
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Rewitalizacja drogi w leśnictwie Księży Las

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Księży Las droga nr 07403 tzw. "Na Szkółkę" na odcinku od
nawierzchni asfaltowej do skrzyżowania z drogą nr 05396 "Świniowicka"

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA:

2022-08-10

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2022-08-10

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
			1838 * 0,5 * 2	m2	1 838,000	
					RAZEM	1 838,000
2	KNR 2-23 0201-02 0201-03		Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy 10 cm	m2		
			1838 * 0,5	m2	919,000	
					RAZEM	919,000
3	Kalkulacja własna		Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie istniejącej nawierzchni z kruszywa stabilizatorem gruntu przy zapewnieniu optymalnej wilgotności z rozścieleniem, wyprofilowaniem równiarką i uwałowaniem walcem stalowym i gumowym.	m2		
			1838 * 3,5	m2	6 433,000	
					RAZEM	6 433,000