

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie: Rozbudowa (EL3, EL4c i EP1) i nadbudowa (EL3, EP1) ekranów akustycznych na obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.

2. W ramach zamówienia należy:

Działania nadzoru inwestorskiego:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy przez:

a) inspektora nadzoru o specjalności drogowej;

b) inspektora nadzoru o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ewentualnie osobę posiadającą łączne uprawnienia j. w.

- obecność nadzoru / inspekcja robót na terenie budowy każdego dnia, kiedy będą wykonywane roboty budowlane,

- zatwierdzanie materiałów na podstawie przekazanych przez Wykonawcę wniosków materiałowych,

- sprawdzenie materiałów dostarczonych na plac budowy,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

- potwierdzenie zgodności wykonania ekranów z projektem przebudowy ekranów,

- przygotowanie do odbioru częściowego i technicznego nadzorowanych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do obioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót

- sprawdzenie miesięcznych zestawień ilościowych wykonanych robót,

- sprawdzenie skompletowanych i przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych, dotyczących wykonania robót infrastruktury technicznej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: powykonawczej dokumentacji projektowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, zawiadomienia o zakończeniu w/w robót,

- udział w procedurze uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane wg warunków pozwolenia na budowę).

Zakres planowanych Robót:

- nadbudowa istniejącego ekranu akustycznego EL3 o 1 m na długości 72 m w km proj. 108+555-108+627,

- rozbudowa (przedłużenie) istniejącego ekranu akustycznego EL3 (wys. 3,5 m) o 41 m w km proj. 108+627-108+668,

- rozbudowa (przedłużenie) istniejącego ekranu akustycznego EL4c o 76 m w km proj. 110+020-110+096, wys. 4,0 m,

- nadbudowa istniejącego ekranu akustycznego EP1 o 1 m na długości 84 m w km proj. 108+607-108+691,

- rozbudowa (przedłużenie) istniejącego ekranu akustycznego EP1 (wys. 3,5 m) o 20 m w km w km proj. 108+691-108+711.

Wszędzie tam, gdzie jest budowa ekranów akustycznych w nowym śladzie - konieczne jest wykonanie robót palowych.

Planowany / szacowany czas wykonania Robót – około 14 tygodni (co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu, tj. 70 dni).

2. Termin realizacji zamówienia:

Zakładany okres realizacji Robót wynosi 14 tygodni.