

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO OSADY FAJKÓWKA			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE BUDYNEK MIESZKALNY			
1.1 DEMONTAŻ STAREJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WOD-KAN.	1,0		kpl
1.2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie (6,5*12*2)+(2*5) <div style="text-align: right;">= 166,000000 Ogółem: 166</div>	166		m2
1.3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk (6,5*12*2)+(2*5) <div style="text-align: right;">= 166,000000 Ogółem: 166,0</div>	166,0		m2
1.4 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami (6,5*12*2)+(2*5) <div style="text-align: right;">= 166,000000 Ogółem: 166,0</div>	166,0		m2
1.5 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	42		m
1.6 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	24,0		m
1.7 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	8,0		m
1.8 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów 7,2*0,4*1,0 <div style="text-align: right;">= 2,880000 Ogółem: 2,9</div>	2,9		m3
1.9 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - ściany szczytowe (8,7*0,5*3)*2+16 <div style="text-align: right;">= 42,100000 Ogółem: 42</div>	42		m2
1.10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 8,65*9,7 <div style="text-align: right;">= 83,905000 Ogółem: 83,9</div>	83,9		m2
1.11 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8,65*9,7 <div style="text-align: right;">= 83,905000 Ogółem: 83,9</div>	83,9		m2
1.12 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie elementów stropów drewnianych, belek stropowych o przekroju do 300`cm2 8*9,5+9*9 <div style="text-align: right;">= 157,000000 Ogółem: 157</div>	157		m
1.13 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Stemplowanie (jako oddzielna robota) zagrożonych stropów	60		szt
1.14 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), schody na strych	8,0		szt
1.15 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana (0,9*1,25)+(1,6*1,25*4)+(1,6*1,2*4) <div style="text-align: right;">= 16,805000 Ogółem: 17</div>	17		m2
1.16 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaż skrzydeł okiennych	9,0		szt
1.17 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaż ościeżnic okiennych	9,0		szt
1.18 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaż skrzydeł drzwiowych	8,0		szt
1.19 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaż ościeżnic drzwiowych	8,0		szt
1.20 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami- piece kaflowe (0,6*1,0*1,8) <div style="text-align: right;">= 1,080000 Ogółem: 1,1</div>	1,1		m3
1.21 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0`m2 8,6*2,5 <div style="text-align: right;">= 21,500000 Ogółem: 21,5</div>	21,5		m2

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
1.22	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bali $(9,7*2,8*4)+(8,65*2,8*4)$ Ogółem: $\frac{= 205,520000}{205,5}$	205,5		m2
1.23	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z płytek $(5*3,15)+(2*2,5)$ Ogółem: $\frac{= 20,750000}{20,75}$	20,75		m2
1.24	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie $(2*3)+1,2+(1,7*8,6)$ Ogółem: $\frac{= 21,820000}{21,82}$	21,82		m2
1.25	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek, z wykładzin dywanowych $(5,45*4,9)$ Ogółem: $\frac{= 26,705000}{26,71}$	26,71		m2
1.26	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z paneli podłogowych, R= 0,500 M= 0,000 S= 0,000 $(3,5*4,9)$ Ogółem: $\frac{= 17,150000}{17,15}$	17,15		m2
1.27	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podłóg i posadzek, podłoga drewniana parter $20,75+21,82+26,71+17,15$ Ogółem: $\frac{= 86,430000}{86,43}$	86,43		m2
1.28	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie legarów parter R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 86,43 Ogółem: $\frac{= 86,430000}{86,43}$	86,43		m
1.29	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe parter R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 86,43 Ogółem: $\frac{= 86,430000}{86,43}$	86,43		m2
1.30	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa 86,43 Ogółem: $\frac{= 86,430000}{86,43}$	86,43		m2
1.31	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie stropów, płaskich Kleina, płyta grubości 1/2 cegły $(3,4*4,7)+(3,4*2,8)$ Ogółem: $\frac{= 25,500000}{25,50}$	25,50		m2
1.32	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie płyty piwnicy 3 Ogółem: $\frac{= 3,000000}{3,0}$	3,0		m3
1.33	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia poniżej terenu, grubości ponad 40 cm, na zaprawie cementowej ściany piwnic, cokoły kamienne, schody kamienne ściany piwnic cokoły kamienne schody zewnętrzne kamienne $(3,4*1,5*3)*0,6+(4,7+2,8)*1,5*0,6*2$ $((8,65*2)+(9,7*2))*1,0*0,5$ $2,6*5,1*0,5$ Ogółem: $\frac{= 22,680000}{= 18,350000}{= 6,630000}{47,7}$	47,7		m3
1.34	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, wolnostojące o wysokości do 9 m, na zaprawie cementowej- cokół ceglany cokoły ceglane $((8,65*2)+(9,7*2))*0,2*0,25$ Ogółem: $\frac{= 1,835000}{1,8}$	1,8		m3
1.35	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie betonowej płyty przed wejściem $2*3*0,25$ Ogółem: $\frac{= 1,500000}{1,5}$	1,5		m3
1.36	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją 70,0	70,0		m3
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE BUDYNEK GOSPODARCZY				
2.1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład, $(4,0*11,5)*2$ Ogółem: $\frac{= 92,000000}{92,0}$	92,0		m2
2.2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk $(4,0*11,5)*2$ Ogółem: $\frac{= 92,000000}{92,0}$	92,0		m2
2.3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami $(4,0*11,5)*2$ Ogółem: $\frac{= 92,000000}{92,0}$	92,0		m2

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
2.4	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	18,0		m
2.5	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - ściany szczytowe i obicia z desek oraz sławojka $(1,5*11,5*2)+(0,5*5,0*3*2)+(1+3)*0,5*3+8$ Ogółem: $\frac{= 63,500000}{64}$	64		m2
2.6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bali $(11,5*2,2*2)+(4,0*2,2*3)$ Ogółem: $\frac{= 77,000000}{77,0}$	77,0		m2
2.7	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 12 Ogółem: $\frac{= 12,000000}{12,0}$	12,0		m2
2.8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie płyty i kanału żelbetowego $4*6*0,2+2$ Ogółem: $\frac{= 6,800000}{6,8}$	6,8		m3