

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : PIP Oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, 75 - 502 Koszalin
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 2024-08-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-08-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 0,5 m i głębokości do 0,4 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³		
d.1	0306-03	0.4*0.4*10.5	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg		
d.1	0202-03	0.617*10.5*10+0.395*1.3*43	kg	86.866	
				RAZEM	86.866
3	KNR-W 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m ²		
d.1	0201-02	0.5*10.5*2+0.5*0.3*2	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
4	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0202-01	0.5*0.9*10.5	m ³	4.725	
				RAZEM	4.725
5	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych kat. gr. III-IV	m ³		
d.1	0312-0201	0.4*0.1*10.5	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
6	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1	0505-01	0.5*10.5*2	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
7	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0106-02	57*(2*0.5+0.3)	m ²	74.100	
	analogia			RAZEM	74.100
8	KNR AT-40	Skucie zmurszałego tynku	m ²		
d.1	0104-01	poz.7*50%	m ²	37.050	
	z.sz. 4.			RAZEM	37.050
	analogia				
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³	m ³		
d.1	0203-01	5*0.3*0.3*0.3	m ³	0.135	
	z.sz.2.6.			RAZEM	0.135
	9905-01				
	analogia				
10	KNR AT-40	Szpachlowanie warstwą zaprawy podłożu poziomych	m ²		
d.1	0105-03	57*0.3	m ²	17.100	
	analogia			RAZEM	17.100
11	KNR AT-40	Wyrównanie podłożu pionowych na podłożach betonowych	m ²		
d.1	0105-06	57*2*0.5	m ²	57.000	
	analogia			RAZEM	57.000
12	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych	m ²		
d.1	1519-03	67.5*(2*0.5+0.3)	m ²	87.750	
	analogia			RAZEM	87.750
13	KNR-W 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0919-26	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01	Wymiana wkładki	szt.		
d.1	0919-26	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Spawanie prętów okrągłych - montaż 2 szt. oczek do furtki + kłódka	szt.		
d.1	1304-03	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1	1212-08	73*1.3	m ²	94.900	
	analogia			RAZEM	94.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja odpadów	kpl.		
d.1	0108-09	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000