

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: RZESZÓW

ZZ: PRZEMYŚL

NW: PRZEMYŚL

Nazwa zadania: Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW200010225269 Kanał Bucowski

Kilometraż cieku: (od – do) 0+000 - 12+510

Miejsce: (gmina, powiat, województwo) gm. Stubno, powiat przemyski, województwo podkarpackie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – 3-4 zdania: Przedmiotem zadania jest wykonanie prac utrzymaniowych na poszczególnych odcinkach cieku Kanał Bucowski przepływającego przez tereny rolnicze, zmeliorowane oraz częściowo zabudowane m. Stubno, polegających na koszeniu dna i skarp brzegowych, wycince zakrzaczeń, rozbiórce zatorów, wydobywaniu roślin korzeniących się w dnie. Kanał Bucowski jest odprowadzalnikiem wód z terenów przygranicznych Ukrainy, części gminy Medyka (Kanał Ulgi) i gminy Stubno a w szczególności z Gospodarstwa Rybackiego Starzawa. Wykonanie robót ma na celu utrzymanie przedmiotowego cieku w dobrym stanie technicznym. Realizacja prac wykonywana jest cyklicznie.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Kalita Wojciech (RZGW Rzeszów)

Przewidywany termin zakończenia prac: do 60 dni od przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia, teren przekazano w dniu 01.08.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak

Nadzór przyrodniczy nad pracami: nie