

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ZZ: Zarząd Zlewni w Kaliszu

NW: Nadzór Wodny Kalisz

Nazwa zadania:

Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2024 r. – Zarząd Zlewni Kalisz
– Część nr 4 - obiekt Struga Kraszewicka - Nadzór Wodny Kalisz

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:

- Struga Kraszewicka (PLRW600023184369)
- Struga Kraszewicka do dopł. z Kolonii Dziwińskie (p) (PLRW600015184369)
- Pokrzywnica (RW600016184689)
- Łużyca od dopł. spod Kamaszy do Brąszówki (p) (PLRW600010184389)

Kilometraż ciek:

- obiekt Struga Kraszewicka – 12 580 mb w km 0+000 – 4+180, 16+550 – 21+000
- obiekt Żurawka – 8 900 mb w km 2+300 – 4+100, 9+500 – 16+600
- obiekt Jamnica – 6 400 mb w km 2+630 – 7+380, 7+700 – 9+350
- obiekt Łużyca – 10 200 mb w km 25+900 – 36+100

Miejsce:

- obiekt Struga Kraszewicka – gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
- obiekt Żurawka – gm. Głuszyna, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
- obiekt Jamnica – gm. Błaszki, pow. sieradzki, woj. łódzkie
- obiekt Łużyca – gm. Brąszewice, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

konserwacja ww. ciek wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytego stanu technicznego koryta ciek naturalnego, przywrócenie jego przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami. Zakres prac obejmuje:

- obiekt Struga Kraszewicka – ręcznym wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem, ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciek wraz z wygrabieniem, ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia, zapewnienie stałego nadzoru przyrodniczego;
- obiekt Żurawka – ręcznym wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem, ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciek wraz z wygrabieniem, zapewnienie nadzoru przyrodniczego;
- obiekt Jamnica – ręcznym wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem, ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciek wraz z wygrabieniem, zapewnienie nadzoru przyrodniczego
- obiekt Łużyca – ręcznym wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem, ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciek wraz z wygrabieniem, zapewnienie nadzoru przyrodniczego

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Piotr Pietrzak - tel. (62) 600 60 40

Przewidywany termin zakończenia prac: 28.11.2024r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie