

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	klatka schodowa I Piętro Pom 10	(6.55+2.48+5.92+3.14)*1.55	m ²	28.040	
		(6.66+5.80)*2*1.54	m ²	38.377	
				RAZEM	66.417
7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		275.062+16.244	m ²	291.306	
				RAZEM	291.306
8	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 płyty ognoodpornre - ROZ-BIÓRKA wsp 0,6	m ²		
	Z POKu	Krotność = 0.6 1.00*2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
9	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		2.07*2*0.12	m ²	0.497	
				RAZEM	0.497
10	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
		1.00*0.12	m ²	0.120	
				RAZEM	0.120
11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.497	m ³	0.497	
				RAZEM	0.497
12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5 0.497	m ³	0.497	
				RAZEM	0.497