

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ZZ: Zarząd Zlewni w Kaliszu

NW: Nadzór Wodny Jarocin

Nazwa zadania:

Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2024 r. – Zarząd Zlewni Kalisz
– Część nr 3 - obiekt Bartosz - Nadzór Wodny Jarocin

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:

- Prosna od dopływu z Piątka Małego do ujścia (RW600011184999)
- Lutynia do Radowicy (RW600010185239)

Kilometraż cieków:

- obiekt Bartosz – 6 460 mb w km 0+140 – 1+500, 11+900 – 18+000 (odcinkowo)
- obiekt Patoka – 12 600 mb w km 0+000- 7+200 (odcinkowo)
- obiekt Garbacz – 9 100 mb w km 4+500 – 8+600, 9+900 – 14+900

Miejsce:

- obiekt Bartosz – gm. Pyzdry i gm. Zagórów, pow. wrzesiński i pow. słupecki, woj. wielkopolskie
- obiekt Patoka – gm. Dobrzyca, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie
- obiekt Garbacz – gm. Czermin, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

konserwacja ww. cieków wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytego stanu technicznego koryta cieków naturalnych, przywrócenie jego przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami. Zakres prac obejmuje:

- obiekt Bartosz – mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wyrzuceniem wykoszonego porostu, rozdrobnienie masy zielonej, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć, zapewnienie nadzoru przyrodniczego;
- obiekt Patoka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć, zapewnienie stałego nadzoru przyrodniczego;
- obiekt Garbacz – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości, zapewnienie nadzoru przyrodniczego

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Paweł Kaźmierczak - tel. (62) 600 60 42

Przewidywany termin zakończenia prac: 28.11.2024r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie