
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Wanda, Nadleśnictwo Przedborów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr. nazwa obrebu: Przedborówi, gm. Mikstat

NAZWA INWESTORA: Skarb Państwa Nadleśnictwo Przedborów

ADRES INWESTORA: Przedborowie nr 49, 63-510 Mikstat

WYKONAWCA:

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Kosztorys ofertowy	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 PODBUDOWA +NAWIERZCHNIA	3
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	3
4 ZJAZD - PRZEPUST POD DROGĄ LEŚNĄ - z wyokrąglonymi łukami 3-5 m	3

Przebudowa drogi leśnej
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi leśnej						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,287		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA +NAWIERZCHNIA				
2 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	5,000		
3 d.2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	3,000		
4 d.2	KNR 2-31 1101-01	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m2	180,000		
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8-10 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	287 * 3,8 = 1 090,600		
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	287 * 3,5 = 1 004,500		
7 d.2	KNNR 6 0309 -02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2	287 * 3,5 = 1 004,500		
Razem dział: PODBUDOWA +NAWIERZCHNIA						
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza + zjazd na przyległe drogi leśne	m2	287 * 1,5 + 60 = 490,500		
9 d.3	KNR-W 2-01 0201-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 2 km - odkopanie - odmulenie rowów w obrębie przepustów.	m3	237,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
4		ZJAZD - PRZEPUST POD DROGĄ LEŚNĄ - z wyokrąglonymi łukami 3-5 m				
10 d.4	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	12,000		
11 d.4	KNR AT-03 0106-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego gr. do 20 cm z wywozem na odl. do 1 km	m2	12,000		
12 d.4	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	2,000		
13 d.4	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścian k.	2,000		
14 d.4	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	7,000		
15 d.4	KNNR 1 0202 -08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi	m3	4,000		
16 d.4	KNNR 6 0605 -06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm posiadające sztywność obwodową SN 8	m	12,000		
17 d.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	12 * 1 * 0,2 = 2,400		
18 d.4	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2	24,000		
19 d.4	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2	24,000		
20 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	24,000		
21 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 lub 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	24,000		
22 d.4	KNNR 6 0309 -02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) - łącznie z wyprofilowaniem łuków Krotność = 1,25	m2	24,000		
Razem dział: ZJAZD - PRZEPUST POD DROGĄ LEŚNĄ - z wyokrąglonymi łukami 3-5 m						

Przebudowa drogi leśnej

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						