

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Rem pom biurowych - II i III piętro , blok F					
1		Roboty zabezpieczeniowe- malarskie-Kod CPV 45442100-8			
1	KNR 2-02	Osłony okien, listew natynkowych komputerowych, mebli folią polietylenową z przyklejeniem taśmą samoprzylepną Pom: 301, 302, 303, 310, 311, 312, korytarz 1.87*2.0*6 +9.60*2*0.30 Pom: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, korytarz 1.87*1.82*12+20.30*2*0.3	m ²		
d.1	0925-01		m ²	28.20	
	analogia		m ²	53.02	
				RAZEM	81.22
2		Roboty posadzkarskie- Kod CPV 45432100-5			
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- dywanowych Pom: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 301, 302, 303,310, 311, 312, korytarze II i III piętro 13.41*16+10.93+16.5+20.30*2.24+9.08*2.24	m ²		
d.2	0818-05		m ²	307.80	
				RAZEM	307.80
3		Czyszczenie posadzek z parkietu z kleju, po zerwanej wykładzinie z tworzyw sztucznych poz.2	m ²		
d.2	wycena indywidualna		m ²	307.80	
				RAZEM	307.80
4	KNR 4-01	Demontaż listew przycokołowych z drewna iglastego <pom. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,301, 302, 303, 310, 311, 312, korytarze na II i III piętrze> (4.46+4.46+3.02+2.02)*16+4.46+3.70+2.70+4.46+3.50+2.0+0.5+3.60+3.63+1.08+1.08+20.30*2+9.60*2	m		
d.2	0815-08, wsp. 0,40 do R analogia		m	313.87	
				RAZEM	313.87
5	KNR 4-01	Demontaż cokołów 2x10 cm z drewna poz.4	m		
d.2	0815-07, wsp 0,40 do R analogia		m	313.87	
				RAZEM	313.87
3		Roboty tynkarskie, malarskie -Kod CPV 45410000-4, Kod CPV 45442100-8			
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby, klejowej w pomieszczeniach ze ścian i sufitów - pierwsza warstwa Pom: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 301, 302, 303, 310, 311, 312 ściany (4.46*2+3.02*2.0*16)*3.45+(3.60+2.09+3.63+3.06)*3.45+(4.46+3.89+4.46+3.89)*3.45-1.86*1.82*18-2.03*1.0*0*18 Sufity 13.41*16+16.5+10.93 korytarze na II i III piętrze ściany 20.30*2*3.45+9.60*2*3.45-2.03*1.02*18 Sufity 20.30*2.80+9.60*2.80	m ²		
d.3	1202-09		m ²	403.57	
			m ²	241.99	
			m ²	169.04	
			m ²	83.72	
				RAZEM	898.32
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby na ścianach 403.57+169.04	m ²		
d.3	0713-01		m ²	572.61	
				RAZEM	572.61
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach	m ²		
d.3	0713-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		241.99+83.72	m ²	325.71	
				RAZEM	325.71
9	KNR-W 4- d.3 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² <pom. 201, 212, 301, 312, 205 > 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNR-W 4- d.3 01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 201, 212, 301, 312, 205 > 5*0.9*2.09	m ² m ²	9.41	
				RAZEM	9.41
11	KNR-W 4- d.3 01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m ² w 1 miejscu <pom. 201, 212, 301, 312, 205 > 5*0.9*2.09	m ² m ²	9.41	
				RAZEM	9.41
12	KNR-W 4- d.3 01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 9.41	m ² m ²	9.41	
				RAZEM	9.41
13	KNR 0-23 d.3 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (1.86*2+1.86)*18+(2.05*2+1.02)*18	m m	192.60	
				RAZEM	192.60
14	NNRNKB d.3 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.8	m ² m ²	325.71	
				RAZEM	325.71
15	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.7	m ² m ²	572.61	
				RAZEM	572.61
16	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m ² m ²	325.71	
				RAZEM	325.71
17	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.7+9.41*2	m ² m ²	591.43	
				RAZEM	591.43
18	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych, szaf wnękowych 1.6*1.75*17	m ² m ²	47.60	
				RAZEM	47.60
19	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania śr.do 50 mm 3.45*2*18+1.2*2*18	m m	167.40	
				RAZEM	167.40
20	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m ² 0.9*2.05*3.5*16	m ² m ²	103.32	
				RAZEM	103.32
4		Roboty posadzkarskie, wykładzinowe- Kod CPV 45432100-5			
21	KNR 2-02 d.4 1113-02	Posadzki z wykładziny dywanowej o podwyższonej odporności, antystatyczne, trudnozapalne, o dużej wytrzymałości na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne- rulonowe poz.2	m ² m ²	307.80	
				RAZEM	307.80
22	KNR 2-02 d.4 1113-06	Montaż cokołów - profil cokołowy 20x60x5 mm kolor srebrny ALU POLER do mocowania wykładziny, z przymocowaniem wykładziny Pomieszczenia- IV piętro poz.4	m m	313.87	
				RAZEM	313.87
23	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe- progowe 8.0	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
5	45421114-6	Montaż drzwi przeciwwłamaniowych, wzmocnionych kratki wentylacyjnych Kod CPV 45421114-6			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.5	KNR-W 2-02 1204-05 analogia	Drzwi antywłamaniowe, posiadające certyfikat klasy 4 i "C" jako drzwi o zwiększonej odporności na włamanie wg europejskiej normy ENV 1627 oraz PN-90/B92270, wyposażone w zamek drzwiowy wielopunktowy oraz zamek dodatkowy oraz elektrozaczep do współdziałania z systemem kontroli dostępu. <pom. 205 >0.9*2.09	m ² m ²	 1.88	 1.88
				RAZEM	1.88
25 d.5	Kalkulacja własna	Montaż folii przeciwwłamaniowej klasy P2 na szybach okiennych 4*1.50*0.70	m ² m ²	 4.20	 4.20
				RAZEM	4.20
26 d.5	KNR 2-17 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne wzmocnione z dodatkową siatką ochronną o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
6		Roboty transportowe, wywiezienie gruzu- Kod CPV 45111220-6			
27 d.6	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 307.80*0.005*1.60+313.87*0.10*0.02*1.2	m ³ m ³	 3.216	 3.216
				RAZEM	3.216
28 d.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 29 km poz.27	m ³ m ³	 3.216	 3.216
				RAZEM	3.216

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych
45441000-0 Roboty szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Montaż ścianek aluminiowych
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Batorego 5
INWESTOR : Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Batorego 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA: inż. Adam Sawicki
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w szczególności do robót budowlanych
i uprawnienia budowlane do projektowania
w ograniczonym zakresie
Data opracowania: alwid. 51-205/88
24.09.2008

INWESTOR: Dyrektor
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Antoni PODOLSKI
07.10.08
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż 2 szt przeszklonych ścianek aluminiowych o podwyższonej odporności na włamanie kod CPV 45421114-6, 45421141-4, 45441000-0					
1	kalk. własna	Montaż przeszklonej, o konstrukcji aluminiowej ścianki działowej o podwyższonej odporności na włamanie - 2 klasa odporności wg. ENV 1627, z drzwiami wejściowymi o wym. 1,10x2,10, wyposażenie dodatkowe :elektrozaczep, zamek z wkładką atestowaną klasy C, samozamykacz, wizjer szyby matowe, wzmocnione w 2 klasie odporności na włamanie 2.25*3.10*2	m ²		
			m ²	13.950	
				RAZEM	13.950