

## Przedmiar robót

**Obiekt:** Awaryjny remont urządzeń na placu Zabaw przy LOEE w Istebnej 749  
**Rodzaj robót:** Roboty remontowe, ciesielskie i ogrodzeniowe  
**Adres budowy:** Istebna 749, 43-470 Istebna

Lp	Sceyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
<b>1.</b>		<b>Awaryjna naprawa urządzeń na placu zabaw na LOEE Istebna 749</b> <i>Kod CPV:</i>			
<b>2.</b>		<b>Urządzenie nr 1</b> <i>Kod CPV:</i>			
1		<i>Kalkul. indywidualna-090</i>	<i>Wymiana zbutwiałych elementów drewnianych na urządzeniu z drewna fi 12-14 cm polegające na zdemontowaniu elementów mocowanych na śruby , wykonanie nowych elementów z drewna oszlifowanych dopasowanych wg istniejących oraz ponowny montaż oraz wykonanie impregnacji środkami impregncyjnymi obmiar: 1 kpl. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
2		<i>Kalkul. indywid.-090</i>	<i>Wymienić siedzisko typ Bocianie gniazdo w Hustawce wahadłowej obmiar : 1 kpl krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
3		<i>Kalku. indywid.-020</i>	<i>Montaż uchwytu do konika bujającego obmiar: 1 szt krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
<b>3.</b>		<b>Urządzenie nr 2</b> <i>Kod CPV:</i>			
4		<i>Kalkul. indywidualna-090</i>	<i>Wymiana zbutwiałych elementów drewnianych na urządzeniu z drewna o przekroju 12-14 cm polegające na zdemontowaniu elementów mocowanych na śruby, wykonanie nowych elementów z drewna oszlifowanych dopasowanych wg istniejących oraz ponowny montaż oraz wykonanie impregnacji środkami impregncyjnymi obmiar: 1 kpl. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
<b>4.</b>		<b>Urządzenie nr 3</b> <i>Kod CPV:</i>			
5		<i>Kalkul. indywidualna-090</i>	<i>Wymiana zbutwiałych elementów drewnianych na urządzeniu z drewna o przekroju fi 16-18 cm polegające na zdemontowaniu elementów mocowanych na śruby, wykonanie nowych elementów z drewna oszlifowanych dopasowanych wg istniejących oraz ponowny montaż oraz wykonanie impregnacji środkami impregncyjnymi obmiar: 1 kpl. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>

<b>5.</b>		<b>Urządzenie nr 4</b> <i>Kod CPV:</i>		
6	<i>Kalkul. indywidualna-090</i>	<i>Wymiana zbutwiałych elementów drewnianych na urządzeniu z drewna o przekroju 18-20 cm polegające na zdemontowaniu elementów mocowanych na śruby, wykonanie nowych elementów z drewna oszlifowanych dopasowanych wg istniejących oraz ponowny montaż oraz wykonanie impregnacji środkami impregnacyjnymi obmiar: 1 kpl. krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
<b>6.</b>		<b>Wymiana zbutwiałych poręczy</b> <i>Kod CPV:</i>		
7	<i>Kalkul. indywid.-040</i>	<i>Wymiana zbutwiałych poręczy z żerdzi fi 12 cm obmiar: 7.80+2.80=10.60 m krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>10,60</i>
8	<i>Kalkul. indywid.-020</i>	<i>Wymiana słupków w barierach z drewna fi 14 cm obmiar: 4 szt krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>4,00</i>
9	<i>Kalkul. indywid.-020</i>	<i>Wymiana desek oparcia na ławkach z bali o przekroju 5x45 cm i długości 2.00 m wraz z impregnacją obmiar: 2 szt krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>2,00</i>
10	<i>KNR 4-0110611-01-050</i>	<i>Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu strugów i siekier obmiar: 209.00x0.30=62.70 m2 krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>62,70</i>
11	<i>KNR 4-0110628-02-050</i>	<i>Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami olejowymi obmiar: 62.70 m2 krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>62,70</i>
12	<i>KNR 4-0110610-01-050</i>	<i>Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych ławki i kosze obmiar : (0.52x2.00+0.30x2.00) +(x 0.11x4x0.95x2) x11szt =27.24 m2 + kosze 0.47x3.14x0.65 +0.11x4x0.95x2)x7 szt =6.81 m2 Razem =34.05 m2 krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>34,05</i>