

Świdnica, 06.09.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.38.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedź na pytania nr 2 dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku leśniczówki przy ulicy Drzymały 5 w Zagórzcu Śląskim, na terenie Nadleśnictwa Świdnica”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-08-25 pod nr 2023/BZP 00367995/01

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 01.09.2023

1. W dokumentacji w opisie do projektu wykonawczego na stronie 5 jest informacja, że ze względu na niejasne warunki gruntowe zaleca się całkowitą wymianę gruntów w obrębie budynku. Brak takiej pozycji w udostępnionym przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: wskazany zapis jest jedynie zaleceniem. Istnieją różne metody uzyskania nośności podłoża, w związku z czym Wykonawca powinien skalkulować ewentualne wzmocnienie podłoża w pozycjach dotyczących wykonania fundamentu.

2. Na rysunku nr 11 Zestawienie okien i drzwi brak okna o wymiarach 1,00x1,40 m. Prosimy o uzupełnienie zestawienia.

Odpowiedź: w załączeniu skorygowany rysunek zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

3. W opisie do projektu wykonawczego jest informacja, że nowe schody żelbetowe mają być obłożone okładziną z drewna dębowego klejonego – stopnice

gr. 5 cm, podstopnice gr. 2 cm. Przedmiar nie zawiera takich pozycji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: w załączeniu skorygowany przedmiar robót.

4. W projekcie zamiennym jest informacja, że rezygnuje się z wykonania tarasu zewnętrznego przy budynku. Czy w związku z tym rezygnuje się również z wykonania wiaty samochodowej widocznej na zdjęciu w projekcie wykonawczym na stronie 14?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od wykonania tarasu i wiaty.

5. Jeśli nie rezygnuje się z wiaty samochodowej, to bardzo prosimy dokładny rysunek wiaty z wyspecyfikowanymi elementami i wymiarami jakie powinna ona zawierać.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpił od wykonania tarasu i wiaty

6. Według projektu powinno być około 200 m² ocieplenia połaci dachowej wełną mineralną. Udostępniony przedmiar zawiera połowę potrzebnych ilości. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź: w załączeniu skorygowany przedmiar robót

Z poważaniem

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Świdnica

Roman Bereźnicki
/podpisano elektronicznie/