

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Kraków

ZZ: Kielce

NW: Kazimierza Wielka

Nazwa zadania: "Kompleksowe utrzymanie rzeki Nidzicy - zabudowa wyrw w km 33+222-33+245, 33+290-33+328, 33+338-33+358 w m. Podgaje, gm. Skalmierz, w m. Bronocice, gm. Działoszyce oraz wycinka drzew w km 23+310-23+768 w m. Kamyszów, w km 23+860-24+660 w m. Topola oraz w km 33+248-33+358 w m. Bronocice i Podgaje"

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW200011213989 - Nidzica od Nidki do ujścia

Kilometraż ciek: wycinka drzew w km 23+310 – 23+768, 23+860 – 24+660, 33+248 – 33+358;

zabudowa wyrw w km 33+222-33+245, 33+290-33+328, 33+338-33+358

Miejsce: miejscowość Bronocice, gmina Działoszyce, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie;

miejscowości Podgaje, Topola, gmina Skalmierz, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie;

miejscowość Kamyszów, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie;

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – 3-4 zdania:

Prace obejmują zabudowę trzech wyrw brzegowych w korycie rzeki Nidzicy poprzez zasypanie gruntem wraz z wbudowaniem złomów i wywrotów oraz gałęzi pozyskanych z wycinki jako element zabudowy biologicznej, wykonaniem umocnienia brzegoskłonem oraz palisady przy stopie skarpy, obsiew skarp i terenu przyległego mieszanką traw. W ramach robót przewiduje się wycinkę drzew będących w złej kondycji zdrowotnej oraz o zachwianej statyce.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Ilona Skóra, Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej, tel.: 532 033 138, e-mail: Ilona.Skora@wody.gov.pl

Przewidywany termin zakończenia prac: 15.10.2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak