

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | analiza indywidualna | Wykonanie i montaż wodospustu skrzynkowego z drewna modrzewiowego impregnowanego- 4 sztuki o długości 4,5 mb 4.50*4 | m m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 2 | analiza indywidualna | Mechaniczne korytowanie 45.0*3.0*1.0 | m ³ m ³ | 135.000 | |
| | | | | RAZEM | 135.000 |
| 3 | analiza indywidualna | Uzupełnienie kolein i wyrw kruszywem kamiennym fr. 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym ok. 400m ² 40.00 | m ³ m ³ | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 4 | analiza indywidualna | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 5 | analiza indywidualna | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 150-200 cm) 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |