

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Załączniki do opisu:

1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Przedmiar robót

### **1. Przedmiot i zakres opracowania.**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Gułów oddz. 160/161 - 183/184 gm. Adamów.

### **2. Zakres inwestycji.**

- Karczowanie pni i wycinka krzaków.
- Przebudowa przepustu pod koroną drogi i pod zjazdami
- Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne.
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, poboczy.
- Humusowanie i obrukowanie skarp i rowów

### **3. Parametry techniczne projektowanej drogi**

Przebudowywany odcinek drogi stanowi drogę leśną. Przebiega ona w całości w terenie leśnym. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową szerokości 3.0 m ÷ 4.0 m.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- prędkość projektowa – 30 km/h
- szerokość jezdni – 3.5 m (3%)
- szerokość mijanki – 3.0 m (3%)
- szerokość pobocza – 0.75 m (6%)
- zjazdy – 3.5 m ( $\pm 5\%$ )
- grupa nośności podłoża – G1

- warunki wodne – dobre

Konstrukcja drogi, mijanki, zjazdu:

- 9 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3
- 18 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm C90/3