Docieplenie ściany systemem opartym na styropianie z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską. System posiada cechę NRO.

Obróbki blacharskie i parapety ocynkowane i powlekane

Rynny i rury spustowe zabezpieczyć na czas budowy, po dociepleniu elewacji zmianie ulegną kształtki łączące rynny z rurami spustowymi.

Odtworzenie opasek wokół okien i drzwi kształtkami styrodurowymi.

Odtworzenie ozdobnego gzymsu międzykondygnacyjnego kształtkami styrodurowymi.



ELEWACJA POŁUDNIOWA
BUDYNEK KOMENDY MIEJSKIEJ PSP

Wymiana okien na nowe.

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Po dociepleniu elewacji należy odtworzyć powierzchnie ceglane. Należy dobrać kolor i fakturę płytek ceramicznych na cokół zgodnie z istniejącymi płytkami.

Wymiana wpustów deszczowych i instalacji deszczowej podziemnej wraz z wykonaniem opaski drenażowej wokół budynku.

Docieplenie ściany systemem opartym na styropianie z silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską. System posiada cechę NRO.

Obróbki blacharskie i parapety ocynkowane i powlekane

Rynny i rury spustowe zabezpieczyć na czas budowy, po dociepleniu elewacji zmianie ulegną kształtki łączące rynny z rurami spustowymi.

Odtworzenie opasek wokół okien i drzwi kształtkami styrodurowymi.

Odtworzenie ozdobnego gzymsu międzykondygnacyjnego kształtkami styrodurowymi.



ELEWACJA PÓŁNOCNA
BUDYNEK KOMENDY MIEJSKIEJ PSP

Wymiana wpustów deszczowych i instalacji deszczowej podziemnej wraz z wykonaniem opaski drenażowej wokół budynku.

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Po dociepleniu elewacji należy odtworzyć powierzchnie ceglane. Należy dobrać kolor i fakturę płytek ceramicznych na cokół zgodnie z istniejącymi płytkami.

LEGENDA :

kolor jasny kawowy NCS S 1005 – Y 20 R
struktura baranek,
grubość ziarra 1,5 mm

kolor jasny kremowy NCS S 0804 – Y 10 R
struktura baranek,
grubość ziarra 1,5 mm



UL. PUŁASKIEGO

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41 - 946 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. ROŻDZIEŃSKIEGO 2
TEL.: +48 . 502 66 29 29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

PROJEKTOWE
ADRIAN G A J D A

INWESTOR / INVESTOR:
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. PUŁASKIEGO 2, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADRESS:
UL. PUŁASKIEGO 2, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
DZIAŁKA nr 3461/103, 3463/99

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU BUD. TERMOMODERNIZACJI, ~~PRZEBUDOWY~~ INSTALACJI C.O. I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PSP I GARAŻU
- AKTUALIZACJA

OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013 NR: 371-57085067		NR UPR. NR EWID.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ADRIAN GAJDA	32/05/ŚLĄSK/A	
WYKONAŁ:	MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA KOŚNY		

FAZA / PHASE:	BRANŻA / BRANCH:
PROJ. BUD.	ARCH.
SKALA / SCALE: 1:100	DATA / DATE: AKTUALIZACJA - SIERPIEŃ 2019

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE
ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
PROJEKT

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER: A-03
REWIZJA / REVISION: