

Wymiana dachu na budynku leśniczówki Kaszewiec.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana dachu na budynku leśniczówki Kaszewiec.					
1		Demontaż istniejącej więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki.			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącego pokrycia, okien dachowych i więźby dachowej wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m2		
		8,00 * 20,00 * 2 + 3,00 * 3	m2	329,000	
				RAZEM	329,000
2		Montaż więźby dachowej.			
2	d.2 KNR 2-02 0401-01/02	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 6.5 m - ekstrapolacja	m2		
		poz.1	m2	329,000	
				RAZEM	329,000
3		Montaż pokrycia dachu.			
3	d.3 kalk. własna	Membrana dachowa.	m2		
		poz.1	m2	329,000	
				RAZEM	329,000
4	d.3 KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.1	m2	329,000	
				RAZEM	329,000
5	d.3 KNR 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.1	m2	329,000	
				RAZEM	329,000
6	d.3 KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		8,00 * 4 + 3,00 * 2	m	38,000	
				RAZEM	38,000
7	d.3 KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		20,00 * 2 + 3,00	m	43,000	
				RAZEM	43,000
8	d.3 NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2		
		poz.1	m2	329,000	
				RAZEM	329,000
9	d.3 NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		(8,00 * 4 + 20,00 * 2 + 5,00 * 4 + 3,00 * 2 + 3,00 * 2) * 0,25	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
10	d.3 KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 mm - montaż z gotowych elementów - analogia	m		
		20,00 * 2 + 3,00	m	43,000	
				RAZEM	43,000
11	d.3 KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 110 mm - montaż z gotowych elementów - analogia	m		
		6,00 * 7	m	42,000	
				RAZEM	42,000
12	d.3 kalk. własna	Montaż płotków śniegowych.	m		
		20 * 2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
13	d.3 kalk. własna	Montaż ławy kominiarskiej.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14	d.3 kalk. własna	Montaż wyłazu dachowego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Wymiana dachu na budynku leśniczówki Kaszewiec.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15 d.3	kalk. własna	Montaż wywietrzników dachowych.	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Wymiana okien dachowych.			
16 d.4	kalk. własna	Montaż okien dachowych połaciowych.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.4	kalk. własna	Wykonanie i montaż naświetli dachowych wraz z montażem obróbek blacharskich.	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000