

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno

ADRES INWESTYCJI: Jemielno 124, 56-209 Jemielno

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Góra Śląska

ADRES INWESTORA: ul. Podwale 31, 56-200 Góra

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

sierpień 2024

Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno						
1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN. I WEWN.				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PVC o pow.do 2 m2	szt.	15,00	0,00	0,00
		obmiar = {OKNA} {Parter} {1.28x1.35} 1 1,00 {Poddasze} {1.45x1.28} 1 1,00 {1.47x1.28} 1 1,00 {DRZWI ZEWN.} {wejściowe wewnątrzlokalowe - 0.9x2.0} 1 1,00 {DRZWI WEWN.} {0.75x1.5 - spiżarnia} 1 1,00 {0.87x2.0 - parter} 4 4,00 {0.7x2.0 - do piwnicy} 1 1,00 {0.8x2.0 - poddasze} 2 2,00 {0.9x2.0 - poddasze} 1 1,00 {0.6x1.1 - poddasze} 1 1,00 {wyłazy strychowy} 1 1,00 RAZEM 15,00 szt.				
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich, demontaż parapetów zewnętrznych.	m2	0,96	0,00	0,00
		obmiar = 2,73 * 0,35 = 0,96 m2				
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	4,20	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} 1,28*1 1,28 {Poddasze} 1,45*1+1,47*1 2,92 RAZEM 4,20 m				
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	3,56	0,00	0,00
		obmiar = {OKNA} {Parter} [1,28*1,35*1]*0,15 0,26 {Poddasze} [1,45*1,28*1+1,47*1,28]*0,15 0,56 {DRZWI ZEWN.} {wejściowe wewnątrzlokalowe - 0.9x2.0} [0,9*2,0*1]*0,15 0,27 {DRZWI WEWN.} {parter} [0,75*1,5*1+0,87*2,0*4+0,7*2,0]*0,15 1,42 {poddasze} [0,8*2,0*2+0,9*2,0*1+0,6*1,1*1]*0,15 0,85 {wyłazy strychowy} [0,8*0,8*1]*0,15 0,10 {Parapety wew.} 4,2*0,35*0,05 0,07 {Parapety zew.} 4,2*0,35*0,02 0,03 RAZEM 3,56 m3				
5 d.1.1	kalk. własna	Opłata za utylizację okien, gruzu i śmieci.	m3	3,56	0,00	0,00
		obmiar = 3,56 m3				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0,00
1.2		MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN. I WEWN.				
6 d.1.2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2	0,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze} {okno} 1,45*1,28*1 {okno} 1,47*1,28*1 RAZEM 0,00 m2				
7 d.1.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m2	2,69	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {drzwi tarasowe} 1,28*2,1*1 2,69 RAZEM 2,69 m2				
8 d.1.2	KNNR 2 1104-04 kalk. własna	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych - wewnątrzlokalowe	m2	1,80	0,00	0,00
		obmiar = {wejściowe - 0.9x2.0} 0,9*2,0*1 1,80 RAZEM 1,80 m2				
9 d.1.2	KNNR 2 1104-02 kalk. własna	Montaż ościeżnic drewnianych, systemowych opaskowych regulowanych	m2	12,40	0,00	0,00
		obmiar = {0.8x2.0 - parter } 0,8*2,0*3 4,80 {0.8x1.5 - parter } 0,8*1,5*1 1,20 {0.7x2.0 - parter } 0,7*2,0*1 1,40 {0.9x2.0 - poddasze} 0,9*2,0*1 1,80 {0.8x2.0 - poddasze} 0,8*2,0*2 3,20 RAZEM 12,40 m2				
10 d.1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - jednoskrzydłowe - płycinowe, laminat HPL	m2	12,40	0,00	0,00
		obmiar = {0.8x2.0 - parter } 0,8*2,0*3 4,80 {0.8x1.5 - parter } 0,8*1,5*1 1,20 {0.7x2.0 - parter } 0,7*2,0*1 1,40 {0.9x2.0 - poddasze} 0,9*2,0*1 1,80 {0.8x2.0 - poddasze} 0,8*2,0*2 3,20 RAZEM 12,40 m2				
11 d.1.2	KNNR 2 1105-02 analogia	Drzwi kolankowe izolowane	m2	0,66	0,00	0,00
		obmiar = {0.7x1.1 - poddasze} 0,6*1,1*1 0,66 RAZEM 0,66 m2				
12 d.1.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników wew. PVC w kolorze białym	m	2,92	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze} 1,45+1,47 2,92 RAZEM 2,92 m				
13 d.1.2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze z zaślepkami z PVC.	m	2,92	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze} 1,45+1,47 2,92				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		RAZEM 2,92 m				
		Razem dział: MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN. I WEWN.				0,00
		Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN. I WEWN.				0,00
2		SCIANY				
14 d.2	KNR 4-01 0349-04 analogia	Rozebranie ścian nieczynnego komina w kuchni	m3	0,48	0,00	0,00
		obmiar = {komin} 0,71*0,28*2,43 0,48 RAZEM 0,48 m3				
15 d.2	KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt G-K	m2	1,76	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze} {Pom. 2/5} 2,2*0,8 1,76 RAZEM 1,76 m2				
16 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,36	0,00	0,00
		obmiar = {komin} 0,71*0,28*2,43 0,48 {ściana} 2,2*0,8*0,5 0,88 RAZEM 1,36 m3				
17 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i śmieci.	m3	1,36	0,00	0,00
		obmiar = 1,36 m3				
18 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0,03	0,00	0,00
		obmiar = {drzwi w kuchni} (0,17*0,2*1,0)*1 0,03 RAZEM 0,03 m3				
19 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	140,28	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} 79,09 79,09 {Poddasze} 61,19 61,19 RAZEM 140,28 m2				
20 d.2	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.mechanicznie na ścianach	m2	5,51	0,00	0,00
		obmiar = {zamurowane drzwi w kuchni} 0,9*2,1*2 3,78 {ściana za kominem} 0,71*2,43 1,73 RAZEM 5,51 m2				
21 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - ściany	m2	31,71	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/1} ((2,49*2+2,45*2)*2,43)-(0,8*2,1*1+0,7*2,1*1+0,9*2,1*1) 18,97 {Pom. 1/4} ((1,7+2,17+1,04)*2,43)-(0,8*2,1*2+0,9*2,1*1) 6,68 {Pom. 1/9} ((1,19*2+1,08*2)*1,6)-(0,8*1,5) 6,06 RAZEM 31,71 m2				
22 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2	245,71	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/2} ((2,49*2+2,95*2)*2,43)-(0,8*2,1*1+1,47*1,35) 22,77				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Pom. 1/5} $(2,17*1,1)+((3,04*2,7)-3,86)+8,23$ 14,97 {Pom. 1/6} $((3,0*2+4,08*2)*2,43)-(0,8*2,1*2+1,4*2,1*1))-9,2$ 18,91 {Pom. 1/7} $((2,75*2+4,08*2)*2,43)-(1,28*1,34*1+0,8*2,1*1)$ 29,80 {Pom. 1/8} $((3,98*2+8,26*2+0,55*2+1,05+0,35*2)*2,43)-(0,8*2,1*2+1,17*1,42*1+1,16*1,47*2)$ 57,98 {Poddasze} {Pom. 2/1 } $((4,22+8,59)*2,38)/2*2+3,27*2,38+2,28*2,38+3,18*0,22+4,15*0,22)-(0,9*2,1+0,8*2,1+0,6*1,0+1,45*1,28)$ 39,28 {Pom. 2/2} $(4,16*2,38+4,16*0,22+(((2,21+0,22)*2,03)/2)*2)-(0,6*1,0)$ 15,15 {Pom. 2/3} $((2,44*2+5,09*2)*2,38)-(0,9*2,1+0,8*2,1+1,47*1,28)$ 30,39 {Pom. 2/4} $(5,09*2,38+5,09*0,22+(((2,21+0,22)*2,02)/2)*2)-(0,8*2,1)$ 16,46 RAZEM 245,71 m2				
23 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2	114,46	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/1} 4,43 4,43 {Pom. 1/2} 7,35 7,35 {Pom. 1/3} 1,47 1,47 {Pom. 1/4} 2,97 2,97 {Pom. 1/5} 5,88 5,88 {Pom. 1/6} 12,24 12,24 {Pom. 1/7} 11,22 11,22 {Pom. 1/8} 32,24 32,24 {Poddasze} {Pom. 2/1 } $(2,83*3,18+2,83*4,15)*0+11,55$ 11,55 {Pom. 2/2} $(2,83*4,16)*0$ 0,00 {Pom. 2/3} 18,98 18,98 {Pom. 2/4} $(2,83*5,09)*0$ 0,00 {Pom. 2/5} 6,13 6,13 RAZEM 114,46 m2				
24 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	31,46	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/6 } $1,6*2,0+0,6*2,5+1,6*1,5+1,6*0,3*2+1,6*0,71$ 9,20 {Poddasze} {Pom. 2/5} $((2,9*2+2,13*2)*2,38)-(0,8*2,1*1)$ 22,26 RAZEM 31,46 m2				
25 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,81	0,00	0,00
		obmiar = {Farba } $(31,71+245,71+114,46)*0,003$ 1,18 {Płytki} 31,46*0,02 0,63 RAZEM 1,81 m3				
26 d.2	kalk. własna	Oplata za utylizację okien, gruzu i śmieci.	m3	1,81	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = 1,81 m3				
27 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstw. 75-01	m2	5,60	0,00	0,00
		obmiar = {obudowa okna dachowego} 2,3+2,3+1,0 5,60 RAZEM 5,60 m2				
28 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet. wylewanych	m2	296,82	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/1} ((2,49*2+2,45*2)*2,43)-(0,8*2,1*1+0,7*2,1*1+0,9*2,1*1) 18,97 {Pom. 1/2} ((2,49*2+2,95*2)*2,43)-(0,8*2,1*1+1,47*1,35) 22,77 {Pom. 1/4} ((1,7+2,17+1,04)*2,43)-(0,8*2,1*2+0,9*2,1*1) 6,68 {Pom. 1/5} (2,17*1,1)+(3,04*2,7)-3,86+8,23 14,97 {Pom. 1/6} ((3,0*2+4,08*2)*2,43)-(0,8*2,1*2+1,4*2,1*1) 28,11 {Pom. 1/7} ((2,75*2+4,08*2)*2,43)-(1,28*1,34*1+0,8*2,1*1) 29,80 {Pom. 1/8} ((3,98*2+8,26*2+0,55*2+1,05+0,35*2)*2,43)-(0,8*2,1*2+1,17*1,42*1+1,16*1,47*2) 57,98 {Pom. 1/9} ((1,19*2+1,08*2)*1,6)-(0,8*1,5) 6,06 {Poddasze} {Pom. 2/1 } (((4,22+8,59)*2,38)/2)*2+3,27*2,38+2,28*2,38+3,18*0,22+4,15*0,22)-(0,9*2,1+0,8*2,1+0,6*1,0+1,45*1,28) 39,28 {Pom. 2/2} (4,16*2,38+4,16*0,22+(((2,21+0,22)*2,03)/2)*2)-(0,6*1,0) 15,15 {Pom. 2/3} ((2,44*2+5,09*2)*2,38)-(0,9*2,1+0,8*2,1+1,47*1,28) 30,39 {Pom. 2/4} (5,09*2,38+5,09*0,22+(((2,21+0,22)*2,02)/2)*2)-(0,8*2,1) 16,46 {obudowa okna dachowego} 2,3*2+2,3*2+1,0 10,20 RAZEM 296,82 m2				
29 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet. wylewanych - sufity	m2	115,75	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/1} 4,43 4,43 {Pom. 1/2} 7,35 7,35 {Pom. 1/3} 1,47 1,47 {Pom. 1/4} 2,97 2,97 {Pom. 1/5} 5,88 5,88 {Pom. 1/6} 12,24 12,24 {Pom. 1/7} 11,22 11,22 {Pom. 1/8} 32,24 32,24 {Pom. 1/9} 1,29 1,29 {Poddasze} {Pom. 2/1 } (2,83*3,18+2,83*4,15)*0+11,55 11,55 {Pom. 2/2} (2,83*4,16)*0 0,00 {Pom. 2/3} 18,98 18,98				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Pom. 2/4} (2,83*5,09)*0 {Pom. 2/5} 6,13 RAZEM 115,75 m2				
30 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w jasnym kolorze farbą zmywalną.	m2	299,82	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/1} ((2,49*2+2,45*2)*2,43)-(0,8*2,1*1+0,7*2,1*1+0,9*2,1*1) 18,97 {Pom. 1/2} ((2,49*2+2,95*2)*2,43)-(0,8*2,1*1+1,47*1,35) 22,77 {Pom. 1/4} ((1,7+2,17+1,04)*2,43)-(0,8*2,1*2+0,9*2,1*1) 6,68 {Pom. 1/5} (2,17*1,1)+(3,04*2,7)-3,86)+8,23 14,97 {Pom. 1/6} ((3,0*2+4,08*2)*2,43)-(0,8*2,1*2+1,4*2,1*1-2,0*1,5) 31,11 {Pom. 1/7} ((2,75*2+4,08*2)*2,43)-(1,28*1,34*1+0,8*2,1*1) 29,80 {Pom. 1/8} ((3,98*2+8,26*2+0,55*2+1,05+0,35*2)*2,43)-(0,8*2,1*2+1,17*1,42*1+1,16*1,47*2) 57,98 {Pom. 1/9} ((1,19*2+1,08*2)*1,6)-(0,8*1,5) 6,06 {Poddasze} {Pom. 2/1 } (((4,22+8,59)*2,38)/2)*2+3,27*2,38+2,28*2,38+3,18*0,22+4,15*0,22)-(0,9*2,1+0,8*2,1+0,6*1,0+1,45*1,28) 39,28 {Pom. 2/2} (4,16*2,38+4,16*0,22+(((2,21+0,22)*2,03)/2)*2)-(0,6*1,0) 15,15 {Pom. 2/3} ((2,44*2+5,09*2)*2,38)-(0,9*2,1+0,8*2,1+1,47*1,28) 30,39 {Pom. 2/4} (5,09*2,38+5,09*0,22+(((2,21+0,22)*2,02)/2)*2)-(0,8*2,1) 16,46 {obudowa okna dachowego} 2,3*2+2,3*2+1,0 10,20 RAZEM 299,82 m2				
31 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów.	m2	115,75	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/1} 4,43 4,43 {Pom. 1/2} 7,35 7,35 {Pom. 1/3} 1,47 1,47 {Pom. 1/4} 2,97 2,97 {Pom. 1/5} 5,88 5,88 {Pom. 1/6} 12,24 12,24 {Pom. 1/7} 11,22 11,22 {Pom. 1/8} 32,24 32,24 {Pom. 1/9} 1,29 1,29 {Poddasze} {Pom. 2/1 } (2,83*3,18+2,83*4,15)*0+11,55 11,55 {Pom. 2/2} (2,83*4,16)*0 0,00 {Pom. 2/3} 18,98 18,98 {Pom. 2/4} (2,83*5,09)*0 0,00 {Pom. 2/5} 6,13 6,13				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		RAZEM 115,75 m2				
32 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	26,38	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/6} 2,0*1,5 3,00 {Poddasze} {Pom. 2/5} ((2,9*2+2,13*2)*2,38)-(0,8*2,1*1)+(0,8*1,4) 23,38 RAZEM 26,38 m2				
33 d.2	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2	26,38	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/6} 2,0*1,5 3,00 {Poddasze} {Pom. 2/5} ((2,9*2+2,13*2)*2,38)-(0,8*2,1*1)+(0,8*1,4) 23,38 RAZEM 26,38 m2				
34 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm -obróbki wew. okien i drzwi	m	70,32	0,00	0,00
		obmiar = {OKNA} {Poddasze} {pokój} (1,45+1,28)*2*1+(1,47+1,28)*2*1 10,96 {DRZWI WEW.} {drzwi tarasowe} (1,28+2,1)*2*1 6,76 {Parter} (0,9+2,1)*2*3+(1,0+2,1)*2*1+(0,8+1,5)*2*1+ (0,7+2,1)*2*1 34,40 {Poddasze} (1,0+2,1)*2*1+(0,9+2,1)*2*2 18,20 RAZEM 70,32 m				
35 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	14,06	0,00	0,00
		obmiar = 70,32 * 0,2 = 14,06 m2				
36 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	14,06	0,00	0,00
		obmiar = 14,06 m2				
37 d.2	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu -uzupełnienie tynku zew. przy oknach.	m	5,32	0,00	0,00
		obmiar = (10,96 + 6,76) * 0,3 = 5,32 m				
Razem dział: ŚCIANY						0,00
3		POSADZKI				
3.1		PŁYTKI				
38 d.3.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	13,53	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom.1/1} 4,43 4,43 {Pom.1/4} 2,97 2,97 {Poddasze} {Pom.2/5} 6,13 6,13 RAZEM 13,53 m2				
39 d.3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	13,53	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom.1/1} 4,43 4,43				

Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno

Kosztytarys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Pom.1/4} 2,97 {Poddasze} {Pom.2/5} 6,13 RAZEM 13,53 m2				
40 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,41	0,00	0,00
		obmiar = {Płytki} 13,53*0,02 0,27 {Gruz} 13,53*0,01 0,14 RAZEM 0,41 m3				
41 d.3.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i śmieci.	m3	0,41	0,00	0,00
		obmiar = 0,41 m3				
42 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	13,53	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom.1/1} 4,43 4,43 {Pom.1/4} 2,97 2,97 {Poddasze} {Pom.2/5} 6,13 6,13 RAZEM 13,53 m2				
43 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	13,53	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom.1/1} 4,43 4,43 {Pom.1/4} 2,97 2,97 {Poddasze} {Pom.2/5} 6,13 6,13 RAZEM 13,53 m2				
44 d.3.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	13,53	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom.1/1} 4,43 4,43 {Pom.1/4} 2,97 2,97 {Poddasze} {Pom.2/5} 6,13 6,13 RAZEM 13,53 m2				
Razem dział: PŁYTKI						0,00
3.2		PARKIETY				
45 d.3.2	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m2	98,52	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/7} 11,22 11,22 {Pom. 1/8} 32,24 32,24 {Poddasze} {Pom. 2/1 } 17,68 17,68 {Pom. 2/2} 8,12 8,12 {Pom. 2/3} 18,98 18,98 {Pom. 2/4} 10,28 10,28 RAZEM 98,52 m2				
46 d.3.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	98,52	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/7} 11,22 {Pom. 1/8} 32,24 {Poddasze} {Pom. 2/1 } 17,68 {Pom. 2/2} 8,12 {Pom. 2/3} 18,98 {Pom. 2/4} 10,28 RAZEM 98,52 m2				
Razem dział: PARKIETY						0,00
3.3		PANELE				
47 d.3.3	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2	12,24	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/6} 12,24 RAZEM 12,24 m2				
48 d.3.3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach. Przygotowanie podłoża, wyrównanie posadzek	m2	12,24	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/6} 12,24 RAZEM 12,24 m2				
49 d.3.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,36	0,00	0,00
		obmiar = {Panele} 12,24*0,02 {Gruz} 12,24*0,01 RAZEM 0,36 m3				
50 d.3.3	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i śmieci.	m3	0,36	0,00	0,00
		obmiar = 0,36 m3				
51 d.3.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	12,24	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/6} 12,24 RAZEM 12,24 m2				
52 d.3.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	12,24	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pom. 1/6} 12,24 RAZEM 12,24 m2				
Razem dział: PANELE						0,00
Razem dział: POSADZKI						0,00
4		DOCIEPLENIE PODDASZA, SUFITY, OKNO DACHOWE				
53 d.4	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo - kartonowej	m2	73,82	0,00	0,00
		obmiar = 4,53*5,09 {skosy} (3,0*8,46)*2 RAZEM 73,82 m2				
54 d.4	kalk. własna	Naprawa sufitu w pomieszczeniu 2.3	kmpl	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 kmpl				

Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
55 d.4	KNR 2-02 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20+10cm z płyt układanych na sucho	m2	0,00	0,00	0,00
		obmiar = 4,53 * 8,46 * 0 = 0,00 m2				
56 d.4	KNR-W 2-02 0614-01 analogia	Izolacje cieplne poziome z pianki PIR gr. warstwy 6 cm - skosy dachu	m2	50,76	0,00	0,00
		obmiar = {skosy} (3,0*8,46)*2 50,76 RAZEM 50,76 m2				
57 d.4	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	73,82	0,00	0,00
		obmiar = 4,53*5,09 23,06 {skosy} (3,0*8,46)*2 50,76 RAZEM 73,82 m2				
58 d.4	KNR 2-02 0815-01 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach z płyt gips. - sufity i skosy	m2	89,08	0,00	0,00
		obmiar = 4,53*8,46 38,32 {skosy} (3,0*8,46)*2 50,76 RAZEM 89,08 m2				
59 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity i skosy	m2	89,08	0,00	0,00
		obmiar = 4,53*8,46 38,32 {skosy} (3,0*8,46)*2 50,76 RAZEM 89,08 m2				
60 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie - sufity i skosy	m2	89,08	0,00	0,00
		obmiar = 4,53*8,46 38,32 {skosy} (3,0*8,46)*2 50,76 RAZEM 89,08 m2				
61 d.4	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m2	m2	0,96	0,00	0,00
		obmiar = { łazienka} 0,8*1,2 0,96 RAZEM 0,96 m2				
62 d.4	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - demontaż istniejącego i montaż nowego wyłazu strychowego TERMO	szt	1,00	0,00	0,00
		obmiar = 1,00 szt				
Razem dział: DOCIEPLENIE PODDASZA, SUFITY, OKNO DACHOWE						0,00
5		MAŁOWANIE ELEWACJI				
63 d.5	KNR 4-01 0701-04 analogia	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2. Założono 30%	m2	48,38	0,00	0,00
		obmiar = {południowo-zachodnia} ((9,25*3,1+((9,25*4,64)/2))-(1,47*1,28))*0,3 14,48 {północno-wschodnia} ((9,25*3,1+((9,25*4,64)/2))-(1,45*1,28+0,9*2,0))*0,3 13,94 {południowo-wschodnia} ((9,23*3,1+2,74*3,05)-(1,28*2,1+1,47*1,35))*0,3 9,69				

Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{północno-zachodnia} ((9,23*3,1+2,74*3,3)-(1,16*1,47*2))*0,3 10,27 RAZEM 48,38 m2				
64 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,97	0,00	0,00
		obmiar = {Tynk} 48,38*0,02 0,97 RAZEM 0,97 m3				
65 d.5	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i śmieci.	m3	0,97	0,00	0,00
		obmiar = 0,97 m3				
66 d.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	15,01	0,00	0,00
		obmiar = {okna} 1,28*2,1+1,28*1,34+1,17*1,42+1,16*1,47*2+ 1,47*1,28+1,45*1,28 13,21 {drzwi} 0,9*2,0 1,80 RAZEM 15,01 m2				
67 d.5	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	48,38	0,00	0,00
		obmiar = {południowo-zachodnia} ((9,25*3,1+((9,25*4,64)/2))-(1,47*1,28))*0,3 14,48 {północno-wschodnia} ((9,25*3,1+((9,25*4,64)/2))-(1,45*1,28+0,9*2,0))*0,3 13,94 {południowo-wschodnia} ((9,23*3,1+2,74*3,05)-(1,28*2,1+1,47*1,35))*0,3 9,69 {północno-zachodnia} ((9,23*3,1+2,74*3,3)-(1,16*1,47*2))*0,3 10,27 RAZEM 48,38 m2				
68 d.5	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	139,02	0,00	0,00
		obmiar = {ŚCIANY} {południowo-zachodnia} ((9,25*3,1+((9,25*4,64)/2))-1,47*1,28)*0,3 14,48 {północno-wschodnia} (9,25*3,1+((9,25*4,64)/2))-(1,45*1,28+0,9*2,0) 46,48 {południowo-wschodnia} (9,23*3,1+2,74*3,05)-(1,28*2,1+1,47*1,35) 32,30 {północno-zachodnia} (9,23*3,1+2,74*3,3)-(1,16*1,47*2) 34,24 {OŚCIEŻA} ((1,28*2+2,1*2)+(1,28*2+1,34*2)+(1,17*2+1,42*2)+(1,16*2+1,47*2)*2+(1,47*2+1,28*2)+(1,45*2+1,15*2))*0,3 11,52 RAZEM 139,02 m2				
69 d.5	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m2	127,50	0,00	0,00
		obmiar = 127,50 m2				
Razem dział: MAŁOWANIE ELEWACJI						0,00

Remont leśniczówki leśnictwa Jemiarno

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		WYKONANIE TARASU				
70 d.6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	24,00	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*8,0) 24,00 RAZEM 24,00 m2				
71 d.6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m2	24,00	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*8,0) 24,00 RAZEM 24,00 m2				
72 d.6	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	14,00	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*2+8,0) 14,00 RAZEM 14,00 m				
73 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	0,84	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} 14,0*0,3*0,2 0,84 RAZEM 0,84 m3				
74 d.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	14,00	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*2+8,0) 14,00 RAZEM 14,00 m				
75 d.6	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	24,00	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*8,0) 24,00 RAZEM 24,00 m2				
76 d.6	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m2	24,00	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*8,0) 24,00 RAZEM 24,00 m2				
77 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 12 cm	m3	2,88	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*8,0)*0,12 2,88 RAZEM 2,88 m3				
78 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	24,00	0,00	0,00
		obmiar = {TARAS} (3,0*8,0) 24,00 RAZEM 24,00 m2				
Razem dział: WYKONANIE TARASU						0,00
7		INSTALACJA WOD-KAN, ARMATURA SANITARNA				
79 d.7	Kalkulacja własna	Przerobienie zabudowy instalacji z STG	kpl	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Kuchnia} 1 1,00 RAZEM 1,00 kpl				
80 d.7	Kalkulacja własna	Obniżyć baterię umywalkową w kuchni	kpl	1,00	0,00	0,00
		obmiar =				

Remont leśniczówki leśnictwa Jemielno

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		{Kuchnia} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl				
81 d.7	Kalkulacja własna	Przeniesienie grzejnika w kuchni	kpl	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Kuchnia} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl				
82 d.7	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji wod-kan w łazience na poddaszu	kpl	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl				
83 d.7	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl.				
84 d.7	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl.				
85 d.7	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl.				
86 d.7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 szt.				
87 d.7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 szt.				
88 d.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl.				
89 d.7	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 kpl.				
90 d.7	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Poddasze - łazienka} 1 RAZEM 1,00 1,00 szt.				
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN, ARMATURA SANITARNA						0,00

Remont leśniczówki leśnictwa Jemięlna

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
8		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
91 d.8	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m	116,36	0,00	0,00
		obmiar = {gniazdka - 1.8} (3,97*2+8,26*2+0,3*2)*1,3 32,58 {gniazdka - 2.3} (4,22*2+5,09*2+0,3*2)*1,3 24,99 {instalacja antenowa} 50 50,00 {spiżarnia - 1.9 - światło} (1,19*2+1,09*2+1,6+0,6)*1,3 8,79 RAZEM 116,36 m				
92 d.8	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	9,00	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pokój - 1.8} 2+2 4,00 {spiżarnia - 1.9} 1 1,00 {Poddasze} {Pokój - 2.3} 2+2 4,00 RAZEM 9,00 szt.				
93 d.8	KNR 5-06 0605-01	Instalowanie gniazd antenowych	szt.	4,00	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pokój - 1.8} 2 2,00 {Poddasze} {Pokój - 2.3} 2 2,00 RAZEM 4,00 szt.				
94 d.8	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {spiżarnia - 1.9} 1 1,00 RAZEM 1,00 szt.				
95 d.8	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	4,00	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {Pokój - 1.8} 2 2,00 {Poddasze} {Pokój - 2.3} 2 2,00 RAZEM 4,00 szt.				
96 d.8	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	1,00	0,00	0,00
		obmiar = {Parter} {spiżarnia -1.9} 1 1,00 RAZEM 1,00 szt.				
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Kosztorys ofertowy		2
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWN. I WEWN.		2
2 ŚCIANY		4
3 POSADZKI		8
4 DOCIEPLENIE PODDASZA, SUFITY, OKNO DACHOWE		10
5 MAŁOWANIE ELEWACJI		11
6 WYKONANIE TARASU		13
7 INSTALACJA WOD-KAN, ARMATURA SANITARNA		13
8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA		15
Spis treści		16