

Nr sprawy: O.BY.Z-11.2431.4.2022.BP

Przedmiot zamówienia:

**Rozbiórka magazynu soli
zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Nowotoruńskiej 31**

PRZEDMIAR ROBÓT

Osówiec, 01 sierpnia 2022 r.

Rozbiórka magazynu soli w Bydgoszczy na ul. Nowotoruńskiej
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - ustawienie	m		
d.1		200,02	m	200,020	
				RAZEM	200,020
2	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - rozebranie	m		
d.1		200,02	m	200,020	
				RAZEM	200,020
3	kalkulacja własna	Wyniesienie wyposażenia i zawartości magazynu	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0418-03	Demontaż zbiornika - analogia demontaż wytwornicy soli	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
d.1		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
2		Roboty rozbiórkowe			
6	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		73,28	m	73,280	
				RAZEM	73,280
7	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		54,88	m	54,880	
				RAZEM	54,880
8	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku - usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
d.2		921,13	m2	921,130	
				RAZEM	921,130
3		Roboty wyburzeniowe			
9	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m2		
d.3		921,13	m2	921,130	
				RAZEM	921,130
10	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2		
d.3		741,194	m2	741,194	
				RAZEM	741,194
11	KNR-W 4-01 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem - analogia rozebranie słupów drewnianych	m		
d.3		171,5	m	171,500	
				RAZEM	171,500
12	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m2		
d.3		158,833	m2	158,833	
				RAZEM	158,833
13	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m3		
d.3		6,3	m3	6,300	
				RAZEM	6,300
14	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.3		28,085	m3	28,085	

Rozbiórka magazynu soli w Bydgoszczy na ul. Nowotoruńskiej
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,085
15 d.3	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		8,641	m3	8,641	
				RAZEM	8,641
16 d.3	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		24,004	m3	24,004	
				RAZEM	24,004
17 d.3	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
		128,442	m3	128,442	
				RAZEM	128,442
4		Wyrównanie i rekultywacja terenu			
18 d.4	KNR 2-01 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 10 km; grunt kat. I-II	m3		
		161,087	m3	161,087	
				RAZEM	161,087
19 d.4	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		856,277	m2	856,277	
				RAZEM	856,277
5		Utylizacja gruzu / odpadów			
20 d.5	KNR 2-09 0425-08	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 6 km - transport etemitu	t		
		14,922	t	14,922	
				RAZEM	14,922
21 d.5	kalkulacja własna	Utylizacja odpadów , etemitu	t		
		14,922	t	14,922	
				RAZEM	14,922
22 d.5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 6 km - transport gruzu i drewna	m3		
		293,261	m3	293,261	
				RAZEM	293,261
23 d.5	kalkulacja własna	Utylizacja drewna	m3		
		74,857	m3	74,857	
				RAZEM	74,857
24 d.5	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3		
		191,745	m3	191,745	
				RAZEM	191,745
25 d.5	kalkulacja własna	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	szł		
		1	szł	1,000	
				RAZEM	1,000