

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Uszczelnienie świetlika przed przeciekami w łączniku z budynkiem SR na I piętrze w budynku Prokuratur Rejonowych w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Mielko
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Uszczelnienie świetlika przed przeciekami w łączniku z budynkiem SR na I piętrze						
1	45453000-7	Remont tarasu				
1	KNR 2-02 1611- d.1 01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysc kości do 4 m	kol.	2.000	0.00	0.00
2	KNR 2-02 1220- d.1 03 analogia	Świetliki dachowe klatek schodowych- DEMONTAŻ I MONTAŻ PAKIETÓW SZYBOWYCH ORAZ WYMIANA USZCZELEK - wsp. do R=1,40	m ²	9.600	0.00	0.00
3	KNR AT-40 d.1 0409-01 analogia	Zerwanie starej taśmy zabezpieczającej oraz Izolacja po- zioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - na- kładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane	m ²	1.800	0.00	0.00
4	KNR AT-40 d.1 0409-03 analogia	Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających np.ROOF CEMENT - nakładana ręcznie	m ²	1.800	0.00	0.00
5	KNR 2-02 0506- d.1 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy wstawienie obróbki blacharskiej na styku połę czenia świetli- ka ze śc	m ²	1.800	0.00	0.00
6	KNR 2-02 r.16 d.1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5)				0.00
Razem dział: Remont tarasu						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł