

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty Remontowe BP CHEŁM 2023</b>					
1		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 948.828*0.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				47.441	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.441</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 318.742	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				318.742	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.742</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	POK 1	(7.60+5.45)*2*1.60	m <sup>2</sup>	41.760	
	POK 2	(7.60+5.38)*2*1.60	m <sup>2</sup>	41.536	
	Pok 1 a	(6.50+4.94)*2*1.60	m <sup>2</sup>	36.608	
	Pok 1 b	(2.71+4.94)*2*3.00	m <sup>2</sup>	45.900	
	Pok 2	(2.73+4.94)*2*3.24	m <sup>2</sup>	49.702	
	Pok 3	(2.75+4.94)*2*3.24	m <sup>2</sup>	49.831	
	Pok 4	(3.02+4.94)*2*3.24	m <sup>2</sup>	51.581	
	Pok 5	(6.05+4.94)*2*3.24	m <sup>2</sup>	71.215	
	Pokój Socjalny	(3.20+4.94)*2*3.24-1.40*4.94	m <sup>2</sup>	45.831	
	WC D	((1.47+1.00)*2*0.60)*2+(2.12+2.07)*2*0.60+(2.77+1.73)*2*0.60	m <sup>2</sup>	16.356	
	WC M	(0.93+1.57)*2*0.60+(1.56+1.73)*0.60	m <sup>2</sup>	4.974	
	Składnica akt	(3.72+4.94)*2*3.20	m <sup>2</sup>	55.424	
	Pok. 8	(2.22+4.94)*2*3.20	m <sup>2</sup>	45.824	
	Pok. 9	(5.59+4.94)*2*3.20	m <sup>2</sup>	67.392	
	Pok. 10	(2.98+4.94)*2*3.20	m <sup>2</sup>	50.688	
	Pok. 11	(2.85+4.94)*2*3.20	m <sup>2</sup>	49.856	
	Pok. 12	(6.08+4.94)*2*3.20	m <sup>2</sup>	70.528	
	SERWEROWNIA	(2.98+3.57)*2*3.20	m <sup>2</sup>	41.920	
	Korytarz	32.72*2*1.71	m <sup>2</sup>	111.902	
				<b>RAZEM</b>	<b>948.828</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	Pok 2	2.73*4.94	m <sup>2</sup>	13.486	
	Pok 3	2.75*4.94	m <sup>2</sup>	13.585	
	Pok 4	3.02*4.94	m <sup>2</sup>	14.919	
	Pok 5	6.05*4.94	m <sup>2</sup>	29.887	
	Pokój Socjalny	3.20*4.94	m <sup>2</sup>	15.808	
	WC D	1.47*1.00*2+2.12*2.07+2.77*1.73	m <sup>2</sup>	12.121	
	WC M	0.93*1.57+1.56*1.73	m <sup>2</sup>	4.159	
	Składnica akt	3.72*4.94	m <sup>2</sup>	18.377	
	Pok. 8	2.22*4.94	m <sup>2</sup>	10.967	
	Pok. 9	5.59*4.94	m <sup>2</sup>	27.615	
	Pok. 10	2.98*4.94	m <sup>2</sup>	14.721	
	Pok. 11	2.85*4.94	m <sup>2</sup>	14.079	
	Pok. 12	6.08*4.94	m <sup>2</sup>	30.035	
	SERWEROWNIA	2.98*3.57	m <sup>2</sup>	10.639	
	Korytarz	32.72*2.70	m <sup>2</sup>	88.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.742</b>
5	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.48*2.00*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 22*1.00*2.00+1.50*2.2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				57.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.200</b>