

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Nadleśnictwo Piaski			
1.1		Pakiet nr 1			
1.1.1		Leśnictwo Zawory			
1 d.1.1. 1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1505	m2	1 505,000	
				RAZEM	1 505,000
2 d.1.1. 1	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		90	m3	90,000	
				RAZEM	90,000
1.1.2		Leśnictwo Mchy			
3 d.1.1. 2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3010	m2	3 010,000	
				RAZEM	3 010,000
4 d.1.1. 2	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		90	m3	90,000	
				RAZEM	90,000
1.1.3		Leśnictwo Ostrowieczno			
5 d.1.1. 3	KNR 13-12 0201-04 analogia	Ręczne karczowanie zagajników	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
6 d.1.1. 3	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2730	m2	2 730,000	
				RAZEM	2 730,000
7 d.1.1. 3	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		100	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
1.2		Pakiet nr 2			
1.2.1		Leśnictwo Stawiszyn			
8 d.1.2. 1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		6265	m2	6 265,000	
				RAZEM	6 265,000
9 d.1.2. 1	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		170	m3	170,000	
				RAZEM	170,000
1.2.2		Leśnictwo Miranowo			
10 d.1.2. 2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		5229	m2	5 229,000	
				RAZEM	5 229,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2. 2	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		226	m3	226,000	
				RAZEM	226,000
1.2.3		Leśnictwo Kosowo			
12 d.1.2. 3	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3500	m2	3 500,000	
				RAZEM	3 500,000
13 d.1.2. 3	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		90	m3	90,000	
				RAZEM	90,000
1.2.4		Leśnictwo Siedlec			
14 d.1.2. 4	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2975	m2	2 975,000	
				RAZEM	2 975,000
15 d.1.2. 4	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		226	m3	226,000	
				RAZEM	226,000
16 d.1.2. 4	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		1400 * 2 * 1	m2	2 800,000	
				RAZEM	2 800,000
17 d.1.2. 4	KSNR 6 0805-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		
		1 * 0,75 * 20	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
18 d.1.2. 4	KNK 2-06 0307-01 analogia	Nawierzchnia z płyt drogowych 100/75/12,5 podwójnie zbrojonych betonowych o grubości 12 cm w jezdni z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1 * 0,75 * 35	m2	26,250	
				RAZEM	26,250
1.2.5		Leśnictwo Międzyborze			
19 d.1.2. 5	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1365	m2	1 365,000	
				RAZEM	1 365,000
20 d.1.2. 5	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucznem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		22	m3	22,000	
				RAZEM	22,000
1.3		Pakiet nr 3			
1.3.1		Leśnictwo Karzec			
21 d.1.3. 1	KNR 13-12 0201-04 analogia	Ręczne karczowanie zagajników	ha		
		0,2	ha	0,200	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,200
22 d.1.3. 1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3766	m2	3 766,000	
				RAZEM	3 766,000
23 d.1.3. 1	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		135	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
24 d.1.3. 1	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		1000 * 2 * 0,75	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
1.3.2		Leśnictwo Dębno			
25 d.1.3. 2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3500	m2	3 500,000	
				RAZEM	3 500,000
26 d.1.3. 2	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		45	m3	45,000	
				RAZEM	45,000
1.3.3		Leśnictwo Krasnolipka			
27 d.1.3. 3	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		5355	m2	5 355,000	
				RAZEM	5 355,000
28 d.1.3. 3	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		135	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
1.3.4		Leśnictwo Halin			
29 d.1.3. 4	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		2730	m2	2 730,000	
				RAZEM	2 730,000
30 d.1.3. 4	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym niesortowanym z zagęszczeniem mechanicznym ==>> Dostawa i wbudowanie mieszanki kamiennej niesortowanej o uziarnieniu ciągłym.	m3		
		56	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
31 d.1.3. 4	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		200 * 2	m2	400,000	
				RAZEM	400,000