

OOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ W OSTROŁĘCE ul. KOŚCIUSZKI 19

Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką

- na elewacji południowej 11 szt. okien
- w połaci dachowej 8 szt. okien połaciowych
- na elewacji wschodniej od ul. Świętokrzyskiej 1 szt. okna
- na elewacji północnej od parkingu ul. Farna 1 szt. okna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45421000-4	Wymiana stolarki okiennej			
1	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - montaż i demontaż	m ²		
d.1	1501-01	10.0*16.0	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 4-01	Demontaż okien w połaci dachu o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	0.78*1.40*8	szt.	8.736	
				RAZEM	8.736
3	KNR-W 2-02	Okna dachowe połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m ² kompletne z uszczelką BDx i roletami zaciemniającymi.	m ²		
d.1	1016-04	0.78*1.40*8	m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
4	KNR 0-19	Wymiana okien PCV na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m ² z obróbką osadzenia	m ²		
d.1	0930-11	2.10*1.80*13	m ²	49,14	
				RAZEM	22.680
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-05	(2.10+1.80*2)*0.25*6	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
6	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km + koszt utylizacji	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	(0.78*1.40*8+2.10*1.80*6)*0.05	m ³	1.571	
				RAZEM	1.571
7	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:2,3)			
	z.sz.5.15				