

# WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

## BRANŻA DROGOWA

Obiekt	Punkt czerpania wody wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i placem manewrowym, na dz. nr 163, obr. ewid. Świerczyna, oraz 163/2, 183, obr. ewid. Bukowo Pol., gmina Polanów
Branża	Drogowa
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Lokalizacja	Gmina Polanów, Działki nr: 163, (obręb Świerczyna) Jedn. Ewidencyjna: 320906_5.0211. Działki nr: 163/2, 183, (obręb Bukowo Pol) Jedn. Ewidencyjna: 320906_5.0199
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Polanów, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Petalbud Robert Płatek

---

Sporządził mgr inż. Wojciech Łoś

Koszalin, 30.06.2022r.

## Wyceniony przedmiar robót

Punkt czerpania wody wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i placem manewrowym, na dz. nr 163, obr. ewid. Świerczyna, oraz 163/2, 183, obr. ewid. Bukowo Pol., gmina Polanów

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,12		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym- dokumentacja powykonawcza	km	0,12		
		<b>1.2. Usunięcie drzew i krzewów</b>				
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 10-15 cm ze złożeniem karpiny na przyległym terenie leśnym, wraz z zasypianiem dołów po kaczowaniu gruntem pozyskanym z wykopu	szt	150		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm ze złożeniem karpiny na przyległym terenie leśnym, wraz z zasypianiem dołów po kaczowaniu gruntem pozyskanym z wykopu	szt	6		
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm ze złożeniem karpiny na przyległym terenie leśnym, wraz z zasypianiem dołów po kaczowaniu gruntem pozyskanym z wykopu	szt	1		
		<b>1.3. Usunięcie warstwy humusu i darniny</b>				
6	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu na grubości zalegania, z rozplantowaniem i zagęszczeniem na terenie przyległym do drogi leśnej.	m2	1.298		
		<b>1.4. Roboty rozbiórkowe</b>				
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszyw gr.20cm z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania - między płytami na skrzyżowaniu	m2	24,2		
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu IOMB, grubości 12.5cm z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania	m2	73,8		
		<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	859,3		
10	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, grunt pozyskany z wykopów, oraz z dowozu	m3	1.310,08		
11	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, grunt pozyskany z wykopów- zjazdy na drogi zrywkowe (uzupełnienie po odhumusowaniu)	m3	5,49		
12	D-04.01.01	Koryta o głębokości do 40cm pod zjazdy na drogi zrywkowe wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zagęszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	5,49		
		<b>3. PODŁOŻE I PODBUDOWY</b>				
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	1.142,05		
14	D-04.01.02	Wzmocnienie podłoża pod korpus placu przy pomocy georusztu	m2	220		
15	D-04.01.02	Wzmocnienie podłoża pod korpus placu przy pomocy geotkaniny zawijanej w formie materaca	m2	480		
16	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 40cm -wypełnienie geomateraca przy pomocy mieszanki kruszywa niezwiązanego Cnr (pospółki)	m2	220		
17	D-04.05.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych, mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31,5, klasy C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	891,05		
		<b>4. NAWIERZCHNIE</b>				
18	D-10.03.01	Nawierzchnia z płyt betonowych typu IOMB gr. 12.5cm, układana w 2-óch pasach w rozstawie osiowym 2.0m, o szerokości 1.0m każdy, na łukach i w miejscach składnic na pełnej szerokości - wraz z wykorzystaniem płyt z rozbiórki	m2	847		
19	D-04.05.01	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31.5mm (kruszywo łamane C 90/3) zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm - jezdnia, zjazdy na drogi zrywkowe.	m2	73,8		

**Wyceniony przedmiar robót**

Punkt czerpania wody wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i placem manewrowym, na dz. nr 163, obr. ewid. Świerczyna, oraz 163/2, 183, obr. ewid. Bukowo Pol., gmina Polanów

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
20	D-04.05.01	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o frakcji 0/31.5mm (kruszywo łamane) zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm - pobocza	m2	159		
		<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
21	D - 06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto skarp i dna rowów) - analogia	m2	397,8		
22	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm - skarpy przy placu manewrowym	m2	75		
		<b>6. ELEMENTY TOWARZYSZĄCE</b>				
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej -krawędź placu manewrowego	m	20		
		<b>7. PUNKT CZERPIANIA WODY</b>				
24	D-00.00.00	Zabezpieczenie brzegu na czas robót (wg techn. Wykonawcy - np. wał ochronny, ścianki winylowe)	mb	30		
25	D-00.00.00	Rozbiórka zabezpieczenia brzegu brzegu na czas robót	mb	30		
26	D-06.01.01	Wbijanie pali drewnianych o śr 15 cm na gł 2,5m	szt	66		
27	D-06.01.01	Wykonanie materacy gabionowych	m2	93		
28	D-06.01.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod materace gabionowe	m2	93		
29	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - stopień, obramowanie schodów	m	14		
30	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem - schody	m	37		
31	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - stopnie. Kostka koloru szarego	m2	18		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				