

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2024r.
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 17 lipiec 2024

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
17 lipiec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2024r.					
1		DOJAZD POŻAROWY DP33 " CZERWONA"			
1.1		konserwacja pełnonawierzchniowa recyklerem			
1 d.1.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm. 3480*3,5	m ² m ²	 12 180,00	
				RAZEM	12 180,00
2 d.1.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnio 3cm) 3480*3,5*0,03	m ³ m ³	 365,40	
				RAZEM	365,40
3 d.1.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem 3480*3,5	m ² m ²	 12 180,00	
				RAZEM	12 180,00
4 d.1.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem 3480*3,5	m ² m ²	 12 180,00	
				RAZEM	12 180,00
5 d.1.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 3480*2*0,5	m ² m ²	 3 480,00	
				RAZEM	3 480,00
2		KOSZENIE			
6 d.2	D-09.01.01	Oczyszczenie pasa drogowego - mechaniczne wykoszenie poboczy i rowów na wszystkich drogach wskazanych w dokumentacji projektowej - zgodnie z TABELA NR 1 (od poz. 1 do poz. 28) x 2 strony 79178*2	m m	 158 356,00	
				RAZEM	158 356,00