

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pawilonów kontrolerskich na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica
ADRES INWESTYCJI : Międzynarodowe drogowe przejście graniczne Bobrowniki - Bierestowica
INWESTOR : Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Regina Zabłudowska
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2020 r.

Stawka roboczogodziny : 19,25 zł
Poziom cen : poziom cen średnich z II kwartału Sekocenbudu 2020 r. oraz cenniki producentów

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 65,90 % R+S
Zysk [Z] 11,00 % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 540 092,19 zł

Słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dwa i 19/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2020 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski obejmuje:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK 2E	1	43
1.1	Wymiana stolarki okiennej	1	2
1.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	3	4
1.3	Remont sufitów	5	11
1.4	Remont ścian	12	19
1.5	Remont posadzki	20	31
1.6	Rolety	32	33
1.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	34	35
1.8	Różne meble i wyposażenie	36	42
1.9	Prace porządkowe	43	43
2	BUDYNEK 2F	44	85
2.1	Wymiana stolarki okiennej	44	46
2.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	47	49
2.3	Remont sufitów	50	56
2.4	Remont ścian	57	63
2.5	Remont posadzki	64	75
2.6	Rolety	76	77
2.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	78	79
2.8	Różne meble i wyposażenie	80	84
2.9	Prace porządkowe	85	85
3	BUDYNEK 2G	86	127
3.1	Wymiana stolarki okiennej	86	88
3.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	89	91
3.3	Remont sufitów	92	98
3.4	Remont ścian	99	105
3.5	Remont posadzki	106	117
3.6	Rolety	118	119
3.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	120	121
3.8	Różne meble i wyposażenie	122	126
3.9	Prace porządkowe	127	127
4	BUDYNEK 2H	128	172
4.1	Wymiana stolarki okiennej	128	129
4.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	130	131
4.3	Remont sufitów	132	138
4.4	Remont ścian	139	146
4.5	Remont posadzki	147	158
4.6	Rolety	159	160
4.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	161	162
4.8	Różne meble i wyposażenie	163	171
4.9	Prace porządkowe	172	172
5	BUDYNEK 3A	173	216
5.1	Wymiana stolarki okiennej	173	174
5.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	175	176
5.3	Remont sufitów	177	183
5.4	Remont ścian	184	191
5.5	Remont posadzki	192	203
5.6	Rolety	204	205
5.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	206	207
5.8	Różne meble i wyposażenie	208	215
5.9	Prace porządkowe	216	216
6	BUDYNEK 3B	217	258
6.1	Wymiana stolarki okiennej	217	219
6.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	220	222
6.3	Remont sufitów	223	229
6.4	Remont ścian	230	236
6.5	Remont posadzki	237	248
6.6	Rolety	249	250
6.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	251	252
6.8	Różne meble i wyposażenie	253	257
6.9	Prace porządkowe	258	258
7	BUDYNEK 3C	259	300
7.1	Wymiana stolarki okiennej	259	261
7.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	262	264
7.3	Remont sufitów	265	271
7.4	Remont ścian	272	278
7.5	Remont posadzki	279	290
7.6	Rolety	291	292
7.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	293	294
7.8	Różne meble i wyposażenie	295	299
7.9	Prace porządkowe	300	300
8	BUDYNEK 3D	301	340
8.1	Wymiana stolarki okiennej	301	302
8.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	303	304
8.3	Remont sufitów	305	311
8.4	Remont ścian	312	318
8.5	Remont posadzki	319	330
8.6	Rolety	331	332

8.7 Wywóz materiałów z rozbiórki	333	334
8.8 Różne meble i wyposażenie	335	339
8.9 Prace porządkowe	340	340
9 BUDYNEK 9A	341	377
9.1 Wymiana stolarki okiennej	341	343
9.2 Wymiana parapetów wewnętrznych	344	346
9.3 Remont sufitów	347	353
9.4 Remont ścian	354	358
9.5 Remont posadzki	359	370
9.6 Rolety	371	372
9.7 Wywóz materiałów z rozbiórki	373	374
9.8 Różne meble i wyposażenie	375	376
9.9 Prace porządkowe	377	377
10 BUDYNEK 9B	378	419
10.1 Wymiana stolarki okiennej	378	380
10.2 Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	381	384
10.3 Remont sufitów	385	391
10.4 Remont ścian	392	396
10.5 Remont posadzki	397	408
10.6 Rolety	409	410
10.7 Wywóz materiałów z rozbiórki	411	412
10.8 Różne meble i wyposażenie	413	418
10.9 Prace porządkowe	419	419
11 BUDYNEK 9C	420	456
11.1 Wymiana stolarki okiennej	420	422
11.2 Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	423	425
11.3 Remont sufitów	426	432
11.4 Remont ścian	433	437
11.5 Remont posadzki	438	449
11.6 Rolety	450	451
11.7 Wywóz materiałów z rozbiórki	452	453
11.8 Różne meble i wyposażenie	454	455
11.9 Prace porządkowe	456	456
12 BUDYNEK 9D	457	497
12.1 Wymiana stolarki okiennej	457	459
12.2 Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	460	463
12.3 Remont sufitów	464	470
12.4 Remont ścian	471	475
12.5 Remont posadzki	476	487
12.6 Rolety	488	489
12.7 Wywóz materiałów z rozbiórki	490	491
12.8 Różne meble i wyposażenie	492	496
12.9 Prace porządkowe	497	497
13 BUDYNEK 24	498	536
13.1 Wymiana stolarki okiennej	498	501
13.2 Otwór w ist. parapetach	502	503
13.3 Remont sufitów	504	510
13.4 Remont ścian	511	517
13.5 Remont posadzki	518	526
13.6 Rolety	527	528
13.7 Wywóz materiałów z rozbiórki	529	530
13.8 Różne meble i wyposażenie	531	535
13.9 Prace porządkowe	536	536

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH:

1. Wartość kosztorysowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym między innymi:
 - a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy
 - b) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2. Koszty pośrednie w kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów pośrednich i ustalonej podstawy ich naliczania (od R i S)
3. Zysk w kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i ustalonej podstawy ich naliczania (od R, S i Kp)
4. Ceny jednostkowe materiałów przyjmuje się jako ceny ich nabycia tzn. łącznie z kosztami zakupu bez podatku VAT
5. Poziom cen:
 - Stawki, ceny czynników produkcji, wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku i robocizny w kalkulacjach wg Informacji Sekocenbud za 2 kwartał 2020 r.
 - tj stawka robocizny średnia - roboty budowlano-remontowe woj. ogółem podlaskie - 19,25 zł/rg; wskaźnik kosztów pośrednich średnie - 65,00%; zysk średni - 11,00 %.
- Ceny materiałów wg Informacji Sekocenbud. Ceny materiałów nie występujących w Sekocenbudzie przyjęto z aktualnych cenników producentów.
6. Dane dotyczące wyceny robót:
 - Metoda kalkulacji kosztorysowej: metoda szczegółowa i uproszczona
 - Podstawy rzeczowe: katalogi nakładów rzeczowych KNR, KNR-W, KNNR
 - Roboty rozbiórkowe: dotyczy wywóz 15 km
 - Usuwanie drzew i krzewów: nie dotyczy
 - Roboty ziemne: nie dotyczy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			BUDYNEK 2E			
1.1			Wymiana stolarki okiennej			
1 d.1.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,49*1,50*1	m ²	2,24	
			1,47*1,51*1	m ²	2,22	
			1,47*1,49*1	m ²	2,19	
					RAZEM	6,65
2 d.1.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,50*1,50*3	m ²		
				m ²	6,75	
					RAZEM	6,75
1.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
3 d.1.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,58+0,56+0,87+0,89+1,50+1,50+1,48+1,50+1,52	m	10,40	
					RAZEM	10,40
4 d.1.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,35*0,58	m ²	0,20	
			0,35*0,56	m ²	0,20	
			0,34*0,87	m ²	0,30	
			0,36*0,89	m ²	0,32	
			0,36*1,50	m ²	0,54	
			0,35*1,50	m ²	0,53	
			0,35*1,48	m ²	0,52	
			0,37*1,50	m ²	0,56	
			0,35*1,52	m ²	0,53	
					RAZEM	3,70
1.3			Remont sufitów			
5 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit <i>pom. 2E/1 - KOMUNIKACJA</i> 2,19 <i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 10,16 <i>pom. 2E/3 - KOMUNIKACJA</i> 2,40 <i>pom. 2E/4 - POM. SOCJALNE</i> 3,90 <i>pom. 2E/5 - KOMUNIKACJA</i> 2,39 <i>pom. 2E/6 - W.C.</i> 1,45 <i>pom. 2E/7 - KOMUNIKACJA</i> 3,61 <i>pom. 2E/8 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 9,77 A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
			0,10*przedmiar z poz. 5A	m ²	35,87	
					RAZEM	3,59
6 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 5	m ²		
				m ²	3,59	
					RAZEM	3,59
7 d.1.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit przedmiar z poz. 5A	m ²		
				m ²	35,87	
					RAZEM	35,87
8 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 5A	m ²		
				m ²	35,87	
					RAZEM	35,87
9 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 5A	m ²		
				m ²	35,87	
					RAZEM	35,87

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,24
14 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 13 <i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - gładzie</i> (0,78*2)*0,37*2	m ² m ² m ²	 8,24 1,15	
					RAZEM	9,39
15 d.1.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
16 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 13A <i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - gładzie</i> (0,78*2)*0,37*2	m ² m ² m ²	 82,40 1,15	
					RAZEM	83,55
17 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
18 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
19 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
1.5			Remont posadzki			
20 d.1.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 5A	m ² m ²	 35,87	
					RAZEM	35,87
21 d.1.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 2E/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,40+0,89+1,00+0,89+0,40+0,31*2)-(1,00+1,03) <i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 0,08+2,19 <i>pom. 2E/4 - POM. SOCJALNE</i> 2,02+1,75+1,16 <i>pom. 2E/8 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 1,70+1,13+1,68+1,15+1,68+1,26+0,48+0,09 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 21A*0,10	m ² m ²	 3,89 2,27 4,93 9,17 =====	
					20,26 2,03	
					RAZEM	2,03
22 d.1.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
23 d.1.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*3	m m	 7,20	
					RAZEM	7,20
24 d.1.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
25 d.1.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 20	m ² m ²	 35,87	
					RAZEM	35,87
26 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 20	m ² m ²	 35,87	
					RAZEM	35,87

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 26	m ² m ²	 35,87	 35,87
28 d.1.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 26	m ² m ²	 35,87	 35,87
29 d.1.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 21A	m m	 20,26	 20,26
30 d.1.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 21A	m m	 20,26	 20,26
31 d.1.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 21A	m m	 20,26	 20,26
1.6			Rolety		RAZEM	20,26
32 d.1.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,50*1,50*5 0,90*1,50*2 0,60*1,50*2	m ² m ² m ² m ²	 11,25 2,70 1,80	 15,75
33 d.1.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 32	m ² m ²	 15,75	 15,75
1.7			Wywóz materiałów z rozbiórki		RAZEM	15,75
34 d.1.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 1*0,05 przedmiar z poz. 4*0,02 przedmiar z poz. 5*0,03 przedmiar z poz. 12*0,05 przedmiar z poz. 13*0,03 przedmiar z poz. 20*0,05 przedmiar z poz. 21*0,05 przedmiar z poz. 22*0,20 przedmiar z poz. 29*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,33 0,07 0,11 0,06 0,25 1,79 0,10 0,60 1,01	 4,32
35 d.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 34	m ³ m ³	 4,32	 4,32
1.8			Różne meble i wyposażenie		RAZEM	4,32
36 d.1.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
37 d.1.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
38 d.1.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
39 d.1.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
40 d.1.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B5 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(1,50+1,50*2+0,90+1,50*2+1,50+1,50*2+0,90+1,50*2+1,50+1,50*2)*0,37 -1,01*2,05 -1,50*1,50*3 -0,90*1,50*2 A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 57A	m ²	7,88 -2,07 -6,75 -2,70 ===== 82,68 8,27	
					RAZEM	8,27
58 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 57	m ² m ²	 8,27	
					RAZEM	8,27
59 d.2.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 57A	m ² m ²	 82,68	
					RAZEM	82,68
60 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 57A	m ² m ²	 82,68	
					RAZEM	82,68
61 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 60	m ² m ²	 82,68	
					RAZEM	82,68
62 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 60	m ² m ²	 82,68	
					RAZEM	82,68
63 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 60	m ² m ²	 82,68	
					RAZEM	82,68
2.5			Remont posadzki			
64 d.2.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 50A	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
65 d.2.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 2F/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,71+0,39+0,91+1,03+0,93+0,35+0,30*2)-(1,03+1,02) <i>pom. 2F/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,20 <i>pom. 2F/4 - POM. SOCJALNE</i> 1,09+1,77+2,05 <i>pom. 2F/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 1,70+1,13+1,68+1,10+1,69+1,30+1,47-1,01 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 65A*0,10	m ² m ²	 9,06 ===== 20,04 2,00	
					RAZEM	2,00
66 d.2.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
67 d.2.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*1	m m	 2,40	
					RAZEM	2,40
68 d.2.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
69 d.2.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 64	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 64	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
71 d.2.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 70	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
72 d.2.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 70	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
73 d.2.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 65A	m m	 20,04	
					RAZEM	20,04
74 d.2.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 65A	m m	 20,04	
					RAZEM	20,04
75 d.2.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 65A	m m	 20,04	
					RAZEM	20,04
2.6			Rolety			
76 d.2.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,50*1,50*3 0,90*1,50*2	m ² m ² m ²	 6,75 2,70	
					RAZEM	9,45
77 d.2.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 76	m ² m ²	 9,45	
					RAZEM	9,45
2.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
78 d.2.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 44*0,05 przedmiar z poz. 48*0,02 przedmiar z poz. 49 przedmiar z poz. 50*0,03 przedmiar z poz. 57*0,03 przedmiar z poz. 64*0,05 przedmiar z poz. 65*0,05 przedmiar z poz. 66*0,20 przedmiar z poz. 73*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,23 0,05 0,02 0,11 0,25 1,79 0,10 0,20 1,00	
					RAZEM	3,75
79 d.2.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 78	m ³ m ³	 3,75	
					RAZEM	3,75
2.8			Różne meble i wyposażenie			
80 d.2.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
81 d.2.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
82 d.2.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br5 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
83 d.2.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br6 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
84 d.2.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoni wg rysunku szczegółowego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
2.9			Prace porządkowe			
85 d.2.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3			BUDYNEK 2G			
3.1			Wymiana stolarki okiennej			
86 d.3.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,50*1,50*1	m ²	2,25	
			1,49*1,49*1	m ²	2,22	
					RAZEM	4,47
87 d.3.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
88 d.3.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
3.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
89 d.3.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,87+0,88+1,50*2+1,50	m	6,25	
					RAZEM	6,25
90 d.3.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²		
			0,375*0,87	m ²	0,33	
			0,38*0,88	m ²	0,33	
			0,36*1,50*2	m ²	1,08	
			0,38*1,50	m ²	0,57	
					RAZEM	2,31
91 d.3.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
3.3			Remont sufitów			
92 d.3.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 2G/1 - KOMUNIKACJA</i>		2,12	
			<i>pom. 2G/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		9,76	
			<i>pom. 2G/3 - KOMUNIKACJA</i>		2,39	
			<i>pom. 2G/4 - POM. SOCJALNE</i>		3,97	
			<i>pom. 2G/5 - KOMUNIKACJA</i>		2,43	
			<i>pom. 2G/6 - W.C.</i>		1,57	
			<i>pom. 2G/7 - KOMUNIKACJA</i>		3,49	
			<i>pom. 2G/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		9,56	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			0,10*przedmiar z poz. 92A	m ²	35,29	
					RAZEM	3,53
93 d.3.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 92	m ²	3,53	
					RAZEM	3,53
94 d.3.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 92A	m ²	35,29	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 106	m ² m ²	 35,29	
					RAZEM	35,29
113 d.3.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 112	m ² m ²	 35,29	
					RAZEM	35,29
114 d.3.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 112	m ² m ²	 35,29	
					RAZEM	35,29
115 d.3.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 107A	m m	 20,91	
					RAZEM	20,91
116 d.3.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 107A	m m	 20,91	
					RAZEM	20,91
117 d.3.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 107A	m m	 20,91	
					RAZEM	20,91
3.6			Rolety			
118 d.3.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,50*1,50*3 0,90*1,50*2	m ² m ² m ²	 6,75 2,70	
					RAZEM	9,45
119 d.3.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 118	m ² m ²	 9,45	
					RAZEM	9,45
3.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
120 d.3.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 86*0,05 przedmiar z poz. 90*0,02 przedmiar z poz. 91 przedmiar z poz. 92*0,03 przedmiar z poz. 99*0,03 przedmiar z poz. 106*0,05 przedmiar z poz. 107*0,05 przedmiar z poz. 108*0,20 przedmiar z poz. 115*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,22 0,05 0,02 0,11 0,25 1,76 0,10 0,20 1,05	
					RAZEM	3,76
121 d.3.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 120	m ³ m ³	 3,76	
					RAZEM	3,76
3.8			Różne meble i wyposażenie			
122 d.3.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
123 d.3.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
124 d.3.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br7 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
125 d.3.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br8 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
126 d.3.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoni wg rysunku szczegółowego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
3.9			Prace porządkowe			
127 d.3.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4			BUDYNEK 2H			
4.1			Wymiana stolarki okiennej			
128 d.4.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,49*1,50*1	m ²	2,24	
			1,47*1,51*1	m ²	2,22	
					RAZEM	4,46
129 d.4.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
4.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
130 d.4.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,59+0,57+0,88+0,89+1,50+1,50+1,50+1,49+1,48	m	10,40	
					RAZEM	10,40
131 d.4.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,35*0,59	m ²	0,21	
			0,35*0,57	m ²	0,20	
			0,38*0,88	m ²	0,33	
			0,38*0,89	m ²	0,34	
			0,36*1,50	m ²	0,54	
			0,35*1,50	m ²	0,53	
			0,375*1,50	m ²	0,56	
			0,375*1,49	m ²	0,56	
			0,40*1,48	m ²	0,59	
					RAZEM	3,86
4.3			Remont sufitów			
132 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 2H/1 - KOMUNIKACJA</i>		2,08	
			<i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i>		10,27	
			<i>pom. 2H/3 - KOMUNIKACJA</i>		2,40	
			<i>pom. 2H/4 - POM. SOCJALNE</i>		3,90	
			<i>pom. 2H/5 - KOMUNIKACJA</i>		2,39	
			<i>pom. 2H/6 - W.C.</i>		1,45	
			<i>pom. 2H/7 - KOMUNIKACJA</i>		3,64	
			<i>pom. 2H/8 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU</i>		9,46	
			<i>ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i>		9,46	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			0,10*przedmiar z poz. 132A	m ²	35,59	
					3,56	
					RAZEM	3,56
133 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 132	m ²	3,56	
					RAZEM	3,56
134 d.4.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 132A	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
135 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 132A	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
136 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 132A	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
137 d.4.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			przedmiar z poz. 132A	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
138 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			przedmiar z poz. 132A	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
4.4			Remont ścian			
139 d.4.4	KNR 4-01 0819-15	II	Skucie glazury - na gładziach	m ²		
			<i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - (glazura) na gładziach</i> (0,78*2)*0,37*2	m ²	1,15	
					RAZEM	1,15
140 d.4.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 2H/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,29+0,89+1,00+0,89+0,29)*2,54 (2,07*2+1,03)*0,31 -1,03*2,07 -1,00*2,09 <i>pom. 2H/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 3,30*2,54 (0,75+0,98+1,00+0,98+0,74+3,07+2,98)*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (0,73*4+0,72*4+0,57+1,50*2+0,59)*0,37 -1,06*2,05 -1,00*(2,09-1,60) -(2,33-1,60)*0,57 -(2,32-1,60)*1,50*2 -(2,33-1,60)*0,59 <i>pom. 2H/3 - KOMUNIKACJA</i> (1,11*2+2,08*2)*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (0,73*2+0,89)*0,37 -1,06*(2,05-1,60)*2 -1,00*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,89 <i>pom. 2H/4 - POM. SOCJALNE</i> (1,16+1,75+2,02+1,00)*2,54 (1,92+0,10*2+0,77+0,26)*(2,54-2,00) <i>glefy</i> (1,52*2+0,89)*0,37 -1,00*2,05 -0,89*1,52 <i>pom. 2H/5 - KOMUNIKACJA</i> (0,58+1,20+1,03)*(2,54-1,60) (1,87+1,82)*(2,54-2,00) <i>glefy</i> (0,73*2+0,89)*0,37 -0,96*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,89 <i>pom. 2H/6 - W.C.</i> (1,23+1,42+0,38+1,20+0,57)*(2,54-2,00) <i>pom. 2H/7 - KOMUNIKACJA</i> (1,82+1,47+1,70+1,47)*(2,54-1,60) 0,48*0,31*4+1,03*0,31*2 -0,96*(2,05-1,60) -1,03*(2,05-1,60) -1,03*(2,08-1,60) <i>pom. 2H/8 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU</i> <i>ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> (1,65+1,10+1,70+1,10+1,65+1,24+1,50)*2,54 1,25*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (1,50+1,52*2+0,88+1,51*2+1,48+1,51*2+0,89+1,51*2+1,47+1,51*2)*0,37 -1,03*2,05	m ²	12,90 1,60 -2,13 -2,09 8,38 9,87 3,69 -2,17 -0,49 -0,42 -2,16 -0,43 6,00 0,87 -0,95 -0,45 -0,65 15,06 1,70 1,45 -2,05 -1,35 2,64 1,99 0,87 -0,43 -0,65 2,59 6,07 1,23 -0,43 -0,46 -0,49 25,25 1,18 7,90 -2,11	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-1,50*1,52 -0,88*1,51 -1,48*1,51 -0,89*1,51 -1,47-1,51 A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 140A	m ²	-2,28 -1,33 -2,23 -1,34 -2,98 =====	
					81,17 8,12	
					RAZEM	8,12
141 d.4.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 140 <i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy</i> (0,78*2)*0,37*2	m ² m ² m ²	 8,12 1,15	
					RAZEM	9,27
142 d.4.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	
					RAZEM	82,32
143 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 140A <i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy</i> (0,78*2)*0,37*2	m ² m ² m ²	 81,17 1,15	
					RAZEM	82,32
144 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	
					RAZEM	82,32
145 d.4.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	
					RAZEM	82,32
146 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	
					RAZEM	82,32
4.5			Remont posadzki			
147 d.4.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 132A	m ² m ²	 35,59	
					RAZEM	35,59
148 d.4.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 2H/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,29+0,89+1,00+0,89+0,29+0,31*2)-(1,03+1,00) <i>pom. 2H/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,24 <i>pom. 2H/4 - POM. SOCJALNE</i> 1,16+1,75+2,02 <i>pom. 2H/8 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU</i> <i>ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> 1,65+1,10+1,70+1,10+1,65+1,24+1,50-1,03 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 148A*0,10	m ² m ²	 8,91 =====	
					19,75 1,98	
					RAZEM	1,98
149 d.4.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
150 d.4.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*1	m m	 2,40	
					RAZEM	2,40
151 d.4.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.4.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 147	m ² m ²	 35,59	
					RAZEM	35,59
153 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 147	m ² m ²	 35,59	
					RAZEM	35,59
154 d.4.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 153	m ² m ²	 35,59	
					RAZEM	35,59
155 d.4.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 153	m ² m ²	 35,59	
					RAZEM	35,59
156 d.4.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 148A	m m	 19,75	
					RAZEM	19,75
157 d.4.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 148A	m m	 19,75	
					RAZEM	19,75
158 d.4.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 148A	m m	 19,75	
					RAZEM	19,75
4.6			Rolety			
159 d.4.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,50*1,50*5 0,90*1,50*2 0,60*1,50*2	m ² m ² m ²	 11,25 2,70 1,80	
					RAZEM	15,75
160 d.4.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 159	m ² m ²	 15,75	
					RAZEM	15,75
4.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
161 d.4.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 131*0,02 przedmiar z poz. 132*0,03 przedmiar z poz. 139*0,05 przedmiar z poz. 140*0,03 przedmiar z poz. 147*0,05 przedmiar z poz. 148*0,05 przedmiar z poz. 149*0,20 przedmiar z poz. 156*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,08 0,11 0,06 0,24 1,78 0,10 0,20 0,99	
					RAZEM	3,56
162 d.4.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 161	m ³ m ³	 3,56	
					RAZEM	3,56
4.8			Różne meble i wyposażenie			
163 d.4.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
164 d.4.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
165 d.4.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
166 d.4.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
167 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
168 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
169 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
170 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
171 d.4.8	Kalk. własna	VI	Kontenerek biurowy K1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
4.9			Prace porządkowe			
172 d.4.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
5			BUDYNEK 3A			
5.1			Wymiana stolarki okiennej			
173 d.5.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,45*1,50*1	m ²	2,18	
					RAZEM	2,18
174 d.5.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*1	m ²	2,25	
					RAZEM	2,25
5.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
175 d.5.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,56*2+1,45+1,48+0,88+1,50+1,46+0,78+1,49	m	10,16	
					RAZEM	10,16
176 d.5.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,38*0,56*2	m ²	0,43	
			0,38*1,45	m ²	0,55	
			0,36*1,48	m ²	0,53	
			0,345*0,88	m ²	0,30	
			0,38*1,50	m ²	0,57	
			0,36*1,46	m ²	0,53	
			0,36*0,78	m ²	0,28	
			0,36*1,49	m ²	0,54	
					RAZEM	3,73
5.3			Remont sufitów			
177 d.5.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 3A/1 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,14		2,14	
			<i>pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i>			
			10,14		10,14	
			<i>pom. 3A/3 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,27		2,27	
			<i>pom. 3A/4 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,55		2,55	
			<i>pom. 3A/5 - W.C.</i>			
			1,48		1,48	
			<i>pom. 3A/6 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,96		2,96	
			<i>pom. 3A/7 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU</i>			
			<i>ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i>			
			9,73		9,73	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			0,10*przedmiar z poz. 177A	m ²	31,27 3,13	
					RAZEM	3,13
178 d.5.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 177	m ²		
				m ²	3,13	
					RAZEM	3,13
179 d.5.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit przedmiar z poz. 177A	m ²		
				m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
180 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 177A	m ²		
				m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
181 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 177A	m ²		
				m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
182 d.5.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 177A	m ²		
				m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
183 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 177A	m ²		
				m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
5.4			Remont ścian			
184 d.5.4	KNR 4-01 0819-15	II	Skucie glazury - na gładziach	m ²		
			<i>pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - (glazura) na gładziach (0,78*2)*0,37</i>	m ²	0,58	
					RAZEM	0,58
185 d.5.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 3A/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,37+0,87+1,00+0,87+0,37)*2,51 (2,07*2+1,03)*0,31 -1,03*2,07 -1,00*2,09 <i>pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 3,29*2,51 (0,65+0,97+1,04+0,97+0,65+3,06+2,98)*(2,51-1,60) <i>glefy</i> (0,72*8+0,56+1,45+1,50+0,56)*0,37 -0,99*2,05 -1,00*(2,09-1,60) -(2,32-1,60)*0,56*2 -(2,32-1,60)*1,45 -(2,32-1,60)*1,50 <i>pom. 3A/3 - KOMUNIKACJA</i> (1,06*2+2,00*2)*(2,51-1,60) <i>glefy</i> (0,71*2+0,89)*0,37 -0,99*(2,05-1,60) -0,98*(2,05-1,60) -1,00*(2,05-1,60) -(2,31-1,60)*0,89 <i>pom. 3A/4 - KOMUNIKACJA</i> (0,60+1,25+1,04)*(2,50-1,60) (1,92+1,46)*(2,50-2,00) <i>glefy</i> (0,73*2+0,89)*0,37 -1,00*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,89 <i>pom. 3A/5 - W.C.</i> (1,24+1,46+0,34+1,28+0,56)*(2,50-2,00) <i>pom. 3A/6 - KOMUNIKACJA</i> (1,71+1,47+1,71+1,47)*(2,50-1,60) <i>glefy</i> (0,70*2+1,20+0,48*2+1,03)*0,37	m ²	13,05 1,60 -2,13 -2,09 8,26 9,39 3,64 -2,03 -0,49 -0,81 -1,04 -1,08 5,57 0,85 -0,45 -0,44 -0,45 -0,63 2,60 1,69 0,87 -0,45 -0,65 2,44 5,72 1,70	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-(2,30-1,60)*1,20 -1,00*(2,05-1,60) -1,02*(2,05-1,60) -1,03*(2,08-1,60) pom. 3A/7 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI (1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50)*2,49 1,29*(2,49-1,60) glefy (1,50+1,48*2+0,88+1,50*2+1,49+1,50*2+0,78+1,50*2+1,46+1,50*2)*0,37 -1,02*2,05 -1,48*1,50 -0,88*1,50 -1,49*1,50 -0,78*1,50 -1,46*1,50 A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 185A	m ²	-0,84 -0,45 -0,46 -0,49 25,05 1,15 7,80 -2,09 -2,22 -1,32 -2,24 -1,17 -2,19 ===== 65,17 6,52	
					RAZEM	6,52
186 d.5.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 185 pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy (0,78*2)*0,37	m ² m ² m ²	6,52 0,58	
					RAZEM	7,10
187 d.5.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 188	m ² m ²	65,75	
					RAZEM	65,75
188 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 185A pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy (0,78*2)*0,37	m ² m ² m ²	65,17 0,58	
					RAZEM	65,75
189 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 188	m ² m ²	65,75	
					RAZEM	65,75
190 d.5.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 188	m ² m ²	65,75	
					RAZEM	65,75
191 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 188	m ² m ²	65,75	
					RAZEM	65,75
5.5			Remont posadzki			
192 d.5.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 177A	m ² m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
193 d.5.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm pom. 3A/1 - KOMUNIKACJA (1,72+0,37+0,87+1,00+0,87+0,37+0,31*2)-(1,03+1,00) pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH 2,24 pom. 3A/7 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI 1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50-1,02 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 193A*0,10	m ² m ²	3,79 2,24 9,04 ===== 15,07 1,51	
					RAZEM	1,51
194 d.5.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 2	szt szt	2,00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
195 d.5.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie wjazdu technicznego	m		
			0,60*4*2	m	4,80	
					RAZEM	4,80
196 d.5.5	kalk. własna	III	Wjazd techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
197 d.5.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 192	m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
198 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 192	m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
199 d.5.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 198	m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
200 d.5.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 198	m ²	31,27	
					RAZEM	31,27
201 d.5.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 193A	m	15,07	
					RAZEM	15,07
202 d.5.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 193A	m	15,07	
					RAZEM	15,07
203 d.5.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 193A	m	15,07	
					RAZEM	15,07
5.6			Rolety			
204 d.5.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			1,50*1,50*5	m ²	11,25	
			0,90*1,50*1	m ²	1,35	
			0,80*1,50*1	m ²	1,20	
			0,60*1,50*2	m ²	1,80	
					RAZEM	15,60
205 d.5.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			przedmiar z poz. 204	m ²	15,60	
					RAZEM	15,60
5.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
206 d.5.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 173*0,05	m ³	0,11	
			przedmiar z poz. 176*0,02	m ³	0,07	
			przedmiar z poz. 177*0,03	m ³	0,09	
			przedmiar z poz. 184*0,05	m ³	0,03	
			przedmiar z poz. 185*0,03	m ³	0,20	
			przedmiar z poz. 192*0,05	m ³	1,56	
			przedmiar z poz. 193*0,05	m ³	0,08	
			przedmiar z poz. 194*0,20	m ³	0,40	
			przedmiar z poz. 201*0,05	m ³	0,75	
					RAZEM	3,29
207 d.5.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		
			przedmiar z poz. 206	m ³	3,29	
					RAZEM	3,29
5.8			Różne meble i wyposażenie			
208 d.5.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
209 d.5.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
210 d.5.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
211 d.5.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
212 d.5.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B10 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
213 d.5.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B11 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
214 d.5.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B12 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
215 d.5.8	Kalk. własna	VI	Kontenerek biurowy K1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			3	kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
5.9			Prace porządkowe			
216 d.5.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
6			BUDYNEK 3B			
6.1			Wymiana stolarki okiennej			
217 d.6.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
218 d.6.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
219 d.6.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
6.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
220 d.6.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,90+0,87+1,50+1,50+1,50	m	6,27	
					RAZEM	6,27
221 d.6.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera	m ²		
			dłoni 24x24 cm h=16 cm			
			0,40*0,90	m ²	0,36	
			0,415*0,87	m ²	0,36	
			0,41*1,50	m ²	0,62	
			0,36*1,50	m ²	0,54	
			0,35*1,50	m ²	0,53	
					RAZEM	2,41
222 d.6.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
6.3			Remont sufitów			
223 d.6.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 3B/1 - KOMUNIKACJA</i>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,17 <i>pom. 3B/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 9,99 <i>pom. 3B/3 - KOMUNIKACJA</i> 2,27 <i>pom. 3B/4 - POM. SOCJALNE</i> 3,97 <i>pom. 3B/5 - KOMUNIKACJA</i> 2,48 <i>pom. 3B/6 - W.C.</i> 1,49 <i>pom. 3B/7 - KOMUNIKACJA</i> 2,92 <i>pom. 3B/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 9,60 A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 223A		2,17 9,99 2,27 3,97 2,48 1,49 2,92 9,60 =====	
				m ²	34,89 3,49	
					RAZEM	3,49
224 d.6.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 223	m ²		
				m ²	3,49	
					RAZEM	3,49
225 d.6.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit przedmiar z poz. 223A	m ²		
				m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
226 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 223A	m ²		
				m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
227 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 223A	m ²		
				m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
228 d.6.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 223A	m ²		
				m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
229 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 223A	m ²		
				m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
6.4			Remont ścian			
230 d.6.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 3B/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,60+0,32+0,93+1,02+0,94+0,39)*2,56 (2,05*2+1,02)*0,31 -1,02*2,05*2 <i>pom. 3B/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 3,27*2,56 (0,71+0,99+1,06+0,98+0,71+3,07+2,95)*(2,56-1,60) <i>glefy</i> (0,74*2+0,57+0,75*6+1,49+1,50+0,57)*0,37 -0,99*2,05 -1,02*(2,05-1,60) -(2,34-1,60)*0,57 -(2,34-1,60)*1,49 -(2,35-1,60)*1,50 -(2,35-1,60)*0,57 <i>pom. 3B/3 - KOMUNIKACJA</i> (1,06*2+2,00*2)*(2,56-1,60) <i>glefy</i> (0,75*2+0,89)*0,37 -0,99*(2,05-1,60) -0,98*(2,05-1,60) -1,00*(2,05-1,60) -(2,35-1,60)*0,89 <i>pom. 3B/4 - POM. SOCJALNE</i> (1,09+1,75+2,05+1,00)*2,56 (0,92+0,10*2+0,87+0,26)*(2,56-2,00)	m ²		
					13,31 1,59 -4,18 8,37 10,05 3,74 -2,03 -0,46 -0,42 -1,10 -1,13 -0,43 5,88 0,88 -0,45 -0,44 -0,45 -0,67 15,08 1,26	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>glefy</i> $(1,49*2+0,90)*0,37$ $-1,00*2,05$ $-0,90*1,49$ <i>pom. 3B/5 - KOMUNIKACJA</i> $(0,56+1,28+1,00)*(2,56-1,60)$ $(1,91+1,46)*(2,56-2,00)$ <i>glefy</i> $(0,76*2+0,88)*0,37$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-(2,36-1,60)*0,88$ <i>pom. 3B/6 - W.C.</i> $(1,24+1,46+0,34+1,28+0,56)*(2,56-2,00)$ <i>pom. 3B/7 - KOMUNIKACJA</i> $(1,71+1,47+1,71+1,47)*(2,56-1,60)$ <i>glefy</i> $(0,76*2+1,20+0,48*2+1,03)*0,37$ $-(2,36-1,60)*1,20$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-0,98*(2,05-1,60)$ $-1,03*(2,08-1,60)$ <i>pom. 3B/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> $(1,61+1,18+1,56+1,14+1,65+1,33+1,48)*2,56$ $1,31*(2,56-1,60)$ <i>glefy</i> $(1,50+1,50*2+0,87+1,49*2+1,50+1,50*2+0,90+1,49*2+1,50+1,50*2)*0,37$ $-0,98*2,05$ $-1,50*1,50*3$ $-0,87*1,49$ $-0,90*1,49$ A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 230A	m ²	1,44 -2,05 -1,34 2,73 1,89 0,89 -0,45 -0,67 2,73 6,11 1,74 -0,91 -0,45 -0,44 -0,49 25,47 1,26 7,86 -2,01 -6,75 -1,30 -1,34 ===== 82,32 8,23	
231 d.6.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 230	m ²	RAZEM	8,23
232 d.6.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 230A	m ²	8,23	
					RAZEM	8,23
233 d.6.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 230A	m ²		
				m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
234 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 233	m ²		
				m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
235 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 233	m ²		
				m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
236 d.6.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 233	m ²		
				m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
6.5			Remont posadzki			
237 d.6.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 223A	m ²		
				m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
238 d.6.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 3B/1 - KOMUNIKACJA</i> $(1,60+0,32+0,93+1,02+0,94+0,39+0,31*2)-(1,02*2)$ <i>pom. 3B/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,22+0,06 <i>pom. 3B/4 - POM. SOCJALNE</i>	m ²	3,78 2,28	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,09+1,75+2,05 pom. 3B/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ (1,61+1,18+1,56+1,14+1,65+1,33+1,48)-0,98 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 238A*0,10	m ²	4,89 8,97 ===== 19,92 1,99	
					RAZEM	1,99
239 d.6.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż wjazdu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
240 d.6.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie wjazdu technicznego	m		
			0,60*4*1	m	2,40	
					RAZEM	2,40
241 d.6.5	kalk. własna	III	Wjazd techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
242 d.6.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 237	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
243 d.6.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 237	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
244 d.6.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 243	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
245 d.6.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 243	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
246 d.6.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 238A	m	19,92	
					RAZEM	19,92
247 d.6.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 238A	m	19,92	
					RAZEM	19,92
248 d.6.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 238A	m	19,92	
					RAZEM	19,92
6.6			Rolety			
249 d.6.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			1,50*1,50*3 0,90*1,50*2	m ² m ²	6,75 2,70	
					RAZEM	9,45
250 d.6.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			przedmiar z poz. 249	m ²	9,45	
					RAZEM	9,45
6.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
251 d.6.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 217*0,05	m ³	0,23	
			przedmiar z poz. 221*0,02	m ³	0,05	
			przedmiar z poz. 222	m ³	0,02	
			przedmiar z poz. 223*0,03	m ³	0,10	
			przedmiar z poz. 230*0,03	m ³	0,25	
			przedmiar z poz. 237*0,05	m ³	1,74	
			przedmiar z poz. 238*0,05	m ³	0,10	
			przedmiar z poz. 239*0,20	m ³	0,20	
			przedmiar z poz. 246*0,05	m ³	1,00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,69
252 d.6.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 251	m ³ m ³	 3,69	
					RAZEM	3,69
6.8			Różne meble i wyposażenie			
253 d.6.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
254 d.6.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
255 d.6.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
256 d.6.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
257 d.6.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
6.9			Prace porządkowe			
258 d.6.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
7			BUDYNEK 3C			
7.1			Wymiana stolarki okiennej			
259 d.7.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,49*1,49*1 1,49*1,50*1	m ² m ²	2,22 2,24	
					RAZEM	4,46
260 d.7.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
261 d.7.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
7.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
262 d.7.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,86+0,89+1,48+1,50+1,50	m	6,23	
					RAZEM	6,23
263 d.7.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²		
			0,405*0,86 0,355*0,89 0,35*1,48 0,36*1,50 0,37*1,50	m ² m ² m ² m ² m ²	0,35 0,32 0,52 0,54 0,56	
					RAZEM	2,29
264 d.7.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
7.3			Remont sufitów			
265 d.7.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit pom. 3C/1 - KOMUNIKACJA 2,17 pom. 3C/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ	m ²		
					2,17	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			9,99 <i>pom. 3C/3 - KOMUNIKACJA</i> 2,22 <i>pom. 3C/4 - POM. SOCJALNE</i> 3,97 <i>pom. 3C/5 - KOMUNIKACJA</i> 2,40 <i>pom. 3C/6 - W.C.</i> 1,55 <i>pom. 3C/7 - KOMUNIKACJA</i> 3,05 <i>pom. 3C/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 9,95 A (obliczenia pomocnicze)		9,99 2,22 3,97 2,40 1,55 3,05 9,95 =====	
			0,10*przedmiar z poz. 265A	m ²	35,30 3,53	
					RAZEM	3,53
266 d.7.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 265	m ²		
				m ²	3,53	
					RAZEM	3,53
267 d.7.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit przedmiar z poz. 265A	m ²		
				m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
268 d.7.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 265A	m ²		
				m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
269 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 265A	m ²		
				m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
270 d.7.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 265A	m ²		
				m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
271 d.7.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 265A	m ²		
				m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
7.4			Remont ścian			
272 d.7.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 3C/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,60+0,32+0,93+1,02+0,94+0,39)*2,56 (2,05*2+1,02)*0,31 -1,02*2,05*2 <i>pom. 3C/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 3,27*2,56 (0,71+0,99+1,06+0,98+0,71+3,07+2,95)*(2,56-1,60) <i>glefy</i> (0,74*2+0,57+0,75*6+1,49+1,50+0,57)*0,37 -0,99*2,05 -1,02*(2,05-1,60) -(2,34-1,60)*0,57 -(2,34-1,60)*1,49 -(2,35-1,60)*1,50 -(2,35-1,60)*0,57 <i>pom. 3C/3 - KOMUNIKACJA</i> (1,05*2+2,00*2)*(2,56-1,60) <i>glefy</i> (0,75*2+0,89)*0,37 -0,99*(2,05-1,60) -0,98*(2,05-1,60) -1,00*(2,05-1,60) -(2,35-1,60)*0,89 <i>pom. 3C/4 - POM. SOCJALNE</i> (1,09+1,74+2,05+1,00)*2,56 (0,92+0,10*2+0,87+0,26)*(2,56-2,00) <i>glefy</i> (1,49*2+0,90)*0,37	m ²	13,31 1,59 -4,18 8,37 10,05 3,74 -2,03 -0,46 -0,42 -1,10 -1,13 -0,43 5,86 0,88 -0,45 -0,44 -0,45 -0,67 15,05 1,26 1,44	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-1,00*2,05 -0,90*1,49 <i>pom. 3C/5 - KOMUNIKACJA</i> (0,52+1,29+1,00)*(2,56-1,60) (1,90+1,43)*(2,56-2,00) <i>glefy</i> (0,76*2+0,88)*0,37 -0,99*(2,05-1,60) -(2,36-1,60)*0,88 <i>pom. 3C/6 - W.C.</i> (1,43+0,42+1,23+0,56+1,29)*(2,56-2,00) <i>pom. 3C/7 - KOMUNIKACJA</i> (1,76+1,48+1,76+1,48)*(2,56-1,60) <i>glefy</i> (0,74*2+1,17+0,48*2+0,98)*0,37 -(2,34-1,60)*1,20 -1,00*(2,05-1,60) -0,99*(2,05-1,60) -0,98*(2,08-1,60) <i>pom. 3C/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,70+1,33+1,57+1,16+1,71+1,29+1,49)*2,56 1,29*(2,56-1,60) <i>glefy</i> (1,50+1,50*2+0,86+1,49*2+1,48+1,50*2+0,90+1,50*2+1,50+1,50*2)*0,37 -1,00*2,05 -1,50*1,50*2 -0,86*1,49 -1,48*1,50 -0,90*1,50 A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 272A	m ²	-2,05 -1,34 2,70 1,86 0,89 -0,45 -0,67 2,76 6,22 1,70 -0,89 -0,45 -0,45 -0,47 26,24 1,24 7,85 -2,05 -4,50 -1,28 -2,22 -1,35 ===== 83,08 8,31	
					RAZEM	8,31
273 d.7.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 272	m ²		
				m ²	8,31	
					RAZEM	8,31
274 d.7.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 272A	m ²		
				m ²	83,08	
					RAZEM	83,08
275 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 272A	m ²		
				m ²	83,08	
					RAZEM	83,08
276 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 275	m ²		
				m ²	83,08	
					RAZEM	83,08
277 d.7.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 275	m ²		
				m ²	83,08	
					RAZEM	83,08
278 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 275	m ²		
				m ²	83,08	
					RAZEM	83,08
7.5			Remont posadzki			
279 d.7.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 265A	m ²		
				m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
280 d.7.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 3C/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,60+0,32+0,93+1,02+0,94+0,39+0,31*2)-(1,02*2) <i>pom. 3C/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,22+0,06 <i>pom. 3C/4 - POM. SOCJALNE</i> 1,09+1,74+2,05	m ²	3,78 2,28 4,88	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>pom. 3C/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,70+1,33+1,57+1,16+1,71+1,29+1,49)-1,00 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 280A*0,10	m ²	9,25 =====	
					20,19 2,02	
					RAZEM	2,02
281 d.7.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż wjazdu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
282 d.7.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie wjazdu technicznego	m		
			0,60*4*1	m	2,40	
					RAZEM	2,40
283 d.7.5	kalk. własna	III	Wjazd techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
284 d.7.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 279	m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
285 d.7.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 279	m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
286 d.7.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 285	m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
287 d.7.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 285	m ²	35,30	
					RAZEM	35,30
288 d.7.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 280A	m	20,19	
					RAZEM	20,19
289 d.7.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 280A	m	20,19	
					RAZEM	20,19
290 d.7.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 280A	m	20,19	
					RAZEM	20,19
7.6			Rolety			
291 d.7.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			1,50*1,50*3	m ²	6,75	
			0,90*1,50*2	m ²	2,70	
					RAZEM	9,45
292 d.7.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			przedmiar z poz. 291	m ²	9,45	
					RAZEM	9,45
7.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
293 d.7.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 259*0,05	m ³	0,22	
			przedmiar z poz. 263*0,02	m ³	0,05	
			przedmiar z poz. 264	m ³	0,02	
			przedmiar z poz. 265*0,03	m ³	0,11	
			przedmiar z poz. 272*0,03	m ³	0,25	
			przedmiar z poz. 279*0,05	m ³	1,77	
			przedmiar z poz. 280*0,05	m ³	0,10	
			przedmiar z poz. 281*0,20	m ³	0,20	
			przedmiar z poz. 288*0,05	m ³	1,01	
					RAZEM	3,73

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
294 d.7.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 293	m ³ m ³	 3,73	
					RAZEM	3,73
7.8			Różne meble i wyposażenie			
295 d.7.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
296 d.7.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
297 d.7.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
298 d.7.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
299 d.7.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
7.9			Prace porządkowe			
300 d.7.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
8			BUDYNEK 3D			
8.1			Wymiana stolarki okiennej			
301 d.8.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,47*1,50*1	m ²	2,21	
			1,49*1,51*1	m ²	2,25	
					RAZEM	4,46
302 d.8.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
8.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
303 d.8.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			1,50*2+0,59*2	m	4,18	
					RAZEM	4,18
304 d.8.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,36*1,50*2	m ²	1,08	
			0,35*0,59*2	m ²	0,41	
					RAZEM	1,49
8.3			Remont sufitów			
305 d.8.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 3D/1 - KOMUNIKACJA</i>		2,39	
			<i>pom. 3D/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i>		9,98	
			<i>pom. 3D/3 - KOMUNIKACJA</i>		2,27	
			<i>pom. 3D/4 - KOMUNIKACJA</i>		2,55	
			<i>pom. 3D/5 - W.C.</i>		1,48	
			<i>pom. 3D/6 - KOMUNIKACJA</i>		2,96	
			<i>pom. 3D/7 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i>		9,73	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					31,36	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,10*przedmiar z poz. 305A	m ²	3,14	
					RAZEM	3,14
306 d.8.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 305	m ²		
				m ²	3,14	
					RAZEM	3,14
307 d.8.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit przedmiar z poz. 305A	m ²		
				m ²	31,36	
					RAZEM	31,36
308 d.8.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 305A	m ²		
				m ²	31,36	
					RAZEM	31,36
309 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 305A	m ²		
				m ²	31,36	
					RAZEM	31,36
310 d.8.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 305A	m ²		
				m ²	31,36	
					RAZEM	31,36
311 d.8.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 305A	m ²		
				m ²	31,36	
					RAZEM	31,36
8.4			Remont ścian			
312 d.8.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 3D/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,43+0,92+1,08+0,95+0,41)*2,52 (2,07*2+1,03)*0,31 -1,03*2,07 -1,08*2,09 <i>pom. 3D/2 - SŁUŻB CELNYCH</i> 3,30*2,52 (0,64+1,03+1,08+1,00+0,61+3,07+3,00)*(2,52-1,60) <i>glefy</i> (0,72*8+0,59+1,50+1,50+0,59)*0,37 -0,99*2,05 -1,08*(2,05-1,60) -(2,32-1,60)*0,9 -(2,32-1,60)*1,50*2 -(2,32-1,60)*0,59 <i>pom. 3D/3 - KOMUNIKACJA</i> (1,06*2+2,00*2)*(2,52-1,60) <i>glefy</i> (0,73*2+0,89)*0,37 -0,99*(2,05-1,60) -0,98*(2,05-1,60) -1,00*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,89 <i>pom. 3D/4 - KOMUNIKACJA</i> (0,57+1,26+1,04)*(2,52-1,60) (1,92+1,46)*(2,52-2,00) <i>glefy</i> (0,73*2+0,89)*0,37 -0,98*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,89 <i>pom. 3D/5 - W.C.</i> (1,46+0,34+1,28+0,56+1,24)*(2,52-2,00) <i>pom. 3D/6 - KOMUNIKACJA</i> (1,61+1,47+1,61+1,47)*(2,52-1,60) <i>glefy</i> (0,70*2+1,20+0,48*2+1,03)*0,37 -(2,30-1,60)*1,20 -1,00*(2,05-1,60)*2 -1,03*(2,08-1,60) <i>pom. 3D/7 - SŁUŻB CELNYCH</i> (1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50)*2,52 1,29*(2,52-1,60) <i>glefy</i>	m ²		
					13,89	
					1,60	
					-2,13	
					-2,26	
					8,32	
					9,60	
					3,68	
					-2,03	
					-0,49	
					-0,65	
					-2,16	
					-0,42	
					5,63	
					0,87	
					-0,45	
					-0,44	
					-0,45	
					-0,65	
					2,64	
					1,76	
					0,87	
					-0,44	
					-0,65	
					2,54	
					5,67	
					1,70	
					-0,84	
					-0,90	
					-0,49	
					25,35	
					1,19	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(1,48+1,50*2+0,88+1,50*2+1,49+1,50*2+0,88+1,50*2+1,46+1,50*2)*0,37 -1,02*2,05 -1,48*1,50 -0,88*1,50*2 -1,49*1,50 -1,46*1,50 A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 312A	m ²	7,84 -2,09 -2,22 -2,64 -2,24 -2,19 =====	
					66,32 6,63	
					RAZEM	6,63
313 d.8.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 312	m ² m ²	 6,63	
					RAZEM	6,63
314 d.8.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 312A	m ² m ²	 66,32	
					RAZEM	66,32
315 d.8.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 312A	m ² m ²	 66,32	
					RAZEM	66,32
316 d.8.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 315	m ² m ²	 66,32	
					RAZEM	66,32
317 d.8.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 315	m ² m ²	 66,32	
					RAZEM	66,32
318 d.8.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 315	m ² m ²	 66,32	
					RAZEM	66,32
8.5			Remont posadzki			
319 d.8.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 305A	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
320 d.8.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 3D/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,43+0,92+1,08+0,95+0,41+0,31*2)-(1,03+1,08) <i>pom. 3D/2 - SŁUŻB CELNYCH</i> 2,24+0,06 <i>pom. 3D/7 - SŁUŻB CELNYCH</i> (1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50)-1,02 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 320A*0,10	m ² m ²	 4,02 2,30 9,04 =====	
					15,36 1,54	
					RAZEM	1,54
321 d.8.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
322 d.8.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*2	m m	 4,80	
					RAZEM	4,80
323 d.8.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
324 d.8.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 319	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
325 d.8.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 319	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
326 d.8.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 325	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
327 d.8.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 325	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
328 d.8.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 320A	m m	 15,36	
					RAZEM	15,36
329 d.8.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 320A	m m	 15,36	
					RAZEM	15,36
330 d.8.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 320A	m m	 15,36	
					RAZEM	15,36
8.6			Rolety			
331 d.8.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,50*1,50*2 0,60*1,50*2	m ² m ² m ²	 4,50 1,80	
					RAZEM	6,30
332 d.8.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 331	m ² m ²	 6,30	
					RAZEM	6,30
8.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
333 d.8.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 301*0,05 przedmiar z poz. 304*0,02 przedmiar z poz. 305*0,03 przedmiar z poz. 312*0,03 przedmiar z poz. 319*0,05 przedmiar z poz. 320*0,05 przedmiar z poz. 321*0,20 przedmiar z poz. 328*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,22 0,03 0,09 0,20 1,57 0,08 0,40 0,77	
					RAZEM	3,36
334 d.8.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 333	m ³ m ³	 3,36	
					RAZEM	3,36
8.8			Różne meble i wyposażenie			
335 d.8.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
336 d.8.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
337 d.8.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
338 d.8.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B8 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
339 d.8.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B9 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
8.9			Prace porządkowe			
340 d.8.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
9			BUDYNEK 9A			
9.1			Wymiana stolarki okiennej			
341 d.9.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,18*1,20*1	m ²	1,42	
			1,19*1,20*1	m ²	1,43	
					RAZEM	2,85
342 d.9.1	KNNR 7 0503-05	IV	Okno aluminiowe nietypowe O3 o wym. 1,20x1,20 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,20*1,20*2	m ²	2,88	
					RAZEM	2,88
343 d.9.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
9.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
344 d.9.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			2,09+2,08	m	4,17	
					RAZEM	4,17
345 d.9.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - nieregularny kształt, w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²		
			0,75*2	m ²	1,50	
					RAZEM	1,50
346 d.9.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
9.3			Remont sufitów			
347 d.9.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 9A/1 - KOMUNIKACJA</i>		2,77	
			<i>pom. 9A/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		9,58	
			<i>pom. 9A/3 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		10,79	
			<i>pom. 9A/4 - KOMUNIKACJA</i>		3,36	
			<i>pom. 9A/5 - POM. GOSP</i>		3,84	
			<i>pom. 9A/6 - PRZEDSIONEK</i>		2,88	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			0,10*przedmiar z poz. 347A	m ²	33,22	
					RAZEM	3,32
348 d.9.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 347	m ²	3,32	
					RAZEM	3,32
349 d.9.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 347A	m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
350 d.9.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 347A	m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
351 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 347A	m ²	33,22	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	33,22
352 d.9.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 347A	m ²		
				m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
353 d.9.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 347A	m ²		
				m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
9.4			Remont ścian			
354 d.9.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany <i>pom. 9A/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,48*2+1,44*2)*2,96 <i>glefy</i> (2,20*2+1,00)*0,15 (2,20*2+0,99)*0,15 (2,07*2+0,99)*0,05*2 -1,00*2,20 -0,99*2,07*2 -0,99*2,20 <i>pom. 9A/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,68+1,08+1,67+1,42+1,12+1,48+1,65+1,12)*2,96 <i>glefy</i> (0,89+1,20*2+1,20+1,20*2+1,20+1,20*2+0,88+1,19*2)*0,15 (2,07*2+0,99)*0,05 -0,99*2,07 -0,89*1,20 -1,20*1,20*2 -0,88*1,19 <i>pom. 9A/3 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,37+1,32+1,39+2,56+3,24+2,58)*2,97 <i>glefy</i> (0,88+1,20*2+1,18+1,20*2+1,19+1,20*2+0,89+1,20*2)*0,15 (2,07*2+0,99)*0,05 (2,07*2+0,98)*0,05 -0,99*2,07 -0,98*2,07 -0,88*1,20 -1,18*1,20 -1,19*1,20 -0,89*1,20 <i>pom. 9A/4 - KOMUNIKACJA</i> (0,93+1,67+2,56+0,12+1,32)*2,96 (0,21+0,64+0,77)*(2,96-2,00) <i>glefy</i> (0,90+0,60*2)*0,15 (2,07*2+0,86)*0,05 (2,07*2+0,98)*0,05 -0,98*2,07 -0,86*2,07 -0,90*0,60 <i>pom. 9A/5 - POM. GOSP</i> (1,44+2,54+1,14+0,19+1,69+0,50+1,70)*2,97 <i>glefy</i> (0,90+0,60*2)*0,15 (2,07*2+0,86)*0,05 -0,86*2,07 -0,90*0,60 <i>pom. 9A/6 - PRZEDSIONEK</i> (1,07+1,53+1,35+0,89+1,30)*2,97 <i>glefy</i> (2,20*2+1,01)*0,15 (2,05*2+0,89)*0,05 -1,01*2,20 -0,89*2,05	m ²		
				m ²	17,29	
				m ²	0,81	
				m ²	0,81	
				m ²	0,51	
				m ²	-2,20	
				m ²	-4,10	
				m ²	-2,18	
				m ²	33,21	
				m ²	2,06	
				m ²	0,26	
				m ²	-2,05	
				m ²	-1,07	
				m ²	-2,88	
				m ²	-1,05	
				m ²	37,01	
				m ²	2,06	
				m ²	0,26	
				m ²	0,26	
				m ²	-2,05	
				m ²	-2,03	
				m ²	-1,06	
				m ²	-1,42	
				m ²	-1,43	
				m ²	-1,07	
				m ²	19,54	
				m ²	1,56	
				m ²	0,32	
				m ²	0,25	
				m ²	0,26	
				m ²	-2,03	
				m ²	-1,78	
				m ²	-0,54	
				m ²	27,32	
				m ²	0,32	
				m ²	0,25	
				m ²	-1,78	
				m ²	-0,54	
				m ²	18,24	
				m ²	0,81	
				m ²	0,25	
				m ²	-2,22	
				m ²	-1,82	
					RAZEM	128,36
355 d.9.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - ściany przedmiar z poz. 354	m ²		
				m ²	128,36	
					RAZEM	128,36
356 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 354	m ²	128,36	
					RAZEM	128,36
357 d.9.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			przedmiar z poz. 354	m ²	128,36	
					RAZEM	128,36
358 d.9.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			przedmiar z poz. 354	m ²	128,36	
					RAZEM	128,36
9.5			Remont posadzki			
359 d.9.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²		
			przedmiar z poz. 347A	m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
360 d.9.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²		
			<i>pom. 9A/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,48*2+1,44*2+0,05*4+0,15*4)-(0,99+0,98+1,00+0,99)		2,68	
			<i>pom. 9A/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,68+1,08+1,67+1,42+1,12+1,48+1,65+1,12+0,15*4+0,05*4)-(1,00+0,99*2)		9,04	
			<i>pom. 9A/3 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,37+1,32+1,39+2,56+3,24+2,58+0,05*4)-(0,99+0,98)		10,69	
			<i>pom. 9A/4 - KOMUNIKACJA</i> (0,93+1,67+2,56+0,12+1,32+0,05*6)-(0,86+0,98+0,89)		4,17	
			<i>pom. 9A/5 - POM. GOSP</i> (1,44+2,54+1,14+0,19+1,69+0,50+1,70+0,05*2)-(0,86)		8,44	
			<i>pom. 9A/6 - PRZEDSIONEK</i> (1,07+1,53+1,35+0,89+1,30+0,15*2+0,05*2)-(0,89+1,01)		4,64	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					39,66	
			przedmiar z poz. 360A*0,10	m ²	3,97	
					RAZEM	3,97
361 d.9.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
362 d.9.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m		
			0,60*4*1	m	2,40	
					RAZEM	2,40
363 d.9.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
364 d.9.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 359	m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
365 d.9.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 359	m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
366 d.9.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 365	m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
367 d.9.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, powierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 365	m ²	33,22	
					RAZEM	33,22
368 d.9.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 360A	m	39,66	
					RAZEM	39,66
369 d.9.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 360A	m	39,66	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	39,66
370 d.9.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 360A	m m	 39,66	
					RAZEM	39,66
9.6			Rolety			
371 d.9.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,20*1,20*2 0,90*1,20*2	m ² m ² m ²	 2,88 2,16	
					RAZEM	5,04
372 d.9.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 371	m ² m ²	 5,04	
					RAZEM	5,04
9.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
373 d.9.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 341*0,05 przedmiar z poz. 345*0,02 przedmiar z poz. 346 przedmiar z poz. 347*0,03 przedmiar z poz. 354*0,03 przedmiar z poz. 359*0,05 przedmiar z poz. 360*0,05 przedmiar z poz. 361*0,20 przedmiar z poz. 368*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,14 0,03 0,02 0,10 3,85 1,66 0,20 0,20 1,98	
					RAZEM	8,18
374 d.9.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 373	m ³ m ³	 8,18	
					RAZEM	8,18
9.8			Różne meble i wyposażenie			
375 d.9.8	Kalk. własna	VI	Półka i plecy do istn. biurek wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
376 d.9.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
9.9			Prace porządkowe			
377 d.9.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
10			BUDYNEK 9B			
10.1			Wymiana stolarki okiennej			
378 d.10.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż 1,18*1,20*1 1,20*1,20*1	m ² m ² m ²	 1,42 1,44	
					RAZEM	2,86
379 d.10.1	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych 1,20*0,10*0,32*2	m ³ m ³	 0,08	
					RAZEM	0,08
380 d.10.1	KNNR 7 0503-05	IV	Okno aluminiowe nietypowe O4 o wym. 1,20x1,30 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,20*1,30*2	m ² m ²	 3,12	
					RAZEM	3,12
10.2			Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych			
381 d.10.2	KNR 4-01 0535-08	IV	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny (1,29*2)*0,25	m ² m ²	 0,65	
					RAZEM	0,65
382 d.10.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet zewnętrzny ze szklwionych płytek podokiennych- kolor dopasować do ist. cegieł na elewacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 381	m ²	0,65	
					RAZEM	0,65
383 d.10.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,63+0,63+1,20+1,20	m	3,66	
					RAZEM	3,66
384 d.10.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,20*0,63	m ²	0,13	
			0,22*0,63	m ²	0,14	
			0,19*1,20	m ²	0,23	
			0,21*1,20	m ²	0,25	
					RAZEM	0,75
10.3			Remont sufitów			
385 d.10.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit <i>pom. 9B/1 - KOMUNIKACJA</i> 2,85 <i>pom. 9B/2 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> 9,39 <i>pom. 9B/3 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 10,55 <i>pom. 9B/4 - KOMUNIKACJA</i> 3,52 <i>pom. 9B/5 - PRZEDSIÓNEK</i> 2,86 A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
			0,10*przedmiar z poz. 385A	m ²	29,17	
					2,92	
					RAZEM	2,92
386 d.10.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 385	m ²		
				m ²	2,92	
					RAZEM	2,92
387 d.10.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
388 d.10.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
389 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
390 d.10.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
391 d.10.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
10.4			Remont ścian			
392 d.10.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany <i>pom. 9B/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,50*2+1,47*2)*2,96 <i>glefy</i> (2,20*2+1,00)*0,15*2 (2,07*2+0,97)*0,05*2 -1,00*2,20*2 -0,97*2,07*2 <i>pom. 9B/2 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> (1,18+1,58+1,18+1,68+1,34+1,20+1,34+1,61)*2,96 <i>glefy</i> (0,89+1,20*2+1,20+1,20*2+1,18+1,20*2+0,90+1,20*2)*0,15	m ²		
				m ²	17,58	
				m ²	1,62	
				m ²	0,51	
				m ²	-4,40	
				m ²	-4,02	
				m ²	32,89	
				m ²	2,07	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			przedmiar z poz. 398A*0,10	m ²	32,34 3,23	
					RAZEM	3,23
399 d.10.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż wjazdu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
400 d.10.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie wjazdu technicznego	m		
			0,60*4*1	m	2,40	
					RAZEM	2,40
401 d.10.5	kalk. własna	III	Wjazd techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
402 d.10.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 397	m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
403 d.10.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 397	m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
404 d.10.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 403	m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
405 d.10.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 403	m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
406 d.10.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 398A	m	32,34	
					RAZEM	32,34
407 d.10.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 398A	m	32,34	
					RAZEM	32,34
408 d.10.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 398A	m	32,34	
					RAZEM	32,34
10.6			Rolety			
409 d.10.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			1,20*1,30*2	m ²	3,12	
			0,90*1,20*2	m ²	2,16	
					RAZEM	5,28
410 d.10.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			przedmiar z poz. 409	m ²	5,28	
					RAZEM	5,28
10.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
411 d.10.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 378*0,05	m ³	0,14	
			przedmiar z poz. 384*0,02	m ³	0,02	
			przedmiar z poz. 385*0,03	m ³	0,09	
			przedmiar z poz. 392*0,03	m ³	3,02	
			przedmiar z poz. 397*0,05	m ³	1,46	
			przedmiar z poz. 398*0,05	m ³	0,16	
			przedmiar z poz. 399*0,20	m ³	0,20	
			przedmiar z poz. 406*0,05	m ³	1,62	
					RAZEM	6,71
412 d.10.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 411	m ³	6,71	
					RAZEM	6,71
10.8			Różne meble i wyposażenie			
413 d.10.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
414 d.10.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
415 d.10.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
416 d.10.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br9 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
417 d.10.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B13 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
418 d.10.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B14 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
10.9			Prace porządkowe			
419 d.10.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11			BUDYNEK 9C			
11.1			Wymiana stolarki okiennej			
420 d.11.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż	m ²		
			1,18*1,20*1	m ²	1,42	
			1,20*1,20*1	m ²	1,44	
					RAZEM	2,86
421 d.11.1	KNNR 7 0503-05	IV	Okno aluminiowe nietypowe O3 o wym. 1,20x1,20 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,20*1,20*2	m ²	2,88	
					RAZEM	2,88
422 d.11.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
11.2			Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych			
423 d.11.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,63+0,63+1,20+1,20	m	3,66	
					RAZEM	3,66
424 d.11.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - nieregularny kształt, w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²		
			0,75*2	m ²	1,50	
					RAZEM	1,50
425 d.11.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
11.3			Remont sufitów			
426 d.11.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			pom. 9C/1 - KOMUNIKACJA			
			2,84		2,84	
			pom. 9C/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ			
			9,41		9,41	
			pom. 9C/3 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ			
			10,69		10,69	
			pom. 9C/4 - KOMUNIKACJA			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>glefy</i> (2,20*2+1,00)*0,15 (2,05*2+0,89)*0,05 -1,00*2,20 -0,89*2,05	m ² m ² m ² m ²	0,81 0,25 -2,20 -1,82	
					RAZEM	100,81
434 d.11.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - ściany przedmiar z poz. 433	m ² m ²	 100,81	
					RAZEM	100,81
435 d.11.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 433	m ² m ²	 100,81	
					RAZEM	100,81
436 d.11.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 433	m ² m ²	 100,81	
					RAZEM	100,81
437 d.11.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 433	m ² m ²	 100,81	
					RAZEM	100,81
11.5			Remont posadzki			
438 d.11.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 426A	m ² m ²	 29,08	
					RAZEM	29,08
439 d.11.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 9C/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,53*2+1,44*2+0,15*4+0,05*4)-(0,99+1,00*2+0,98) <i>pom. 9C/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,12+1,60+1,14+1,63+1,34+1,31+1,33+1,65+0,05*2)-(0,99) <i>pom. 9C/3 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,35+1,32+1,39+2,53+3,21+2,55+0,05*4)-(0,98*2) <i>pom. 9C/4 - KOMUNIKACJA</i> (0,96+1,70+2,58+0,13+1,24+0,05*6)-(0,98+0,89*2) <i>pom. 9C/5 - PRZEDSIONEK</i> (1,40+0,92+1,50+1,38+0,74+0,05*2+0,15*2)-(0,89+1,00) A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 439A*0,10	m ² m ²	 2,77 10,23 10,59 4,15 4,45 =====	
					32,19 3,22	
					RAZEM	3,22
440 d.11.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
441 d.11.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*1	m m	 2,40	
					RAZEM	2,40
442 d.11.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
443 d.11.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 438	m ² m ²	 29,08	
					RAZEM	29,08
444 d.11.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 438	m ² m ²	 29,08	
					RAZEM	29,08
445 d.11.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 444	m ² m ²	 29,08	
					RAZEM	29,08

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
446 d.11.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, na- wierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 444	m ² m ²	 29,08	
					RAZEM	29,08
447 d.11.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 439A	m m	 32,19	
					RAZEM	32,19
448 d.11.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 439A	m m	 32,19	
					RAZEM	32,19
449 d.11.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 439A	m m	 32,19	
					RAZEM	32,19
11.6			Rolety			
450 d.11.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,20*1,20*2 0,90*1,20*2	m ² m ² m ²	 2,88 2,16	
					RAZEM	5,04
451 d.11.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 450	m ² m ²	 5,04	
					RAZEM	5,04
11.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
452 d.11.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 420*0,05 przedmiar z poz. 424*0,02 przedmiar z poz. 425 przedmiar z poz. 426*0,03 przedmiar z poz. 433*0,03 przedmiar z poz. 438*0,05 przedmiar z poz. 439*0,05 przedmiar z poz. 440*0,20 przedmiar z poz. 447*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,14 0,03 0,02 0,09 3,02 1,45 0,16 0,20 1,61	
					RAZEM	6,72
453 d.11.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z roz- biórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 452	m ³ m ³	 6,72	
					RAZEM	6,72
11.8			Różne meble i wyposażenie			
454 d.11.8	Kalk. własna	VI	Półka i plecy do istn. biurek wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
455 d.11.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczególowe- go 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
11.9			Prace porządkowe			
456 d.11.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
12			BUDYNEK 9D			
12.1			Wymiana stolarki okiennej			
457 d.12.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m2 - demontaż 1,18*1,20*2 1,19*1,20*1	m ² m ² m ²	 2,83 1,43	
					RAZEM	4,26
458 d.12.1	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okien- nych 1,20*0,10*0,32*3	m ³ m ³	 0,12	
					RAZEM	0,12

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
488 d.12.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,20*1,30*3 1,20*1,20*1 0,90*1,20*4	m ² m ² m ² m ²	 4,68 1,44 4,32	
					RAZEM	10,44
489 d.12.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 488	m ² m ²	 10,44	
					RAZEM	10,44
12.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
490 d.12.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 457*0,05 przedmiar z poz. 463*0,02 przedmiar z poz. 464*0,03 przedmiar z poz. 471*0,03 przedmiar z poz. 476*0,05 przedmiar z poz. 477*0,05 przedmiar z poz. 478*0,20 przedmiar z poz. 485*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,21 0,03 0,10 3,79 1,67 0,20 0,20 2,03	
					RAZEM	8,23
491 d.12.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 490	m ³ m ³	 8,23	
					RAZEM	8,23
12.8			Różne meble i wyposażenie			
492 d.12.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
493 d.12.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
494 d.12.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
495 d.12.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B15 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
496 d.12.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B16 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
12.9			Prace porządkowe			
497 d.12.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
13			BUDYNEK 24			
13.1			Wymiana stolarki okiennej			
498 d.13.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż 1,65*1,62*1 1,36*1,62*1	m ² m ² m ²	 2,67 2,20	
					RAZEM	4,87
499 d.13.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O5 o wym. 1,40x1,60 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,40*1,60*1	m ² m ²	 2,24	
					RAZEM	2,24
500 d.13.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O6 o wym. 1,70x1,60 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,70*1,60*1	m ² m ²	 2,72	
					RAZEM	2,72
501 d.13.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
13.2			Otwór w ist. parapetach			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-1,15*1,62 pom. 24/3 - W.C. (1,50+0,19+0,22+1,07+1,72)*(3,05-2,00) glefy (0,45*2+0,88)*0,31 -0,88*(2,45-2,00) -1,02*(2,20-2,00) A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 511A	m ²	-1,86 4,94 0,55 -0,40 -0,20 =====	
					47,69 4,77	
					RAZEM	4,77
512 d.13.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 511	m ² m ²	 4,77	
					RAZEM	4,77
513 d.13.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 511A	m ² m ²	 47,69	
					RAZEM	47,69
514 d.13.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 511A	m ² m ²	 47,69	
					RAZEM	47,69
515 d.13.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 514	m ² m ²	 47,69	
					RAZEM	47,69
516 d.13.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 514	m ² m ²	 47,69	
					RAZEM	47,69
517 d.13.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 514	m ² m ²	 47,69	
					RAZEM	47,69
13.5			Remont posadzki			
518 d.13.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 504A	m ² m ²	 15,98	
					RAZEM	15,98
519 d.13.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm pom. 24/1 - KOMUNIKACJA (1,30*2+1,01*2+0,32*2+0,05*4)-(1,02+1,17+1,20) pom. 24/2 - POM. STRAZY GRANICZNEJ (1,72+1,20+0,41+1,18+2,50+1,51+1,50+1,45+1,49+0,37*2)-(1,20) A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 519A*0,10	m ² m ²	 2,07 12,50 =====	
					14,57 1,46	
					RAZEM	1,46
520 d.13.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 518	m ² m ²	 15,98	
					RAZEM	15,98
521 d.13.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 518	m ² m ²	 15,98	
					RAZEM	15,98
522 d.13.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 521	m ² m ²	 15,98	
					RAZEM	15,98
523 d.13.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, powierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 521	m ² m ²	 15,98	
					RAZEM	15,98
524 d.13.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 519A	m m	 14,57	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	14,57
525 d.13.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 519A	m m	 14,57	
					RAZEM	14,57
526 d.13.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 519A	m m	 14,57	
					RAZEM	14,57
13.6			Rolety			
527 d.13.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 1,15*1,60*1 1,40*1,60*1 1,60*1,60*1 1,70*1,60*1 1,50*1,60*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 1,84 2,24 2,56 2,72 2,40	
					RAZEM	11,76
528 d.13.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami przedmiar z poz. 527	m ² m ²	 11,76	
					RAZEM	11,76
13.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
529 d.13.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 498*0,05 przedmiar z poz. 503 przedmiar z poz. 504*0,03 przedmiar z poz. 511*0,03 przedmiar z poz. 518*0,05 przedmiar z poz. 519*0,05 przedmiar z poz. 524*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,24 0,02 0,05 0,14 0,80 0,07 0,73	
					RAZEM	2,05
530 d.13.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 529	m ³ m ³	 2,05	
					RAZEM	2,05
13.8			Różne meble i wyposażenie			
531 d.13.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
532 d.13.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
533 d.13.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B18 i szafa wisząca Sz4 szt. 3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
534 d.13.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B17 z nadstawką na dodatkowy monitor wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
535 d.13.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoni wg rysunku szczegółowego 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
13.9			Prace porządkowe			
536 d.13.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK 2E	1	43
1.1	Wymiana stolarki okiennej	1	2
1.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	3	4
1.3	Remont sufitów	5	11
1.4	Remont ścian	12	19
1.5	Remont posadzki	20	31
1.6	Rolety	32	33
1.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	34	35
1.8	Różne meble i wyposażenie	36	42
1.9	Prace porządkowe	43	43
2	BUDYNEK 2F	44	85
2.1	Wymiana stolarki okiennej	44	46
2.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	47	49
2.3	Remont sufitów	50	56
2.4	Remont ścian	57	63
2.5	Remont posadzki	64	75
2.6	Rolety	76	77
2.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	78	79
2.8	Różne meble i wyposażenie	80	84
2.9	Prace porządkowe	85	85
3	BUDYNEK 2G	86	127
3.1	Wymiana stolarki okiennej	86	88
3.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	89	91
3.3	Remont sufitów	92	98
3.4	Remont ścian	99	105
3.5	Remont posadzki	106	117
3.6	Rolety	118	119
3.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	120	121
3.8	Różne meble i wyposażenie	122	126
3.9	Prace porządkowe	127	127
4	BUDYNEK 2H	128	172
4.1	Wymiana stolarki okiennej	128	129
4.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	130	131
4.3	Remont sufitów	132	138
4.4	Remont ścian	139	146
4.5	Remont posadzki	147	158
4.6	Rolety	159	160
4.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	161	162
4.8	Różne meble i wyposażenie	163	171
4.9	Prace porządkowe	172	172
5	BUDYNEK 3A	173	216
5.1	Wymiana stolarki okiennej	173	174
5.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	175	176
5.3	Remont sufitów	177	183
5.4	Remont ścian	184	191
5.5	Remont posadzki	192	203
5.6	Rolety	204	205
5.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	206	207
5.8	Różne meble i wyposażenie	208	215
5.9	Prace porządkowe	216	216
6	BUDYNEK 3B	217	258
6.1	Wymiana stolarki okiennej	217	219
6.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	220	222
6.3	Remont sufitów	223	229
6.4	Remont ścian	230	236
6.5	Remont posadzki	237	248
6.6	Rolety	249	250
6.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	251	252
6.8	Różne meble i wyposażenie	253	257
6.9	Prace porządkowe	258	258
7	BUDYNEK 3C	259	300
7.1	Wymiana stolarki okiennej	259	261
7.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	262	264
7.3	Remont sufitów	265	271
7.4	Remont ścian	272	278
7.5	Remont posadzki	279	290
7.6	Rolety	291	292
7.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	293	294
7.8	Różne meble i wyposażenie	295	299
7.9	Prace porządkowe	300	300
8	BUDYNEK 3D	301	340
8.1	Wymiana stolarki okiennej	301	302
8.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	303	304
8.3	Remont sufitów	305	311
8.4	Remont ścian	312	318
8.5	Remont posadzki	319	330
8.6	Rolety	331	332

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
8.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	333	334
8.8	Różne meble i wyposażenie	335	339
8.9	Prace porządkowe	340	340
9	BUDYNEK 9A	341	377
9.1	Wymiana stolarki okiennej	341	343
9.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	344	346
9.3	Remont sufitów	347	353
9.4	Remont ścian	354	358
9.5	Remont posadzki	359	370
9.6	Rolety	371	372
9.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	373	374
9.8	Różne meble i wyposażenie	375	376
9.9	Prace porządkowe	377	377
10	BUDYNEK 9B	378	419
10.1	Wymiana stolarki okiennej	378	380
10.2	Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	381	384
10.3	Remont sufitów	385	391
10.4	Remont ścian	392	396
10.5	Remont posadzki	397	408
10.6	Rolety	409	410
10.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	411	412
10.8	Różne meble i wyposażenie	413	418
10.9	Prace porządkowe	419	419
11	BUDYNEK 9C	420	456
11.1	Wymiana stolarki okiennej	420	422
11.2	Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	423	425
11.3	Remont sufitów	426	432
11.4	Remont ścian	433	437
11.5	Remont posadzki	438	449
11.6	Rolety	450	451
11.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	452	453
11.8	Różne meble i wyposażenie	454	455
11.9	Prace porządkowe	456	456
12	BUDYNEK 9D	457	497
12.1	Wymiana stolarki okiennej	457	459
12.2	Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	460	463
12.3	Remont sufitów	464	470
12.4	Remont ścian	471	475
12.5	Remont posadzki	476	487
12.6	Rolety	488	489
12.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	490	491
12.8	Różne meble i wyposażenie	492	496
12.9	Prace porządkowe	497	497
13	BUDYNEK 24	498	536
13.1	Wymiana stolarki okiennej	498	501
13.2	Otwór w ist. parapetach	502	503
13.3	Remont sufitów	504	510
13.4	Remont ścian	511	517
13.5	Remont posadzki	518	526
13.6	Rolety	527	528
13.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	529	530
13.8	Różne meble i wyposażenie	531	535
13.9	Prace porządkowe	536	536

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		BUDYNEK 2E				
1.1		Wymiana stolarki okiennej				
1 d.1.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m ² - demontaż	m ²	6,65	54,93	365,28
2 d.1.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	6,75	2 623,16	17 706,33
1.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
3 d.1.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	10,40	30,13	313,35
4 d.1.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²	3,70	322,84	1 194,51
1.3		Remont sufitów				
5 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,59	27,29	97,97
6 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,59	78,37	281,35
7 d.1.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	35,87	4,29	153,88
8 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	35,87	3,70	132,72
9 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,87	6,38	228,85
10 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	35,87	14,18	508,64
11 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	35,87	19,70	706,64
1.4		Remont ścian				
12 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Skucie glazury - na gładziach	m ²	1,15	48,93	56,27
13 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,24	18,44	151,95
14 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	9,39	54,62	512,88
15 d.1.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²	83,55	4,29	358,43
16 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	83,55	3,70	309,14
17 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	83,55	7,26	606,57
18 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	83,55	12,98	1 084,48
19 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	83,55	19,09	1 594,97
1.5		Remont posadzki				
20 d.1.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	35,87	32,61	1 169,72
21 d.1.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	2,03	48,93	99,33
22 d.1.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	3,00	122,83	368,49
23 d.1.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	7,20	55,77	401,54
24 d.1.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	3,00	355,65	1 066,95
25 d.1.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	35,87	9,65	346,15
26 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,87	6,38	228,85
27 d.1.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	35,87	22,72	814,97

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.1.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	35,87	139,42	5 001,00
29 d.1.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	20,26	22,69	459,70
30 d.1.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	20,26	3,87	78,41
31 d.1.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	20,26	28,28	572,95
1.6		Rolety				
32 d.1.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	15,75	66,99	1 055,09
33 d.1.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	15,75	209,43	3 298,52
1.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
34 d.1.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	4,32	160,95	695,30
35 d.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	4,32	194,09	838,47
1.8		Różne meble i wyposażenie				
36 d.1.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	602,63	602,63
37 d.1.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	208,00	208,00
38 d.1.8	Kalk. własna	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 068,27	1 068,27
39 d.1.8	Kalk. własna	Szafa Sz2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 225,86	1 225,86
40 d.1.8	Kalk. własna	Blat roboczy B5 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	463,23	463,23
41 d.1.8	Kalk. własna	Blat roboczy B6 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	435,16	435,16
42 d.1.8	Kalk. własna	Blat roboczy B7 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	392,95	392,95
1.9		Prace porządkowe				
43 d.1.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 2E						48 106,52
2		BUDYNEK 2F				
2.1		Wymiana stolarki okiennej				
44 d.2.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m ² - demontaż	m ²	4,50	54,93	247,19
45 d.2.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	4,50	2 623,16	11 804,22
46 d.2.1	Kalk. własna	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.	2,00	1 289,84	2 579,68
2.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
47 d.2.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	6,30	30,13	189,82
48 d.2.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²	2,35	322,84	758,67
49 d.2.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³	0,02	305,93	6,12
2.3		Remont sufitów				
50 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,57	27,29	97,43
51 d.2.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,57	78,37	279,78
52 d.2.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	35,73	4,29	153,28
53 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	35,73	3,70	132,20
54 d.2.3	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,73	6,38	227,96

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
55 d.2.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	35,73	14,18	506,65
56 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	35,73	19,70	703,88
2.4		Remont ścian				
57 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,27	18,44	152,50
58 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,27	54,62	451,71
59 d.2.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²	82,68	4,29	354,70
60 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	82,68	3,70	305,92
61 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	82,68	7,26	600,26
62 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	82,68	12,98	1 073,19
63 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	82,68	19,09	1 578,36
2.5		Remont posadzki				
64 d.2.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	35,73	32,61	1 165,16
65 d.2.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	2,00	48,93	97,86
66 d.2.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
67 d.2.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
68 d.2.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
69 d.2.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	35,73	9,65	344,79
70 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,73	6,38	227,96
71 d.2.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	35,73	22,72	811,79
72 d.2.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	35,73	139,42	4 981,48
73 d.2.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	20,04	22,69	454,71
74 d.2.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	20,04	3,87	77,55
75 d.2.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	20,04	28,28	566,73
2.6		Rolety				
76 d.2.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	9,45	66,99	633,06
77 d.2.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	9,45	208,24	1 967,87
2.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
78 d.2.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,75	160,95	603,56
79 d.2.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	3,75	194,09	727,84
2.8		Różne meble i wyposażenie				
80 d.2.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	354,49	354,49
81 d.2.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	619,32	619,32
82 d.2.8	Kalk. własna	Biurko Br5 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 091,68	2 091,68

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
83 d.2.8	Kalk. własna	Biurko Br6 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 089,29	2 089,29
84 d.2.8	Kalk. własna	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.	2,00	63,50	127,00
2.9		Prace porządkowe				
85 d.2.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 2F						41 608,76
3		BUDYNEK 2G				
3.1		Wymiana stolarki okiennej				
86 d.3.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²	4,47	54,93	245,54
87 d.3.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	4,50	2 623,16	11 804,22
88 d.3.1	Kalk. własna	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.	2,00	1 289,84	2 579,68
3.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
89 d.3.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	6,25	30,13	188,31
90 d.3.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²	2,31	322,84	745,76
91 d.3.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³	0,02	305,93	6,12
3.3		Remont sufitów				
92 d.3.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,53	27,29	96,33
93 d.3.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,53	78,37	276,65
94 d.3.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²	35,29	4,29	151,39
95 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	35,29	3,70	130,57
96 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,29	6,38	225,15
97 d.3.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	35,29	14,18	500,41
98 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	35,29	19,70	695,21
3.4		Remont ścian				
99 d.3.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,27	18,44	152,50
100 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,27	54,62	451,71
101 d.3.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany	m ²	82,73	4,29	354,91
102 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	82,73	3,70	306,10
103 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	82,73	7,26	600,62
104 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	82,73	12,98	1 073,84
105 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	82,73	19,09	1 579,32
3.5		Remont posadzki				
106 d.3.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	35,29	32,61	1 150,81
107 d.3.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	2,09	48,93	102,26
108 d.3.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
109 d.3.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie wjazdu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
110 d.3.5	kalk. własna	Wjazd techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
111 d.3.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	35,29	9,65	340,55
112 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,29	6,38	225,15
113 d.3.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	35,29	22,72	801,79
114 d.3.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	35,29	139,42	4 920,13
115 d.3.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	20,91	22,69	474,45
116 d.3.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	20,91	3,87	80,92
117 d.3.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	20,91	28,28	591,33
3.6		Rolety				
118 d.3.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	9,45	66,99	633,06
119 d.3.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	9,45	208,24	1 967,87
3.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
120 d.3.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,76	160,95	605,17
121 d.3.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	3,76	194,09	729,78
3.8		Różne meble i wyposażenie				
122 d.3.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	354,49	354,49
123 d.3.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	619,32	619,32
124 d.3.8	Kalk. własna	Biurko Br7 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 098,71	2 098,71
125 d.3.8	Kalk. własna	Biurko Br8 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 089,38	2 089,38
126 d.3.8	Kalk. własna	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.	2,00	63,50	127,00
3.9		Prace porządkowe				
127 d.3.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 2G						41 539,61
4		BUDYNEK 2H				
4.1		Wymiana stolarki okiennej				
128 d.4.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m ² - demontaż	m ²	4,46	54,93	244,99
129 d.4.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	4,50	2 623,16	11 804,22
4.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
130 d.4.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	10,40	30,13	313,35
131 d.4.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²	3,86	322,84	1 246,16
4.3		Remont sufitów				
132 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,56	27,29	97,15
133 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,56	78,37	279,00
134 d.4.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	35,59	4,29	152,68
135 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	35,59	3,70	131,68

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
136 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,59	6,38	227,06
137 d.4.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	35,59	14,18	504,67
138 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	35,59	19,70	701,12
4.4		Remont ścian				
139 d.4.4	KNR 4-01 0819-15	Skucie glazury - na gładziach	m ²	1,15	48,93	56,27
140 d.4.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,12	18,44	149,73
141 d.4.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	9,27	54,62	506,33
142 d.4.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²	82,32	4,29	353,15
143 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	82,32	3,70	304,58
144 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	82,32	7,26	597,64
145 d.4.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	82,32	12,98	1 068,51
146 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	82,32	19,09	1 571,49
4.5		Remont posadzki				
147 d.4.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	35,59	32,61	1 160,59
148 d.4.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	1,98	48,93	96,88
149 d.4.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
150 d.4.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
151 d.4.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
152 d.4.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	35,59	9,65	343,44
153 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,59	6,38	227,06
154 d.4.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	35,59	22,72	808,60
155 d.4.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	35,59	139,42	4 961,96
156 d.4.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	19,75	22,69	448,13
157 d.4.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	19,75	3,87	76,43
158 d.4.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	19,75	28,28	558,53
4.6		Rolety				
159 d.4.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	15,75	66,99	1 055,09
160 d.4.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	15,75	209,43	3 298,52
4.7		Wywóz materiałów z rozbiórk				
161 d.4.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,56	160,95	572,98
162 d.4.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	3,56	194,09	690,96
4.8		Różne meble i wyposażenie				
163 d.4.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	638,07	638,07

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
164 d.4.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	208,00	208,00
165 d.4.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	118,47	118,47
166 d.4.8	Kalk. własna	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 068,27	1 068,27
167 d.4.8	Kalk. własna	Blat roboczy B1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	484,26	484,26
168 d.4.8	Kalk. własna	Blat roboczy B2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	484,26	484,26
169 d.4.8	Kalk. własna	Blat roboczy B3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	726,24	726,24
170 d.4.8	Kalk. własna	Blat roboczy B4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	726,24	726,24
171 d.4.8	Kalk. własna	Kontenerek biurowy K1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	2,00	791,79	1 583,58
4.9		Prace porządkowe				
172 d.4.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 2H						42 109,44
5		BUDYNEK 3A				
5.1		Wymiana stolarki okiennej				
173 d.5.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²	2,18	54,93	119,75
174 d.5.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	2,25	2 623,16	5 902,11
5.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
175 d.5.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	10,16	30,13	306,12
176 d.5.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²	3,73	322,84	1 204,19
5.3		Remont sufitów				
177 d.5.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,13	27,29	85,42
178 d.5.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,13	78,37	245,30
179 d.5.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²	31,27	4,29	134,15
180 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	31,27	3,70	115,70
181 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	31,27	6,38	199,50
182 d.5.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	31,27	14,18	443,41
183 d.5.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	31,27	19,70	616,02
5.4		Remont ścian				
184 d.5.4	KNR 4-01 0819-15	Skucie glazury - na gładziach	m ²	0,58	48,93	28,38
185 d.5.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - ściany	m ²	6,52	18,44	120,23
186 d.5.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	7,10	54,62	387,80
187 d.5.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany	m ²	65,75	4,29	282,07
188 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	65,75	3,70	243,28
189 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	65,75	7,26	477,35
190 d.5.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	65,75	12,98	853,44
191 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	65,75	19,09	1 255,17

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.5		Remont posadzki				
192 d.5.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	31,27	32,61	1 019,71
193 d.5.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	1,51	48,93	73,88
194 d.5.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	2,00	122,83	245,66
195 d.5.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	4,80	55,77	267,70
196 d.5.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	2,00	355,65	711,30
197 d.5.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	31,27	9,65	301,76
198 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	31,27	6,38	199,50
199 d.5.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	31,27	22,72	710,45
200 d.5.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	31,27	139,42	4 359,66
201 d.5.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	15,07	22,69	341,94
202 d.5.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	15,07	3,87	58,32
203 d.5.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	15,07	28,28	426,18
5.6		Rolety				
204 d.5.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	15,60	66,99	1 045,04
205 d.5.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	15,60	209,53	3 268,67
5.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
206 d.5.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,29	160,95	529,53
207 d.5.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	3,29	194,09	638,56
5.8		Różne meble i wyposażenie				
208 d.5.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	531,73	531,73
209 d.5.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	208,00	208,00
210 d.5.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	118,47	118,47
211 d.5.8	Kalk. własna	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 068,27	1 068,27
212 d.5.8	Kalk. własna	Błat roboczy B10 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	409,48	409,48
213 d.5.8	Kalk. własna	Błat roboczy B11 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	740,48	740,48
214 d.5.8	Kalk. własna	Błat roboczy B12 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	735,70	735,70
215 d.5.8	Kalk. własna	Kontenerek biurowy K1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	3,00	791,79	2 375,37
5.9		Prace porządkowe				
216 d.5.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 3A						34 255,52
6		BUDYNEK 3B				
6.1		Wymiana stolarki okiennej				
217 d.6.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m ² - demontaż	m ²	4,50	54,93	247,19
218 d.6.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	4,50	2 623,16	11 804,22
219 d.6.1	Kalk. własna	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.	2,00	1 289,84	2 579,68
6.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
220 d.6.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	6,27	30,13	188,92

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
221 d.6.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²	2,41	322,84	778,04
222 d.6.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³	0,02	305,93	6,12
6.3		Remont sufitów				
223 d.6.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,49	27,29	95,24
224 d.6.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,49	78,37	273,51
225 d.6.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	34,89	4,29	149,68
226 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	34,89	3,70	129,09
227 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	34,89	6,38	222,60
228 d.6.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	34,89	14,18	494,74
229 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	34,89	19,70	687,33
6.4		Remont ścian				
230 d.6.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,23	18,44	151,76
231 d.6.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,23	54,62	449,52
232 d.6.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²	82,32	4,29	353,15
233 d.6.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	82,32	3,70	304,58
234 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	82,32	7,26	597,64
235 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	82,32	12,98	1 068,51
236 d.6.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	82,32	19,09	1 571,49
6.5		Remont posadzki				
237 d.6.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	34,89	32,61	1 137,76
238 d.6.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	1,99	48,93	97,37
239 d.6.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
240 d.6.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
241 d.6.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
242 d.6.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	34,89	9,65	336,69
243 d.6.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	34,89	6,38	222,60
244 d.6.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	34,89	22,72	792,70
245 d.6.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	34,89	139,42	4 864,36
246 d.6.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	19,92	22,69	451,98
247 d.6.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	19,92	3,87	77,09

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
248 d.6.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	19,92	28,28	563,34
6.6		Rolety				
249 d.6.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	9,45	66,99	633,06
250 d.6.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	9,45	208,24	1 967,87
6.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
251 d.6.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,69	160,95	593,91
252 d.6.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	3,69	194,09	716,19
6.8		Różne meble i wyposażenie				
253 d.6.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	638,07	638,07
254 d.6.8	Kalk. własna	Szafa Sz3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 442,83	1 442,83
255 d.6.8	Kalk. własna	Biurko Br1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 052,46	2 052,46
256 d.6.8	Kalk. własna	Biurko Br2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 029,13	2 029,13
257 d.6.8	Kalk. własna	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.	2,00	63,50	127,00
6.9		Prace porządkowe				
258 d.6.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 3B						42 360,52
7		BUDYNEK 3C				
7.1		Wymiana stolarki okiennej				
259 d.7.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m ² - demontaż	m ²	4,46	54,93	244,99
260 d.7.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	4,50	2 623,16	11 804,22
261 d.7.1	Kalk. własna	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.	2,00	1 289,84	2 579,68
7.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
262 d.7.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	6,23	30,13	187,71
263 d.7.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²	2,29	322,84	739,30
264 d.7.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³	0,02	305,93	6,12
7.3		Remont sufitów				
265 d.7.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,53	27,29	96,33
266 d.7.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,53	78,37	276,65
267 d.7.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	35,30	4,29	151,44
268 d.7.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	35,30	3,70	130,61
269 d.7.3	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,30	6,38	225,21
270 d.7.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	35,30	14,18	500,55
271 d.7.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	35,30	19,70	695,41
7.4		Remont ścian				
272 d.7.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,31	18,44	153,24

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
273 d.7.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	8,31	54,62	453,89
274 d.7.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany	m ²	83,08	4,29	356,41
275 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	83,08	3,70	307,40
276 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	83,08	7,26	603,16
277 d.7.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	83,08	12,98	1 078,38
278 d.7.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	83,08	19,09	1 586,00
7.5		Remont posadzki				
279 d.7.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	35,30	32,61	1 151,13
280 d.7.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	2,02	48,93	98,84
281 d.7.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
282 d.7.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
283 d.7.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
284 d.7.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	35,30	9,65	340,65
285 d.7.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	35,30	6,38	225,21
286 d.7.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	35,30	22,72	802,02
287 d.7.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	35,30	139,42	4 921,53
288 d.7.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	20,19	22,69	458,11
289 d.7.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	20,19	3,87	78,14
290 d.7.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	20,19	28,28	570,97
7.6		Rolety				
291 d.7.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	9,45	66,99	633,06
292 d.7.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	9,45	208,24	1 967,87
7.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
293 d.7.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,73	160,95	600,34
294 d.7.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	3,73	194,09	723,96
7.8		Różne meble i wyposażenie				
295 d.7.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	638,07	638,07
296 d.7.8	Kalk. własna	Szafa Sz3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 442,83	1 442,83
297 d.7.8	Kalk. własna	Biurko Br3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 085,22	2 085,22
298 d.7.8	Kalk. własna	Biurko Br4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	2 085,03	2 085,03
299 d.7.8	Kalk. własna	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.	2,00	63,50	127,00
7.9		Prace porządkowe				
300 d.7.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 3C						42 589,78
8		BUDYNEK 3D				
8.1		Wymiana stolarki okiennej				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
301 d.8.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²	4,46	54,93	244,99
302 d.8.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	4,50	2 623,16	11 804,22
8.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
303 d.8.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	4,18	30,13	125,94
304 d.8.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²	1,49	322,84	481,03
8.3		Remont sufitów				
305 d.8.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,14	27,29	85,69
306 d.8.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,14	78,37	246,08
307 d.8.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²	31,36	4,29	134,53
308 d.8.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	31,36	3,70	116,03
309 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	31,36	6,38	200,08
310 d.8.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	31,36	14,18	444,68
311 d.8.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	31,36	19,70	617,79
8.4		Remont ścian				
312 d.8.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - ściany	m ²	6,63	18,44	122,26
313 d.8.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	6,63	54,62	362,13
314 d.8.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany	m ²	66,32	4,29	284,51
315 d.8.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	66,32	3,70	245,38
316 d.8.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	66,32	7,26	481,48
317 d.8.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	66,32	12,98	860,83
318 d.8.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	66,32	19,09	1 266,05
8.5		Remont posadzki				
319 d.8.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	31,36	32,61	1 022,65
320 d.8.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	1,54	48,93	75,35
321 d.8.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	2,00	122,83	245,66
322 d.8.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	4,80	55,77	267,70
323 d.8.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	2,00	355,65	711,30
324 d.8.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	31,36	9,65	302,62
325 d.8.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	31,36	6,38	200,08
326 d.8.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	31,36	22,72	712,50
327 d.8.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	31,36	139,42	4 372,21

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
328 d.8.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	15,36	22,69	348,52
329 d.8.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	15,36	3,87	59,44
330 d.8.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	15,36	28,28	434,38
8.6		Rolety				
331 d.8.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	6,30	66,99	422,04
332 d.8.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	6,30	211,23	1 330,75
8.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
333 d.8.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,36	160,95	540,79
334 d.8.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	3,36	194,09	652,14
8.8		Różne meble i wyposażenie				
335 d.8.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	106,35	106,35
336 d.8.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	208,00	208,00
337 d.8.8	Kalk. własna	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 068,27	1 068,27
338 d.8.8	Kalk. własna	Blat roboczy B8 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	397,86	397,86
339 d.8.8	Kalk. własna	Blat roboczy B9 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	393,03	393,03
8.9		Prace porządkowe				
340 d.8.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 3D						32 846,11
9		BUDYNEK 9A				
9.1		Wymiana stolarki okiennej				
341 d.9.1	KNNR 7 0503-05 z.o.3.4.	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż	m ²	2,85	63,66	181,43
342 d.9.1	KNNR 7 0503-05	Okno aluminiowe nietypowe O3 o wym. 1,20x1,20 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	2,88	3 292,00	9 480,96
343 d.9.1	Kalk. własna	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.	2,00	1 289,84	2 579,68
9.2		Wymiana parapetów wewnętrznych				
344 d.9.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	4,17	30,13	125,64
345 d.9.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - nieregularny kształt, w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²	1,50	322,84	484,26
346 d.9.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³	0,02	305,93	6,12
9.3		Remont sufitów				
347 d.9.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,32	27,29	90,60
348 d.9.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,32	78,37	260,19
349 d.9.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	33,22	4,29	142,51
350 d.9.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	33,22	3,70	122,91
351 d.9.3	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	33,22	6,38	211,94
352 d.9.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	33,22	14,18	471,06
353 d.9.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	33,22	19,70	654,43
9.4		Remont ścian				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
354 d.9.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany	m ²	128,36	18,44	2 366,96
355 d.9.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - ściany	m ²	128,36	54,62	7 011,02
356 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	128,36	7,26	931,89
357 d.9.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	128,36	12,98	1 666,11
358 d.9.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	128,36	19,09	2 450,39
9.5		Remont posadзки				
359 d.9.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadзки z płytek (gres + klej)	m ²	33,22	32,61	1 083,30
360 d.9.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	3,97	48,93	194,25
361 d.9.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
362 d.9.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
363 d.9.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadзки	szt	1,00	355,65	355,65
364 d.9.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	33,22	9,65	320,57
365 d.9.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	33,22	6,38	211,94
366 d.9.5	KNR 2-02 1118-01	Posadзки z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	33,22	22,72	754,76
367 d.9.5	KNR 2-02 1118-09	Posadзки płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	33,22	139,42	4 631,53
368 d.9.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	39,66	22,69	899,89
369 d.9.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	39,66	3,87	153,48
370 d.9.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	39,66	28,28	1 121,58
9.6		Rolety				
371 d.9.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	5,04	66,99	337,63
372 d.9.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	5,04	237,89	1 198,97
9.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
373 d.9.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	8,18	160,95	1 316,57
374 d.9.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	8,18	194,09	1 587,66
9.8		Różne meble i wyposażenie				
375 d.9.8	Kalk. własna	Półka i plecty do istn. biurek wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	2,00	191,05	382,10
376 d.9.8	Kalk. własna	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.	2,00	63,50	127,00
9.9		Prace porządkowe				
377 d.9.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 9A						45 022,43
10		BUDYNEK 9B				
10.1		Wymiana stolarki okiennej				
378 d.10.1	KNNR 7 0503-05 z.o.3.4.	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż	m ²	2,86	63,66	182,07
379 d.10.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych	m ³	0,08	305,93	24,47
380 d.10.1	KNNR 7 0503-05	Okno aluminiowe nietypowe O4 o wym. 1,20x1,30 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	3,12	3 280,34	10 234,66
10.2		Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
381 d.10.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m ²	0,65	10,64	6,92
382 d.10.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet zewnętrzny ze szklwionych płytek podokiennych-kolor dopasować do ist. cegieł na elewacji	m ²	0,65	213,70	138,91
383 d.10.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	3,66	30,13	110,28
384 d.10.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²	0,75	322,84	242,13
10.3		Remont sufitów				
385 d.10.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²	2,92	27,29	79,69
386 d.10.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	2,92	78,37	228,84
387 d.10.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²	29,17	4,29	125,14
388 d.10.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	29,17	3,70	107,93
389 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	29,17	6,38	186,10
390 d.10.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	29,17	14,18	413,63
391 d.10.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29,17	19,70	574,65
10.4		Remont ścian				
392 d.10.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściany	m ²	100,50	18,44	1 853,22
393 d.10.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - ściany	m ²	100,50	54,62	5 489,31
394 d.10.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	100,50	7,26	729,63
395 d.10.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	100,50	12,98	1 304,49
396 d.10.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	100,50	19,09	1 918,55
10.5		Remont posadzki				
397 d.10.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	29,17	32,61	951,23
398 d.10.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	3,23	48,93	158,04
399 d.10.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
400 d.10.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
401 d.10.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
402 d.10.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	29,17	9,65	281,49
403 d.10.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	29,17	6,38	186,10
404 d.10.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	29,17	22,72	662,74
405 d.10.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	29,17	139,42	4 066,88
406 d.10.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	32,34	22,69	733,79
407 d.10.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	32,34	3,87	125,16

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
408 d.10.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	32,34	28,28	914,58
10.6		Rolety				
409 d.10.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	5,28	66,99	353,71
410 d.10.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	5,28	223,25	1 178,76
10.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
411 d.10.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	6,71	160,95	1 079,97
412 d.10.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	6,71	194,09	1 302,34
10.8		Różne meble i wyposażenie				
413 d.10.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	815,32	815,32
414 d.10.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	208,00	208,00
415 d.10.8	Kalk. własna	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 068,27	1 068,27
416 d.10.8	Kalk. własna	Biurko Br9 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	712,67	712,67
417 d.10.8	Kalk. własna	Blat roboczy B13 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	512,07	512,07
418 d.10.8	Kalk. własna	Blat roboczy B14 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	516,62	516,62
10.9		Prace porządkowe				
419 d.10.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 9B						41 241,46
11		BUDYNEK 9C				
11.1		Wymiana stolarki okiennej				
420 d.11.1	KNNR 7 0503-05 z.o.3.4.	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż	m ²	2,86	63,66	182,07
421 d.11.1	KNNR 7 0503-05	Okno aluminiowe nietypowe O3 o wym. 1,20x1,20 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	2,88	3 292,00	9 480,96
422 d.11.1	Kalk. własna	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.	2,00	1 289,84	2 579,68
11.2		Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych				
423 d.11.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	3,66	30,13	110,28
424 d.11.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - nieregularny kształt, w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²	1,50	322,84	484,26
425 d.11.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³	0,02	305,93	6,12
11.3		Remont sufitów				
426 d.11.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	2,91	27,29	79,41
427 d.11.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	2,91	78,37	228,06
428 d.11.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	29,08	4,29	124,75
429 d.11.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	29,08	3,70	107,60
430 d.11.3	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	29,08	6,38	185,53
431 d.11.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	29,08	14,18	412,35
432 d.11.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	29,08	19,70	572,88
11.4		Remont ścian				
433 d.11.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany	m ²	100,81	18,44	1 858,94

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
434 d.11.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - ściany	m ²	100,81	54,62	5 506,24
435 d.11.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	100,81	7,26	731,88
436 d.11.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	100,81	12,98	1 308,51
437 d.11.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	100,81	19,09	1 924,46
11.5		Remont posadzki				
438 d.11.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	29,08	32,61	948,30
439 d.11.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	3,22	48,93	157,55
440 d.11.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
441 d.11.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
442 d.11.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
443 d.11.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	29,08	9,65	280,62
444 d.11.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	29,08	6,38	185,53
445 d.11.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	29,08	22,72	660,70
446 d.11.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	29,08	139,42	4 054,33
447 d.11.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	32,19	22,69	730,39
448 d.11.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	32,19	3,87	124,58
449 d.11.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	32,19	28,28	910,33
11.6		Rolety				
450 d.11.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	5,04	66,99	337,63
451 d.11.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	5,04	230,62	1 162,32
11.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
452 d.11.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	6,72	160,95	1 081,58
453 d.11.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	6,72	194,09	1 304,28
11.8		Różne meble i wyposażenie				
454 d.11.8	Kalk. własna	Półka i plecy do istn. biurek wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	2,00	191,05	382,10
455 d.11.8	Kalk. własna	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.	2,00	63,50	127,00
11.9		Prace porządkowe				
456 d.11.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 9C						39 794,32
12		BUDYNEK 9D				
12.1		Wymiana stolarki okiennej				
457 d.12.1	KNNR 7 0503-05 z.o.3.4.	Okna o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²	4,26	63,66	271,19
458 d.12.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych	m ³	0,12	305,93	36,71
459 d.12.1	KNNR 7 0503-05	Okno aluminiowe nietypowe O4 o wym. 1,20x1,30 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	4,68	3 280,34	15 351,99
12.2		Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych				
460 d.12.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny	m ²	0,97	10,64	10,32

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
461 d.12.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet zewnętrzny ze szklwionych płytek podokiennych-kolor dopasować do ist. cegieł na elewacji	m ²	0,97	213,70	207,29
462 d.12.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	Wykucie z muru podokienników z płyty	m	7,52	30,13	226,58
463 d.12.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²	1,72	322,84	555,28
12.3		Remont sufitów				
464 d.12.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,34	27,29	91,15
465 d.12.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	3,34	78,37	261,76
466 d.12.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	33,38	4,29	143,20
467 d.12.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	33,38	3,70	123,51
468 d.12.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	33,38	6,38	212,96
469 d.12.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	33,38	14,18	473,33
470 d.12.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	33,38	19,70	657,59
12.4		Remont ścian				
471 d.12.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany	m ²	126,42	18,44	2 331,18
472 d.12.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - ściany	m ²	126,42	54,62	6 905,06
473 d.12.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	126,42	7,26	917,81
474 d.12.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	126,42	12,98	1 640,93
475 d.12.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	126,42	19,09	2 413,36
12.5		Remont posadzki				
476 d.12.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	33,38	32,61	1 088,52
477 d.12.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	4,07	48,93	199,15
478 d.12.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt	1,00	122,83	122,83
479 d.12.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m	2,40	55,77	133,85
480 d.12.5	kalk. własna	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt	1,00	355,65	355,65
481 d.12.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	33,38	9,65	322,12
482 d.12.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	33,38	6,38	212,96
483 d.12.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	33,38	22,72	758,39
484 d.12.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	33,38	139,42	4 653,84
485 d.12.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	40,69	22,69	923,26
486 d.12.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	40,69	3,87	157,47
487 d.12.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	40,69	28,28	1 150,71

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12.6		Rolety				
488 d.12.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	10,44	66,99	699,38
489 d.12.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	10,44	225,03	2 349,31
12.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
490 d.12.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	8,23	160,95	1 324,62
491 d.12.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	8,23	194,09	1 597,36
12.8		Różne meble i wyposażenie				
492 d.12.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	708,98	708,98
493 d.12.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	2,00	208,00	416,00
494 d.12.8	Kalk. własna	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	2,00	1 068,27	2 136,54
495 d.12.8	Kalk. własna	Blat roboczy B15 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	470,09	470,09
496 d.12.8	Kalk. własna	Blat roboczy B16 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	2,00	1 699,05	3 398,10
12.9		Prace porządkowe				
497 d.12.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 9D						56 861,10
13		BUDYNEK 24				
13.1		Wymiana stolarki okiennej				
498 d.13.1	KNNR 7 0503-06 z.o.3.4.	Okna o powierzchni powyżej 2 m ² - demontaż	m ²	4,87	54,93	267,51
499 d.13.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O5 o wym. 1,40x1,60 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	2,24	2 603,67	5 832,22
500 d.13.1	KNNR 7 0503-06	Okno aluminiowe nietypowe O6 o wym. 1,70x1,60 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²	2,72	2 348,05	6 386,70
501 d.13.1	Kalk. własna	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.	2,00	1 289,84	2 579,68
13.2		Otwór w ist. parapetach				
502 d.13.2	Kalk. własna	W parapetach istn. przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	kpl.	2,00	35,45	70,90
503 d.13.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³	0,02	305,93	6,12
13.3		Remont sufitów				
504 d.13.3	KNR-W 4-01 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit	m ²	1,60	27,29	43,66
505 d.13.3	KNR-W 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²	1,60	78,37	125,39
506 d.13.3	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit	m ²	15,98	4,29	68,55
507 d.13.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	15,98	3,70	59,13
508 d.13.3	NNRNBK 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	15,98	6,38	101,95
509 d.13.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	15,98	14,18	226,60
510 d.13.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15,98	19,70	314,81
13.4		Remont ścian				
511 d.13.4	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany	m ²	4,77	18,44	87,96
512 d.13.4	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²	4,77	54,62	260,54
513 d.13.4	KNR 4-01 1202-08	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²	47,69	4,29	204,59

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
514 d.13.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	47,69	3,70	176,45
515 d.13.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	47,69	7,26	346,23
516 d.13.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	47,69	12,98	619,02
517 d.13.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	47,69	19,09	910,40
13.5		Remont posadzki				
518 d.13.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²	15,98	32,61	521,11
519 d.13.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²	1,46	48,93	71,44
520 d.13.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²	15,98	9,65	154,21
521 d.13.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	15,98	6,38	101,95
522 d.13.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	15,98	22,72	363,07
523 d.13.5	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²	15,98	139,42	2 227,93
524 d.13.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m	14,57	22,69	330,59
525 d.13.5	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	14,57	3,87	56,39
526 d.13.5	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m	14,57	28,28	412,04
13.6		Rolety				
527 d.13.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²	11,76	66,99	787,80
528 d.13.6	KNR-W 2-02 1038-01	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²	11,76	198,01	2 328,60
13.7		Wywóz materiałów z rozbiórki				
529 d.13.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	2,05	160,95	329,95
530 d.13.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	2,05	194,09	397,88
13.8		Różne meble i wyposażenie				
531 d.13.8	Kalk. własna	Demontaż istniejących mebli	kpl.	1,00	708,98	708,98
532 d.13.8	Kalk. własna	Wieszak z półką W3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	111,59	111,59
533 d.13.8	Kalk. własna	Błat roboczy B18 i szafa wisząca Sz4 szt. 3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 864,84	1 864,84
534 d.13.8	Kalk. własna	Błat roboczy B17 z nadstawką na dodatkowy monitor wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.	1,00	1 322,07	1 322,07
535 d.13.8	Kalk. własna	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.	2,00	63,50	127,00
13.9		Prace porządkowe				
536 d.13.9	Kalk. własna	Prace porządkowe	kpl.	1,00	850,77	850,77
Razem dział: BUDYNEK 24						31 756,62
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						540 092,19

Słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dwa i 19/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 43	BUDYNEK 2E	48 106,52				8,91%
1.1	1 - 2	Wymiana stolarki okiennej	18 071,61				3,35%
1.2	3 - 4	Wymiana parapetów wewnętrznych	1 507,86				0,28%
1.3	5 - 11	Remont sufitów	2 110,05				0,39%
1.4	12 - 19	Remont ścian	4 674,69				0,87%
1.5	20 - 31	Remont posadzki	10 608,06				1,96%
1.6	32 - 33	Rolety	4 353,61				0,81%
1.7	34 - 35	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 533,77				0,28%
1.8	36 - 42	Różne meble i wyposażenie	4 396,10				0,81%
1.9	43 - 43	Prace porządkowe	850,77				0,16%
2	44 - 85	BUDYNEK 2F	41 608,76				7,70%
2.1	44 - 46	Wymiana stolarki okiennej	14 631,09				2,71%
2.2	47 - 49	Wymiana parapetów wewnętrznych	954,61				0,18%
2.3	50 - 56	Remont sufitów	2 101,18				0,39%
2.4	57 - 63	Remont ścian	4 516,64				0,84%
2.5	64 - 75	Remont posadzki	9 340,36				1,73%
2.6	76 - 77	Rolety	2 600,93				0,48%
2.7	78 - 79	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 331,40				0,25%
2.8	80 - 84	Różne meble i wyposażenie	5 281,78				0,98%
2.9	85 - 85	Prace porządkowe	850,77				0,16%
3	86 - 127	BUDYNEK 2G	41 539,61				7,69%
3.1	86 - 88	Wymiana stolarki okiennej	14 629,44				2,71%
3.2	89 - 91	Wymiana parapetów wewnętrznych	940,19				0,17%
3.3	92 - 98	Remont sufitów	2 075,71				0,38%
3.4	99 - 105	Remont ścian	4 519,00				0,84%
3.5	106 - 117	Remont posadzki	9 299,72				1,72%
3.6	118 - 119	Rolety	2 600,93				0,48%
3.7	120 - 121	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 334,95				0,25%
3.8	122 - 126	Różne meble i wyposażenie	5 288,90				0,98%
3.9	127 - 127	Prace porządkowe	850,77				0,16%
4	128 - 172	BUDYNEK 2H	42 109,44				7,80%
4.1	128 - 129	Wymiana stolarki okiennej	12 049,21				2,23%
4.2	130 - 131	Wymiana parapetów wewnętrznych	1 559,51				0,29%
4.3	132 - 138	Remont sufitów	2 093,36				0,39%
4.4	139 - 146	Remont ścian	4 607,70				0,85%
4.5	147 - 158	Remont posadzki	9 293,95				1,72%
4.6	159 - 160	Rolety	4 353,61				0,81%
4.7	161 - 162	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 263,94				0,23%
4.8	163 - 171	Różne meble i wyposażenie	6 037,39				1,12%
4.9	172 - 172	Prace porządkowe	850,77				0,16%
5	173 - 216	BUDYNEK 3A	34 255,52				6,34%
5.1	173 - 174	Wymiana stolarki okiennej	6 021,86				1,11%
5.2	175 - 176	Wymiana parapetów wewnętrznych	1 510,31				0,28%
5.3	177 - 183	Remont sufitów	1 839,50				0,34%
5.4	184 - 191	Remont ścian	3 647,72				0,68%
5.5	192 - 203	Remont posadzki	8 716,06				1,61%
5.6	204 - 205	Rolety	4 313,71				0,80%
5.7	206 - 207	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 168,09				0,22%
5.8	208 - 215	Różne meble i wyposażenie	6 187,50				1,15%
5.9	216 - 216	Prace porządkowe	850,77				0,16%
6	217 - 258	BUDYNEK 3B	42 360,52				7,84%
6.1	217 - 219	Wymiana stolarki okiennej	14 631,09				2,71%
6.2	220 - 222	Wymiana parapetów wewnętrznych	973,08				0,18%
6.3	223 - 229	Remont sufitów	2 052,19				0,38%
6.4	230 - 236	Remont ścian	4 496,65				0,83%
6.5	237 - 248	Remont posadzki	9 156,22				1,70%
6.6	249 - 250	Rolety	2 600,93				0,48%
6.7	251 - 252	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 310,10				0,24%
6.8	253 - 257	Różne meble i wyposażenie	6 289,49				1,16%
6.9	258 - 258	Prace porządkowe	850,77				0,16%
7	259 - 300	BUDYNEK 3C	42 589,78				7,89%
7.1	259 - 261	Wymiana stolarki okiennej	14 628,89				2,71%
7.2	262 - 264	Wymiana parapetów wewnętrznych	933,13				0,17%
7.3	265 - 271	Remont sufitów	2 076,20				0,38%
7.4	272 - 278	Remont ścian	4 538,48				0,84%
7.5	279 - 290	Remont posadzki	9 258,93				1,71%
7.6	291 - 292	Rolety	2 600,93				0,48%
7.7	293 - 294	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 324,30				0,25%
7.8	295 - 299	Różne meble i wyposażenie	6 378,15				1,18%
7.9	300 - 300	Prace porządkowe	850,77				0,16%
8	301 - 340	BUDYNEK 3D	32 846,11				6,08%
8.1	301 - 302	Wymiana stolarki okiennej	12 049,21				2,23%
8.2	303 - 304	Wymiana parapetów wewnętrznych	606,97				0,11%

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
8.3	305 - 311	Remont sufitów	1 844,88				0,34%
8.4	312 - 318	Remont ścian	3 622,64				0,67%
8.5	319 - 330	Remont posadzki	8 752,41				1,62%
8.6	331 - 332	Rolety	1 752,79				0,32%
8.7	333 - 334	Wywóz materiałów z rozbiórki	1 192,93				0,22%
8.8	335 - 339	Różne meble i wyposażenie	2 173,51				0,40%
8.9	340 - 340	Prace porządkowe	850,77				0,16%
9	341 - 377	BUDYNEK 9A	45 022,43				8,34%
9.1	341 - 343	Wymiana stolarki okiennej	12 242,07				2,27%
9.2	344 - 346	Wymiana parapetów wewnętrznych	616,02				0,11%
9.3	347 - 353	Remont sufitów	1 953,64				0,36%
9.4	354 - 358	Remont ścian	14 426,37				2,67%
9.5	359 - 370	Remont posadzki	9 983,63				1,85%
9.6	371 - 372	Rolety	1 536,60				0,28%
9.7	373 - 374	Wywóz materiałów z rozbiórki	2 904,23				0,54%
9.8	375 - 376	Różne meble i wyposażenie	509,10				0,09%
9.9	377 - 377	Prace porządkowe	850,77				0,16%
10	378 - 419	BUDYNEK 9B	41 241,46				7,64%
10.1	378 - 380	Wymiana stolarki okiennej	10 441,20				1,93%
10.2	381 - 384	Wymiana parapetów wewnętrznych i ze- wnętrznych	498,24				0,09%
10.3	385 - 391	Remont sufitów	1 715,98				0,32%
10.4	392 - 396	Remont ścian	11 295,20				2,09%
10.5	397 - 408	Remont posadzki	8 692,34				1,61%
10.6	409 - 410	Rolety	1 532,47				0,28%
10.7	411 - 412	Wywóz materiałów z rozbiórki	2 382,31				0,44%
10.8	413 - 418	Różne meble i wyposażenie	3 832,95				0,71%
10.9	419 - 419	Prace porządkowe	850,77				0,16%
11	420 - 456	BUDYNEK 9C	39 794,32				7,37%
11.1	420 - 422	Wymiana stolarki okiennej	12 242,71				2,27%
11.2	423 - 425	Wymiana parapetów wewnętrznych i ze- wnętrznych	600,66				0,11%
11.3	426 - 432	Remont sufitów	1 710,58				0,32%
11.4	433 - 437	Remont ścian	11 330,03				2,10%
11.5	438 - 449	Remont posadzki	8 664,66				1,60%
11.6	450 - 451	Rolety	1 499,95				0,28%
11.7	452 - 453	Wywóz materiałów z rozbiórki	2 385,86				0,44%
11.8	454 - 455	Różne meble i wyposażenie	509,10				0,09%
11.9	456 - 456	Prace porządkowe	850,77				0,16%
12	457 - 497	BUDYNEK 9D	56 861,10				10,53%
12.1	457 - 459	Wymiana stolarki okiennej	15 659,89				2,90%
12.2	460 - 463	Wymiana parapetów wewnętrznych i ze- wnętrznych	999,47				0,19%
12.3	464 - 470	Remont sufitów	1 963,50				0,36%
12.4	471 - 475	Remont ścian	14 208,34				2,63%
12.5	476 - 487	Remont posadzki	10 078,75				1,87%
12.6	488 - 489	Rolety	3 048,69				0,56%
12.7	490 - 491	Wywóz materiałów z rozbiórki	2 921,98				0,54%
12.8	492 - 496	Różne meble i wyposażenie	7 129,71				1,32%
12.9	497 - 497	Prace porządkowe	850,77				0,16%
13	498 - 536	BUDYNEK 24	31 756,62				5,88%
13.1	498 - 501	Wymiana stolarki okiennej	15 066,11				2,79%
13.2	502 - 503	Otwór w ist. parapetach	77,02				0,01%
13.3	504 - 510	Remont sufitów	940,09				0,17%
13.4	511 - 517	Remont ścian	2 605,19				0,48%
13.5	518 - 526	Remont posadzki	4 238,73				0,78%
13.6	527 - 528	Rolety	3 116,40				0,58%
13.7	529 - 530	Wywóz materiałów z rozbiórki	727,83				0,13%
13.8	531 - 535	Różne meble i wyposażenie	4 134,48				0,77%
13.9	536 - 536	Prace porządkowe	850,77				0,16%
		RAZEM	540 092,19				100,00 %
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			540 092,19				

Słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dwa i 19/100 zł