

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: SZLAK ZRYWKOWY MŁYNOWIEC Oddz. 310b, 310a /540 m/
ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO MŁYNOWIEC Oddz. 310b, 310a /540 m/
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŁĄDEK-ZDRÓJ
ADRES INWESTORA: STRACHOCIN 42, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Jan Zarówny
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Jan Zarówny
DATA OPRACOWANIA: 13.11.2023

WYKONAWCA:

SPECJALISTA
dz. budowlana
Jan Zarówny

st

INWESTOR:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński

ŁP

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: SZLAK ZRYWKOWY MŁYNOWIEC Oddz. 310b, 310a /540 m/					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,540	km	0,540	
				RAZEM	0,540
2	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		117	szt.	117,000	
				RAZEM	117,000
3	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		75	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000
4	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni STARE PNIE	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-31 0101-03 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 540,0*4,0 = 2160 m2	m2		
		2160,0	m2	2 160,000	
				RAZEM	2 160,000
7	KNR 2-01 0218-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV - wcinka w skarpe 240,0*1,5*4,0*0,5 = 720,0	m3		
		720,0	m3	720,000	
				RAZEM	720,000



Projekt szlaku zrywkowego
Młynowiec
Stan na 31-05-2023

skala 1:5000 310a, b
0 50 100 m

