

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej w ciągu drogi ppoż nr 41 leśnictwo Kubryk						
1	KNR 2-01 0234-09 50%		Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III 900,00*3,00*0,5	m ² m ²	1 350,000	
					RAZEM	1 350,000
2	KNR 2-01 0237-04 50%		Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV/ ANALOGIA ZAGĘSZCZENIE LUŻNEGO UROBKU 1350,00*0,5*0,05	m ³ m ³	33,750	
					RAZEM	33,750
3	KNR 2-31 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 900,00*3,00	m ² m ²	2 700,000	
					RAZEM	2 700,000
4	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 900,00*3	m ² m ²	2 700,000	
					RAZEM	2 700,000
5	KNR 2-31 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 (do 10 cm) 900,00*3,00	m ² m ²	2 700,000	
					RAZEM	2 700,000