

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431100-8 Kładzenie terakoty
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Podwyższenie i renowacja balustrady w budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Mielko
DATA OPRACOWANIA : 01.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Podwyższenie i renowacja balustrady w budynku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku						
1	45431100-8	Roboty budowlane				
1	KNR 2-25 0310- d.1 01 analogia	Wykonanie tymczasowej balustrady z desek - budowa	m ²	49.950	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0811- d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek gres w skrajnej krawędzi schodów - miejsca mocowania zdemontowanej balustrady	m ²	16.900	0.00	0.00
3	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome	m ²	16.900	0.00	0.00
4	NNRNKB 202 d.1 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	16.900	0.00	0.00
5	NNRNKB 202 d.1 2809-05	Montaż listwy wykańczającej - mosiężnej	m	43.300	0.00	0.00
6	KNR 2-02 2009- d.1 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	20.000	0.00	0.00
7	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	20.000	0.00	0.00
8	KNR 2-25 0310- d.1 02 analogia	Rozebranie tymczasowej balustrady z desek	m ²	49.950	0.00	0.00
Razem dział: Roboty budowlane						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2	45453100-8	Roboty ślusarskie				
9	d.2 analiza indywidualna	Demontaż istniejącej balustrady, wywiezienie do renowacji oraz przywiezienie do ponownego montażu po renowacji.	m	35.000	0.00	0.00
10	d.2 analiza indywidualna	Demontaż istniejącego pochwyty ze ścian, wywiezienie do renowacji oraz przywiezienie do ponownego montażu po renowacji.	m	6.600	0.00	0.00
11	d.2 analiza indywidualna	Demontaż pochwyty drewnianego z balustrady	m	41.600	0.00	0.00
12	d.2 analiza indywidualna	Uzupełnienie brakującej części balustrady w celu podniesienia do wymaganych wymiarów bhp, zastąpienie materiałami podobnymi	kpl.	1.000	0.00	0.00
13	d.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie balustrady metodą śrutowania, malowanie proszkowe	kpl.	1.000	0.00	0.00
14	d.2 analiza indywidualna	Przytwierdzenie ponowne pochwyty drewnianego	m	41.600	0.00	0.00
15	d.2 analiza indywidualna	Ponowne zamontowanie balustrady po wymianie płytek schodowych	m	35.000	0.00	0.00
16	d.2 analiza indywidualna	Ponowne zamontowanie pochwyty do ściany (bieg schodowy - parter - spocznik)	m	6.600	0.00	0.00
Razem dział: Roboty ślusarskie						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Odnowienie poręczy drewnianych				
17	d.3 analiza indywidualna	Oczyszczenie ręczne poręczy drewnianych po demontażu z istniejących warstw lakieru papierem ściernym do surowego drewna, w miejscach uszkodzeń mechanicznych zaszpachlowanie oraz 2-krotne polakierowanie w celu zabezpieczenia oraz osiągnięcia koloru zbliżonego do pierwotnego.		41.600	0.00	0.00
Razem dział: Odnowienie poręczy drewnianych						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł