

## Załącznik Nr 2 – przedmiar / kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Remont dachu i elewacji w budynku KP PSP w Górze</b>						
1		Remont dachu				
1.1		Część JRG				
1.1.		Remont dachu				
1						
d.1.	analiza indywidualna	Demontaż Istniejących urządzeń na dachu (wentylatory itp.)	kpl.	1,000		
1.1.						
2	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m	150,000		
d.1.						
1.1.						
3	KNR 4-03 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu	szt.	180,000		
d.1.						
1.1.	analogia					
4	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachu membraną PVC gr.,1,5mm	m <sup>2</sup>	643,000		
d.1.						
1.1.	analogia					
5	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	45,500		
d.1.						
1.1.						
6	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	150,000		
d.1.						
1.1.						
7	analiza indywidualna	montaż zdemontowanych urządzeń na dachu (wentylatory itp.)	kpl.	1,000		
d.1.						
1.1.						
8	KNR 4-01 1111-02	Demontaż istniejących płyt poliwęglanowych w świetlikach dachowych	m <sup>2</sup>	55,575		
d.1.						
1.1.	analogia					
9	KNR 2-02 2007-02	konstrukcja pod zabudowę świetlika płytami OSB	m <sup>2</sup>	55,575		
d.1.						
1.1.	analogia					
10	KNR 4-01 0820-03	Zamocowanie płyt OSB do rusztu	m <sup>2</sup>	55,575		
d.1.						
1.1.	analogia					
<b>Razem dział: Remont dachu</b>						
<b>Razem dział: Część JRG</b>						
1.2		Część KP PSP				
1.2.		Remont dachu				
1						
11	analiza indywidualna	Demontaż Istniejących urządzeń na dachu (wentylatory itp.)	kpl.	1,000		
d.1.						
2.1.						
12	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m	84,000		
d.1.						
2.1.						
13	KNR 4-03 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu	szt.	85,000		
d.1.						
2.1.	analogia					
14	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachu membraną PVC gr.,1,5mm	m <sup>2</sup>	416,000		
d.1.						
2.1.	analogia					
15	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	24,500		
d.1.						
2.1.						
16	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	84,000		
d.1.						
2.1.						
17	analiza indywidualna	montaż zdemontowanych urządzeń na dachu (wentylatory itp.)	kpl.	1,000		
d.1.						
2.1.						
18	KNR 4-01 1111-02	Demontaż istniejących płyt poliwęglanowych w świetlikach dachowych	m <sup>2</sup>	39,060		
d.1.						
2.1.	analogia					
19	KNR 2-02 2007-02	konstrukcja pod zabudowę świetlika płytami OSB	m <sup>2</sup>	39,060		
d.1.						
2.1.	analogia					
20	KNR 4-01 0820-03	Zamocowanie płyt OSB do rusztu	m <sup>2</sup>	39,060		
d.1.						
2.1.	analogia					
<b>Razem dział: Remont dachu</b>						
<b>Razem dział: Część KP PSP</b>						
<b>Razem dział: Remont dachu</b>						
2		Remont elewacji				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.2	<b>KNR 4-01 0726-05</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - skucie tynków odparzonych i wykonanie nowych	m <sup>2</sup>	2,000		
22 d.2	<b>ZKNR C-2 0119-04</b>	Malowanie elewacji farbą dwukrotnie; tynk gładki	m <sup>2</sup>	28,800		
<b>Razem dział: Remont elewacji</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Remont dachu							
1.1	Część JRG							
1.1.1	Remont dachu							
1.2	Część KP PSP							
1.2.1	Remont dachu							
2	Remont elewacji							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: