

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załączniki do opisu:

1. Mapa obszaru terytorialnego zamówienia.
2. Szczegółowa lokalizacja dróg, mapy.
3. Wzór księgi obmiaru robót.

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków (leśnictwa Jagodne, Róża, Kujawy, Gułów, Sarnów) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, poprzez wbudowanie mieszanki kruszyw niezwiązanych frakcji 0,075 ÷ 31,5 mm, wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża zgodnie z wymaganiami załączonej specyfikacji technicznej.

Zakres robót:

Zakres remontu nawierzchni odcinka drogi polega na:

- a) wyrównaniu kolein i zagłębień terenowych oraz uzupełnienie kruszywem o grubości średnio 5 cm na całej powierzchni drogi,
- b) równanie dróg leśnych równiarką,
- c) profilowanie nawierzchni drogi (dwustronny spadek 3 %),
- d) zagęszczenie nawierzchni drogi walcem.

Leśnictwo Gułów: wykonie mechanicznego recyklingu drogi o długości 1 000,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 200,0 m³ .

Leśnictwo Gułów: wykonie mechanicznego recyklingu drogi o długości 1 500,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 300,0 m³ .

Leśnictwo Gułów: równanie drogi o długości 500,00 m i szerokość 3 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 350,0 m³ .

Leśnictwo Róża, Jagodne: wykonie mechanicznego recyklingu drogi o długości 1 700,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 360,0 m³ .

Leśnictwo Kujawy: równanie drogi o długości 1 300,00 m i szerokość 3 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 400,0 m³ .

Leśnictwo Sarnów: równanie drogi o długości około 1 100,00 m i szerokość 3 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 550,0 m³.

Wykonanie robót:

Dostarczone kruszywo lub mieszanka kruszyw powinna być rozkładana na przygotowanym uprzednio podłożu przy użyciu równiarki i zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej nawierzchni – nie mniejszy niż 0,98. Dopuszcza się ocenę wskaźnika zagęszczenia za pomocą płyty dynamicznej.

Rozliczenie robót:

Rozliczenie ryczałtowo-ilościowe. Jednostką obmiarową jest 1 m³ dostarczonego i wbudowanego kruszywa.

Sposób obmiaru robót:

Obmiar robót na podstawie ewidencji dowiezionych wywrotek, lub za pomocą otworów kontrolnych i pomiaru grubości warstwy wbudowanego kruszywa.

Lokalizacja robót:

Teren Nadleśnictwa Łuków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Mapa obszaru terytorialnego zamówienia.

Przewidywany zakres ilościowy robót:

2 160 m³ kruszywa.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty nie krótszej niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.