

Przedmiar robót

Obiekt	Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo

Tabela przedmiaru robót

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Remont drogi leśnej nr 11-14-0013 w Leśnictwie Kamionka i Łabędzie Bagno				
1	STWIORB 01.00.02	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu.	szt.	25
2	STWIORB 01.00.01	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty.	szt.	91
3	STWIORB 02.00.00	Naprawa poboczy i wypełnienia między płytami wykonane z piasku i gruntu.	m2	66
Remont drogi leśnej nr 11-14-0004 w Leśnictwie Kamionka				
4	STWIORB 01.00.02	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu.	szt.	43
5	STWIORB 01.00.01	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, usunięcie korzenia z podłoża - przyjęto normę 1 korzeń na 3 płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty.	szt.	127
6	STWIORB 02.00.00	Naprawa poboczy i wypełnienia między płytami wykonane z piasku i gruntu	m2	66
7	STWIORB 02.00.00	Ręczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej - oczyszczenie nawierzchni wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB z uzupełnieniem pasa między płytami.	m2	87
8	STWIORB 02.00.00	Ręczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej - oczyszczenie nawierzchni wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB z uzupełnieniem pasa między płytami - wypełnienie i zagęszczenie.	m2	87
Remont drogi leśnej nr 11-14-0019 w Leśnictwie Przechlewko				
9	STWIORB 01.00.02	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu.	szt.	65
10	STWIORB 01.00.01	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty.	szt.	25
11	STWIORB 02.00.00	Ręczne oczyszczenie nawierzchni utwardzonej - oczyszczenie nawierzchni wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB.	m2	120
12	STWIORB 02.00.00	Naprawa poboczy i wypełnienia między płytami wykonane z piasku i gruntu.	m2	150
Remont drogi leśnej nr 11-14-0001 w Leśnictwie Stara Brda				
13	STWIORB 01.00.02	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu.	szt.	128
14	STWIORB 01.00.01	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty.	szt.	56
15	STWIORB 02.00.00	Naprawa poboczy i wypełnienia między płytami wykonane z piasku i gruntu.	m2	150
Remont drogi leśnej nr 11-14-0025 w Leśnictwie Głuszec				
16	STWIORB 01.00.02	Wymiana uszkodzonych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej. W skład robót wchodzi: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, przygotowanie warstwy odsączającej, wbudowanie nowej płyty oraz utylizacja odpadu.	szt.	60
17	STWIORB 01.00.01	Przełożenie przesuniętych wielootworowych płyt żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm w drogach o nawierzchni utwardzonej: demontaż płyty, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, ponowne ułożenie zdemontowanej płyty	szt.	43