

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Gdańsk

ZZ: Elbląg

NW: Elbląg

Nazwa zadania: Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu
Część zamówienia nr 2: Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Elblągu - gmina Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole.

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:

RW2000165499 - Elbląg od Młynówki do ujścia

Kilometraż ciek: (od - do)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| lewy wał Kanał Nowy | 0,00 - 2,249 |
| prawy wał Kanał Nowy | 0,00 - 2,229 |
| lewy wał rz. Fiszewka | 0,00 - 7,71 |
| lewy wał rz. Fiszewka | 9,12 - 16,963 |
| prawy wał rz. Fiszewka | 0,00 - 0,456 |
| prawy wał rz. Fiszewka | 0,456 - 7,807 |
| prawy wał rz. Fiszewka | 11,577 - 12,329 |
| lewy wał rz. Tyna Dolna | 0,00 - 12,423 |
| prawy wał rz. Tyna Dolna | 0,00 - 12,557 |
| lewy wał rz. Tyna Górna | 0,00 - 26,156 |
| prawy wał rz. Tyna Górna | 0,00 - 27,17 |
| wał P Kanału Ząbrowskiego | 1,84 - 3,672 |

Miejsce: (gmina, powiat, województwo)

Gmina - Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole, powiat - elbląski, malborski, województwo - warmińsko-mazurskie, pomorskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac - 3-4 zdania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w roku 2024 z podziałem na dwa etapy, polegających na:

- Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału - 10 m²/szt.
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony wału - 10 m²/szt.
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg. do 15 km - UWZGLĘDNIĆ KOSZT ZAKUPU GRUNTU - 3 m³/szt.
- Rozkopanie uszkodzenia wału z wydobyciem gruntu, gałęzi, traw. - 2 m³/szt.
- Wbudowanie gruntu w nasyp - zabudowa uszkodzenia - 5 m³/szt.
- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 5 m³/szt.
- Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych - 10 m²/szt.
- Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - 10 m²/szt.

Kontakt - osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Krzysztof Czeszejko-Sochacki - kierownik NW

Przewidywany termin zakończenia prac: etap II 02.12.2024

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie (ewentualnie skan przyjętego zgłoszenia z milczącą zgodą/decyzja derogacyjna)