

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA  
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa  
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa  
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG  
DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 listopad 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA</b>					
<b>1</b>		<b>DROGA LEŚNA STARA KOPERNIA oddz. 71(126)</b>			
<b>1.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
1 d.1.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni 270*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 910.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>910.00</b>
2 d.1.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. 270*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 910.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>910.00</b>
3 d.1.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm 270*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 910.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>910.00</b>
4 d.1.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 270.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.00</b>
5 d.1.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 270*6/10000	ha ha	 0.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.16</b>
<b>2</b>		<b>DROGA LEŚNA STARA KOPERNIA oddz. 71(127)</b>			
<b>2.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
6 d.2.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni 860*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2680.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2680.00</b>
7 d.2.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. 860*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2680.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2680.00</b>
8 d.2.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm 860*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2680.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2680.00</b>
9 d.2.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 860	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 860.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>860.00</b>
10 d.2.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 860*6/10000	ha ha	 0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>
<b>3</b>		<b>DROGA LEŚNA WITKÓW oddz. 141</b>			
<b>3.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
11 d.3.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni 650*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2050.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2050.00</b>
12 d.3.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. 650*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2050.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2050.00</b>
13 d.3.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm 650*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2050.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2050.00</b>
14 d.3.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 650	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 650.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>650.00</b>
15 d.3.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 650*6/10000	ha ha	 0.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.39</b>
<b>4</b>		<b>DROGA LEŚNA WITKÓW oddz.159</b>			
<b>4.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
16 d.4.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		380*3+100	m <sup>2</sup>	1240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1240.00</b>
17 d.4.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. 380*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1240.00</b>
18 d.4.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm 380*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1240.00</b>
19 d.4.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 380*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 760.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>760.00</b>
20 d.4.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 380*6/10000	ha ha	 0.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.23</b>
<b>5</b>		<b>DROGA LEŚNA WITKÓW oddz.29</b>			
<b>5.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
21 d.5.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni 840*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2620.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2620.00</b>
22 d.5.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. 840*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2620.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2620.00</b>
23 d.5.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm 840*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2620.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2620.00</b>
24 d.5.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 840	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 840.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>840.00</b>
25 d.5.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 840*6/10000	ha ha	 0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
<b>6</b>		<b>DROGA LEŚNA WITKÓW NR 72 oddz. 168</b>			
<b>6.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
26 d.6.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni 530*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1690.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1690.00</b>
27 d.6.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. 530*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1690.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1690.00</b>
28 d.6.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm 530*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1690.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1690.00</b>
29 d.6.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 530.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.00</b>
30 d.6.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 530*6/10000	ha ha	 0.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.32</b>
<b>7</b>		<b>DROGA LEŚNA WITKÓW NR 71 oddz. 135</b>			
<b>7.1</b>		<b>konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem</b>			
31 d.7.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni 730*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2290.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2290.00</b>
32 d.7.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm. 730*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2290.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2290.00</b>
33 d.7.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miat 0/5mm 730*3+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2290.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2290.00</b>
34 d.7.1	D 05.02.01; D- 04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 730	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	730.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>730.00</b>
35 d.7.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót. 730*6/10000	ha ha	0.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.44</b>