

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Pozycja Robocizna	Obmiar	Jednostka	Cena jednostkowa	Razem
1.	Poddasze				
2.	Malowanie sufitów	315	m2		
3.	Malowanie ścian	382	m2		
4.	Akrylowanie	1	kpl		
5.	Demontaż i montaż elementów wyposażenia	1	kpl		
6.	Mycie gniazdek	1	kpl		
7.	Mycie anemostatów	1	kpl		
8.	Pęknięcia na płytach proste	1	kpl		
9.	Zabezpieczenie podłóg (oklejanie)	1	kpl		
10.	Przenoszenie mebli (zabezpieczanie)	1	kpl		
11.	Pęknięcia na płytach wewnętrzne (taśmy)	1	kpl		
12.	Demontaż opraw elektrycznych(anemostatów)	1	kpl		
13.	Klatka schodowa malowanie	248	m2		
14.	Poprawki na kładce schodowej	1	kpl		
15.	Odcięcie przy listwach podłogowych	1	kpl		
16.	Oklejanie okien	1	kpl		
17.	Zabezpieczenie klatki schodowej	1	kpl		
18.	Rusztowanie	1	kpl		
19.	Gruntowanie po poprawkach	1	kpl		
20.	Piętro				
21.	Malowanie sufitów	283	m2		
22.	Malowanie ścian	599	m2		
23.	Klatka schodowa malowanie	151	m2		
24.	Rusztowanie	1	kpl		
25.	Zabezpieczanie klatki schodowej	1	kpl		
26.	Poprawki na kładce schodowej	1	kpl		
27.	Akrylowanie	1	kpl		
28.	Demontaż grzejników montaż. Opróżnienie układu, napełnienie, odpowietrzanie	1	kpl		
29.	Mycie gniazdek	1	kpl		
30.	Mycie anemostatów	1	kpl		
31.	Pęknięcia na ścianach i sufitach	1	kpl		
32.	Zabezpieczanie podłóg (oklejanie)	1	kpl		
33.	Przenoszenie mebli (zabezpieczanie)	1	kpl		

34.	Demontaż opravek elektrycznych(anemostatów)	1	kpl		
35.	Odcięcie przy listwach podłogowych	1	kpl		
36.	Oklejanie okien	1	kpl		
37.	Gruntowanie po poprawkach	1	kpl		
38.	Parter				
39.	Malowanie sufitów	318	m2		
40.	Malowanie ścian	704	m2		
41.	Akrylowanie	1	kpl		
42.	Demontaż grzejników montaż	1	kpl		
43.	Mycie gniazdek	1	kpl		
44.	Mycie anemostatów	1	kpl		
45.	Pęknięcia na ścianach i sufitach	1	kpl		
46.	Pęknięcia na suficie Gk pomieszczenie nr16	1	kpl		
47.	Zabezpieczanie podłóg (oklejanie)	1	kpl		
48.	Przenoszenie mebli (zabezpieczanie)	1	kpl		
49.	Demontaż opravek elektrycznych(anemostatów)	1	kpl		
50.	Odcięcie przy listwach podłogowych	1	kpl		
51.	Oklejanie okien	1	kpl		
52.	Gruntowanie po poprawkach	1	kpl		
53.	Naprawa szchtu pomieszczenie 16	1	kpl		
54.	Paliwo/ dojazdy	1	kpl		
55.					
56.					
57.	Materiał	1	kpl		
SUMA NETTO					0,00

Aktualizacja na dz.11-07-2023

Farby: klasa 2 według normy PN-EN
13300:2002

Wydajność dwukrotnego malowania 6-8 m2/ litr
Klasa połysku: Matowy 5
Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie
łagodnymi detergentami bez dodatku środków
ściernych, wilgotną ścierką i
wodą.

Szorowalność według EN-13300/ISO-11998
klasa 2

Wymagalność atestów dla Zamawiającego :TAK