

NADLEŚNICTWO PŁOCK
LEŚNICTWO SIKÓRZ
Przebudowa drogi leśnej, dojazdu pożarowego nr 1 ur. Kobierniki - droga Nr 06-12-0102
PRZEDMIAR ROBÓT

Poz.	Podstawa wyceny	Opis planowanych do wykonania robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1.	45111200-0	Roboty przygotowawcze		
1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0+0,308+0+0,147+0+0,084	km	0,539
2.	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem namulów na odległość do 10 km. 1353,00+0+0+0+0+0	m	1353,00
3.	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem namulów na odległość do 10 km. 0+0+735,00+600,00+740,00+0	m	2075,00
4.	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem namulów na odległość do 10 km. 0+270,00+0+0+0+0	m	270,00
5.	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie odstojników i odpływów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem skarp z wywozem namulów na odległość do 10 km 18,70+8,00+13,30+15,20+8,00+0	m³	63,20
6.	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kruszyw koparką podsiębierną z odwiezieniem na odkład na odległość do 0,5 km 0+202,50+0+45,88+0+0	m³	248,38
2.	45111200-0	Roboty ziemne		
7.	D-02.01.01	Usunięcie gruntów nienośnych; grunt kat. III-IV. Wykop koparką podsiębierną z wywozem na odległość do 10 km 0+288,00+0+74,20+0+91,50	m³	453,70
8.	D-02.01.01	Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie powierzchniowej > 400 g/m² na gruncie rodzimym (pod nasyp wyrównawczy) 0+1125,00+0+555,50+0+0	m²	1680,50
9.	D-02.03.01	Wykonanie nasypu wyrównawczego z dowiezionej pospółki o uziarnieniu 0/31,5 i współczynnika filtracji $k_{10} \geq 0,0093$ cm/s 0+450,00+0+266,68+0+82,30	m³	798,98
3.	45232452-0	Roboty odwodnieniowe		
10.	D-03.01.03.A	Remont przepustu. Wymiana zdegradowanej ławy żwirowej pod przewodem rurowym PEHD ø500 SN8 i obsypki z pospółki. 0+1,00+0+0+0+0	szt.	1,00
11.	D-03.01.03.A	Remont przepustów. Wymiana uszkodzonego przewodu rurowego PE ø600 na PEHD ø600 SN8 na ławie żwirowej. 0+0+0+1,00+0+0	szt.	1,00
12.	D-03.01.03.A	Przebudowa przepustów. Wymiana załamanych betonowych przewodów rurowych ø400 na PEHD ø400 SN 8 z rozebraniem i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni. 2,00+0+0+0+0+0	szt.	2,00
13.	D-03.01.03.B	Wykonanie kaskad spowalniających z profili PVC na rowach odwadniających 0+0+0+0+18,00+0	szt.	18,00
14.	D-03.01.03.B	Umocnienie dna i skarp rowów płytami EKO o wymiarach 60x40x10 cm 0+546,00+0+142,80+432,00+0	m²	1120,80
4.	45233220-7	Podbudowa		
15.	D-04.04.04	Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego twardego 31,5/63 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. 0+765,00+0+401,90+0+207,40	m²	1374,30
5.	45233220-7	Roboty nawierzchniowe		
16.	D-05.02.01	Wbudowanie warstwy nawierzchniowej z mieszanki kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. 0+675,00+0+361,50+0+183,00	m²	1219,50
17.	D-05.02.01	Profilowanie nawierzchni tłuczniowej z wbudowaniem warstwy warstwy wyrównawczej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/25 - średnia grubość wyrównania po zagęszczeniu 5 cm. 2513,05+0+699,00+657,00+450,00+0	m²	4319,05
18.	D-05.02.01	Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 402,50+177,50+324,00+0+567,00+18,00	m²	1489,00
19.	D-05.02.01	Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 0+169,50+149,50+322,30+167,00+0	m²	808,30

20.	D-05.02.01	Wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej istniejącej nawierzchni. Mieszanka kruszywa łamanego twardego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 0+71,50+122,50+0+0+0	m ²	194,00
21.	D-05.02.01	Formowanie poboczy utwardzonych z niesanki kruszyw z odzysku /materiał Inwestora/ z zagęszczeniem. 0+103,50+0+40,02+0+23,79	m ³	167,31
6.	45233200-1	Roboty wykończeniowe i towarzyszące		
22.	D-10.00.00	Profilowanie poboczy gruntowych 950,00+105,00+355,00+290,50+365,00+0	m ²	2065,50
23.	D-10.00.00	Zagęszczanie korony walcem ogumionym 3614,00+1232,00+1312,00+1464,00+1472,00+0	m ²	9094,00

Uwaga: Szczegółowa lokalizacja robót na rysunkach oraz w Załącznikach nr 2 i 6 do Opisu technicznego

NADLESNICZY
Nadlesnictwa Płock

mgr inż. Zbigniew Suchodolski