


istn. rów drogowy do odmulenia	pobocze gruntowe	jezdnia	pobocze gruntowe	istn. rów drogowy do przebudowy
szerokość zmienna	0,50	3,00	0,50	szerokość zmienna



wyniesienie niwelety: + 20 cm w odniesieniu do stanu istniejącego

20 cm - w-wa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego twardego 0/31,5

1 cm - geowłóknina separacyjna o masie powierzchniowej > 400 g/m²

10 ÷ 30 cm - istniejące w-wy konstrukcyjne z kr. betonowego lub KŁSM

podłoże gruntowe - kategoria nośności G2 lub G2/G3

woda gruntowa: - 50 ÷ - 100 cm od spągu proj. warstw konstrukcyjny

Remont dojazdu poź. Nr 8 w Leśnictwie Szczutowo	
PROJEKT WYKONAWCZY - załącznik do Zgłoszenia	
Przekrój normalny B - warstwa wyrównawczo-wzmacniająca i separacja geowłókniną od wód gruntowych	
Autor opracowania: inż. Maciej Kosewski St-175/90	Rys. nr 7
	Skala: 1:50
	Data opracowania
	20 maj 2022 r.