


istn. rów drogowy do odmulenia	pobocze gruntowe	jezdnia	pobocze gruntowe	istn. rów drogowy do przebudowy
szerokość zmienna	0,50	3,00	0,50	szerokość zmienna



wyniesienie niwelety: + 5 (+ 10) cm w odniesieniu do stanu istniejącego

5 cm - w-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego twardego 0/31,5
10 ÷ 30 cm - istniejące w-wy konstrukcyjne z kr. betonowego lub KŁSM
podłoże gruntowe - kategoria nośności G1

woda gruntowa: - 50 ÷ - 100 cm od spągu proj. warstw konstrukcyjny

Remont dojazdu poź. Nr 8 w Leśnictwie Szczutowo	
PROJEKT WYKONAWCZY - załącznik do Zgłoszenia	
Przekrój normalny D	
- profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z wyrównaniem	
Autor opracowania: inż. Maciej Kosewski St-175/90	Rys. nr 9
	Skala: 1:50
	Data opracowania
	20 maj 2022 r.