


istn. rów drogowy do odmulenia	pobocze gruntowe	jezdnia	pobocze gruntowe	istn. rów drogowy do przebudowy
szerokość zmienna	0,50	3,00	0,50	szerokość zmienna



wyniesienie niwelety: 0 ÷ + 2 cm w odniesieniu do stanu istniejącego

20 ÷ 30 cm - istniejące w-wy konstrukcyjne z kr. betonowego lub KŁSM  
podłoże gruntowe - kategoria nośności G1

woda gruntowa: > - 75 cm od spągu istn. warstw konstrukcyjnych

Remont dojazdu poź. Nr 8 w Leśnictwie Szczutowo	
PROJEKT WYKONAWCZY - załącznik do Zgłoszenia	
Przekrój normalny E - profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	
Autor opracowania:  inż. Maciej Kosewski      St-175/90	Rys. nr 10
	Skala: 1:50
	Data opracowania
	20 maj 2022 r.