


istn. rów drogowy do odmulenia	pobocze gruntowe	jezdnia	pobocze gruntowe	istn. rów drogowy do przebudowy
szerokość zmienna	0,50	3,00	0,50	szerokość zmienna



wyniesienie niwelety: + 20 cm w odniesieniu do stanu istniejącego

15 cm - w-wa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego twardego 0/31,5

25 cm - podbudowa z kruszywa łamanego twardego 0/63

1 cm - geowłóknina separacyjna o masie powierzchniowej > 400 g/m<sup>2</sup>

podłoże gruntowe - kategoria nośności G3 lub G3/G4

woda gruntowa: - 60 (- 20) cm od spągu proj. warstw konstrukcyjnych

Remont dojazdu poź. Nr 8 w Leśnictwie Szczutowo	
PROJEKT WYKONAWCZY - załącznik do Zgłoszenia	
Przekrój normalny A	
- wymiana zdegradowanych warstw konstrukcyjnych	
inż. Maciej Kosewski      St-175/90	Rys. nr 6
	Skala: 1:50
	Data opracowania
	20 maj 2022 r.