

PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-013

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Konserwacja bieżąca dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Czerniejewo - Pakiet Nr 2 Zamówienie opcjonalne

Obiekt: Drogi leśne gruntowe w Leśnictwie Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Nekielka, Podstolice, Milkarowo, Słomówko i Promno

Rodzaj robót: Drogowe- dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa betonowego z recyklingu 0/63mm lub alternatywnie tłucznia KŁSM 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyna 5 Leśnictwo Jezierce, Karw, Linery, Dzikowy Bór, Nekielka, Podstolice, Milkarowo, Słomówko i Promno

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Głóżyna 5
62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-013

Strona 1

20-08-2021

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Jezierce						
A1	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 240*3,5	m ²	840,00 840,00
A1	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg 240*3,5	m ²	840,00 840,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg				
A1	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 240*2*0,5	m ²	240,00 240,00
A1	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 240*2*0,5	m ²	240,00 240,00
A2 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Karw						
A2	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 240*3,5	m ²	840,00 840,00
A2	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg 240*3,5	m ²	840,00 840,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg				
A2	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 240*2*0,5	m ²	240,00 240,00
A2	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 240*2*0,5	m ²	240,00 240,00
A3 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Linery						
A3	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 240*3,5	m ²	840,00 840,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
A3	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg	m ²	840,00
	1	Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg		240*3,5		840,00	
A3	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	
A3	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	
A4 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Dzikowy Bór							
A4	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	840,00
	1			240*3,5		840,00	
A4	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg	m ²	840,00
	1	Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg		240*3,5		840,00	
A4	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	
A4	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	
A5 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Nekielka							
A5	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	840,00
	1			240*3,5		840,00	
A5	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg	m ²	840,00
	1	Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg		240*3,5		840,00	
A5	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	
A5	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	
A6 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Podstolice							
A6	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	840,00
	1			240*3,5		840,00	
A6	20	KNNR	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a	Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg	m ²	840,00
	1	Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg		240*3,5		840,00	
A6	30	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	
A6	40	KNR	231-01-03-04-00	D-06.03.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m	m ²	240,00
	1			240*2*0,5		240,00	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A7 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Słomówko						
A7	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 240*3,5	m ²	<u>840,00</u> 840,00
A7	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg 240*3,5	m ²	<u>840,00</u> 840,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg				
A7	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 240*2*0,5	m ²	<u>240,00</u> 240,00
A7	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 240*2*0,5	m ²	<u>240,00</u> 240,00
A8 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Milkarowo						
A8	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 240*3,5	m ²	<u>840,00</u> 840,00
A8	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg 240*3,5	m ²	<u>840,00</u> 840,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg				
A8	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 240*2*0,5	m ²	<u>240,00</u> 240,00
A8	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 240*2*0,5	m ²	<u>240,00</u> 240,00
A9 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Promno						
A9	10	KNR 1	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 240*3,5	m ²	<u>840,00</u> 840,00
A9	20	KNNR 1	N006-01-13-01-00	D-04.04.04a Warstwa podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu 0/63mm grub 15 cm lub kruszywa łamanego 0/63mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm Ilość tłucznia do wbudowania 277,20Mg 240*3,5	m ²	<u>840,00</u> 840,00
		Ilość tłucznia do wbudowania 840*0,15*2,2=277,20 Mg				
A9	30	KNR 1	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 240*2*0,5	m ²	<u>240,00</u> 240,00
A9	40	KNR 1	231-01-03-04-00	D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 240*2*0,5	m ²	<u>240,00</u> 240,00