

AKTUALNIE TRWAJĄCE

inwestycje i prace utrzymaniowe



PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ZZ: Zarząd Zlewni w Kaliszu

NW: Nadzór Wodny Pleszew

Nazwa zadania:

Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2024 r. – Zarząd Zlewni Kalisz
– Część nr 10 - obiekt Trzemna - Nadzór Wodny Pleszew.

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni:

- Trzemna (Ciemna) (RW600016184929)
- Ner (RW600017184949)
- Błotnia (RW600023184956)
- Błotnia A (RW600023184956)
- Parowa (RW600017184954)
- Giszka (RW6000161849329)
- Pleszewski Potok (RW600019184999)

Kilometraż cieków:

- obiekt Trzemna (Ciemna B) – 10 600 mb w km od 4+800 – 5+400, 9+000 – 19+000
- obiekt Ner – 10 000 mb w km 8+500 – 13+000, 14+000 – 19+500
- obiekt Błotnia – 5 000 mb w km 0+000 – 5+000
- obiekt Błotnia A – 2 000 mb w km 0+000 – 2+000
- obiekt Parowa (Parowa Pilska) – 4 000 mb w km 0+000 – 4+000
- obiekt Giszka – 10 000 mb w km 1+000 – 4+500, 6+800 – 13+300
- obiekt Pleszewski Potok (Kanał Grodziski) – 4 100 mb w km 1+000 do 5+100

Miejsce:

- obiekt Trzemna (Ciemna B) – gm. Gołuchów i Nowe Skalmierzyce, pow. pleszewski i ostrowski, woj. wielkopolskie
- obiekt Ner – gm. Pleszew, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie
- obiekt Błotnia – gm. Chocz, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie
- obiekt Błotnia A – gm. Chocz, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie
- obiekt Parowa (Parowa Pilska) – gm. Chocz, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie
- obiekt Giszka – gm. Gołuchów i Pleszew, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

konserwacja ww. cieków wykonywana w ramach obowiązku utrzymania wód publicznych ma na celu zapewnienie należytego stanu technicznego koryta cieków naturalnych, przywrócenie jego przepustowości oraz zabezpieczenie gruntów przed lokalnymi podtopieniami. Zakres prac obejmuje:

- obiekt Trzemna (Ciemna B) – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody,
- obiekt Ner – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków
- obiekt Błotnia – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków
- obiekt Błotnia A – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków
- obiekt Parowa (Parowa Pilska) – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody,
- obiekt Giszka – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków
- obiekt Pleszewski Potok (Kanał Grodziski) – ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Magdalena Bartczak - tel. (62) 600 60 44

Przewidywany termin zakończenia prac: 28.11.2024r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie