

# **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla zadania:

**„WYKONANIE WAGI SAMOCHODOWEJ NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO  
W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM, UL. DĘBOWA 10, 36-050 SOKOŁÓW  
MAŁOPOLSKI”**

**ZAMAWIAJĄCY: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH  
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE, 35-959 RZESZÓW,  
UL. LEGIONÓW 20**

**Rzeszów 2023**

## **1. Część ogólna**

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn.:

### **„WYKONANIE WAGI SAMOCHODOWEJ NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM, UL. DĘBOWA 10, 36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI”**

Termin wykonania robót: do 60 dni od daty podpisania umowy.

#### **1.2. Zakres przewidziany do realizacji zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową wagi samochodowej najazdowej wyniesionej na terenie Obwodu Drogowego w Sokołowie Małopolskim.

Waga samochodowa powinna posiadać następujące parametry techniczne:

- Nośność wagi do 60 Mg,
- Działka odczytowa i legalizacyjna - 20 kg,
- Temperatura pracy od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ ,
- Pomost wagi o konstrukcji stalowo-betonowej o długości 18 m, szerokości 3m, wyniesiona ponad grunt wraz z najazdami,
- Przestrzeń pomiędzy modułami jezdni wypełniona dowolnymi materiałami, takimi jak: płyty betonowe, blacha stalowa, kratownica, itp.,
- Czujniki tensometryczne (cyfrowe), podłączone szeregowo do terminala wagowego (tzn. bez żadnych puszek połączeniowych) w obudowie ze stali nierdzewnej, przewody pomiędzy czujnikami i terminalem umieszczone w stalowym oplocie odpornym na gryzienie,
- Analogowy terminal wagowy.

Wykonawca zapewni komputerowy program do obsługi wagi.

Wagę należy posadowić na utwardzonym terenie, tj. nawierzchni jezdni manewrowej Obwodu Drogowego.

Wykonawca dostarczy i zamontuje najazdy na wagę samochodową o długości minimum 3 m.

Terminal wagowy zostanie zainstalowany przez Wykonawcę w jednym z pomieszczeń biurowych budynku biurowo-socjalnego w odległości do 30 mb od usytuowania wagi.

Wykonawca przeprowadzi procedury oceny zgodności nowej wagi samochodowej, łącznie z dostarczeniem Zamawiającemu Deklaracji Zgodności CE i Deklaracji Oceny Zgodności potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji docelowej wagi samochodowej.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) wykonanie wagi samochodowej nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

#### **1.3. Obowiązki Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania przepisów prawa budowlanego,

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
- przestrzegania przepisów BHP.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie „placu budowy” w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

#### **1.4. Materiały**

Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, atestów na wbudowane wyroby i materiały. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robót.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji listy materiałów wykończeniowych i instalacyjnych przewidzianych w projekcie przed rozpoczęciem prac.

#### **1.5. Materiały z rozbiórki**

Materiały z rozbiórki powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, oz. 21 ze zmianami), bądź własność Zamawiającego i powinny być przewiezione na miejsca wskazane przez Zanieczyszczenia, materiały rozbiórkowe i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszego zamówienia z wyjątkiem wskazanych przez Zamawiającego należy wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, podejmowania wszelkich działań i wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach.

Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utyлизacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

#### **1.6. Sprzęt**

Wykonawca zobowiązuje się do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości robót.

W przypadku konieczności użycia sprzętu specjalistycznego niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ww. sprzęt we własnym zakresie i na koszt własny.

#### **1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwych dla osób lub własności społecznej na terenie budowy i terenie przyległym.

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

- a) możliwością powstania pożaru,

b) niszczenia drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym.

### **1.8. Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie**

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego personelu w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

### **1.9. Gwarancja jakości**

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy.

### **1.10. Odbiór robót**

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu. Wykonanie sprawdzeń instalacji należy udokumentować protokolarnie.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.

### **1.11. Dokumenty odniesienia**

Dokumentacją odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Normy PN.
3. Atesty i certyfikaty.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robót.

### **1.12. Ustalenia ogólne**

Cena uwzględnia wszelkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w OPZ i przedmiarze robót. Cena obejmuje:

- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzi: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

Sporządził:

*Ryszard Janowski*

Zatwierdził:

Z - ca NAJZELNIKA  
Wydziału Dróg i Sieci Drogowej  
*mgr inż. Tomasz Buczkowski*

