

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Remont pomieszczeń biurowych Obwodu Drogowego w Szczecinku z podziałem na zadania			
Zadanie 1 - Malowanie ścian i sufitów			
Zadanie 2 - Wymiana paneli			
Zadanie 3 - Wymiana oświetlenia, włączników gniazd elektrycznych			
1 Zadanie 1 - Malowanie ścian i sufitów			
1.1 Pokój 101			
1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, wykonywane na podłożu z: płyt gipsowych	m ²	
d.1.1	38,50	m ²	38,500
2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - sufit	m ²	
d.1.1	12,70	m ²	12,700
3	Przygotowanie podłoża do wykonanych tynków wewnątrz. cienkowarstwowych, wykonane na mokro na ścianach - za ręczne pgruntowanie	m ²	
d.1.1	51,20	m ²	51,200
4	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - ściany	m ²	
d.1.1	38,50	m ²	38,500
5	Ręczne przenoszenie mebli o masie do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie	szt	
d.1.1	1	szt	1,000
6	Usunięcie karniszy	szt	
d.1.1	1	szt	1,000
7	Dostawa z montażem nowych rolet okiennych wewnętrznych, system dzień/noc, kolor jasny szary w kasetach z prowadnicami (wymiary szyb: wys.115cm; szer. 68cm; 70cm, 34cm)	kpl	
d.1.1	1	kpl	1,000
1.2 Pokój 105			
8	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - sufit	m ²	
d.1.2	20,30	m ²	20,300
9	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - ściany	m ²	
d.1.2	51,48	m ²	51,480
10	Ręczne przenoszenie mebli o masie do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie	szt	
d.1.2	1	szt	1,000
11	Usunięcie karniszy	szt	
d.1.2	1	szt	1,000
1.3 Pokój 106			
12	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - sufit	m ²	
d.1.3	20,30	m ²	20,300
13	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - ściany	m ²	
d.1.3	51,48	m ²	51,480
14	Ręczne przenoszenie mebli o masie do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie	szt	
d.1.3	1	szt	1,000
15	Usunięcie karniszy	szt	
d.1.3	1	szt	1,000
1.4 Pokój 107			
16	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - sufit	m ²	
d.1.4	13,16	m ²	13,160
17	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - ściany	m ²	
d.1.4	34,48	m ²	34,480
			34,480

PRZEDMIAR

GENERALNA DZIAŁALNOŚĆ
 DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
 ODDZIAŁ W SZCZECINIE
 REGION W SZCZECINIE
 78-400 Szczecin, ul. Piłsudskiego 30
 tel. 84 374 03 00 fax 84 374 03 79
 NIP 652 22 887 0000 00118


Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
18 d.1.4	Ręczne przenoszenie mebli o masie do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie	szt	
1		szt	
			1,000
19 d.1.4	Usunięcie karniszy	szt	
1		szt	
			1,000
1.5 Pokój 108			
20 d.1.5	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - sufit	m ²	
12,70		m ²	
			12,700
21 d.1.5	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - ściany	m ²	
34,48		m ²	
			34,480
22 d.1.5	Ręczne przenoszenie mebli o masie do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie	szt	
1		szt	
			1,000
23 d.1.5	Usunięcie karniszy	szt	
1		szt	
			1,000
1.6 Jadalnia			
24 d.1.6	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - sufit	m ²	
20,30		m ²	
			20,300
25 d.1.6	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - ściany	m ²	
51,48		m ²	
			51,480
26 d.1.6	Ręczne przenoszenie mebli o masie do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie	szt	
1		szt	
			1,000
27 d.1.6	Usunięcie karniszy	szt	
1		szt	
			1,000
28 d.1.6	Dostawa z montażem nowych rolet okiennych wewnętrznych, system dzień/noc, kolor jasny szary w kasetach z prowadnicami (wymiary szyb: wys.115cm; szer. 68cm; 70cm, 34cm)	kpl	
1		kpl	
			1,000
1.7 Pokój 206			
29 d.1.7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	m ²	
2		m ²	
			2,000
30 d.1.7	Ścianki działowe z płyt gipsowych typu Pro-Monta - pojedyncze	m ²	
2,50		m ²	
			2,500
31 d.1.7	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, bez gruntowania, - dwukrotne - ściany	m ²	
12,50		m ²	
			12,500
32 d.1.7	Ręczne przenoszenie mebli o masie do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie	szt	
1		szt	
			1,000
1.8 Prace dodatkowe związane z obsługą inwestycji			
33 d.1.8	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	
20		m ²	
			20,000
34 d.1.8	Likwidacja i uporządkowanie miejsca robót po remoncie	kpl	
1		kpl	
			1,000
35 d.1.8	Wywiezienie odpadów budowlanych poza strefę remontową	m ³	
0,5		m ³	
			0,500
2 Zadanie 2 - Wymiana paneli			


PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
2.1 Pokój 101			
36 d.2.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,7	m ² m ²	
			12,700
37 d.2.1	Próg aluminiowy 1	szt szt	
			1,000
38 d.2.1	Posadzki z płytek podłogowych imitujące drewno (drewnopodobne) 12,70	m ² m ²	
			12,700
2.2 Pokój 105			
39 d.2.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,7	m ² m ²	
			12,700
40 d.2.2	Posadzki z płytek podłogowych imitujące drewno (drewnopodobne) 12,70	m ² m ²	
			12,700
2.3 Pokój 106			
41 d.2.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,7	m ² m ²	
			12,700
42 d.2.3	Posadzki z płytek podłogowych imitujące drewno (drewnopodobne) 12,70	m ² m ²	
			12,700
2.4 Pokój 107			
43 d.2.4	Listwy przyścienne przy posadzkach z tworzyw sztucznych drewniane 10	m m	
			10,000
2.5 Jadalnia			
44 d.2.5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,7	m ² m ²	
			12,700
45 d.2.5	Posadzki z płytek podłogowych imitujące drewno (drewnopodobne) 12,70	m ² m ²	
			12,700
2.6 Pokój 206			
46 d.2.6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,7	m ² m ²	
			12,700
47 d.2.6	Posadzki z wykładziny PCV imitujące drewno (drewnopodobne) 12,70	m ² m ²	
			12,700
3 Zadanie 3 - Wymiana oświetlenia, włączników gniazd elektrycznych			
48 d.3	Wymiana lamp LED 60W plafon sufitowy 60x60cm 14	szt szt	
			14,000
49 d.3	Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe, o obciążalności w amperach/przekrój przewodu w mm ² do 10/2,5 - końcowe 11	szt szt	
			11,000

Sporządził:

Zatwierdził:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejonu w Szczecinku

Paweł Kosiński

KIEROWNIK REJONU
w Szczecinku

Paweł Szulganiuk