
KOSZTORYS OFERTOWY WZÓR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń nr 112, 113, 214, 216, 224, korytarza I p bud. C w budynku PSSE w Skierniewicach

ADRES INWESTYCJI : 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33

INWESTOR : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ADRES INWESTORA : 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33

BRANŻA : budowlana, instalacyjne

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Kody wyceny	Nazwa	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5
1	1 - 36	Pomieszczenie 112 - budynek A parter.		
2	37 - 70	Pomieszczenie 113 - budynek A parter.		
3	71 - 76	Pomieszczenie 214 - budynek B I piętro.		
4	77 - 89	Pomieszczenie 216 - budynek B I piętro.		
5	90 - 116	Pomieszczenia 224- budynek C I piętro		
6	117 - 148	Korytarz I piętra - budynek C		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY - WZÓR

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pomieszczenie 112 - budynek A parter.				
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach.	m ²	13.11		
d.1	0713-02					
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	13.11		
d.1	1134-01					
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.	m ²	13.11		
d.1	0830-06					
4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	13.11		
d.1						
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13.11		
d.1	1204-01					
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 10x20 cm w jednym rzędzie	m	1.00		
d.1	0810-02					
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z profilu PCV w odcinkach prostych	m	1.00		
d.1	0815-01					
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.05		
d.1	0303-02					
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	4.10		
d.1	0711-02					
10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	4.10		
d.1						
11	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	4.10		
d.1						
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "Bekersa" zmywalnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem- ściany.	m ²	4.10		
d.1						
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	33.74		
d.1	1204-08					
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "Bekersa" zmywalnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem- ściany.	m ²	35.58		
d.1						
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
d.1	0353-07					
16	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - przejście z pom 112 do pom.113	m ²	6.60		
d.1	0331-02					
	analogia					
17	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	0.07		
d.1	0314-02					
18	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie ceramiczno-żelbetowej belki nadprożowej Porotherm 11.5.	m	3.00		
d.1	0314-04					
19	KNR-W 4-01	Podstemplowanie ściany pojedynczymi stemplami - do wykonania robót związanych z montażem belki nadprożowej.	szt.	6.00		
d.1	0436-03					
20	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami - po wykonaniu robót związanych z montażem belki nadpro-	szt.	6.00		
d.1	0436-07					

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
		żowej.				
21 d.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.44		
22 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.o śr. do 50 mm	m	8.24		
23 d.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	0.90		
24 d.1	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, o szer. do 15 cm- otwór przejścia z pom. 112 do pom.113	m	7.55		
25 d.1	analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych gipsowych ościeża okiennego	m ²	1.90		
26 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ościeża okiennego	m ²	1.90		
27 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżu okna na podłożu z tynku	m ²	1.90		
28 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	15.43		
29 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z demontażu na odległość 1 km	m ³	0.99		
30 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	0.99		
31 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi folią osłonową.	m ²	5.19		
32 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	3.00		
33 d.1	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	3.00		
34 d.1	KNR-W 5-08 0514-10	Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych - materiał Inwestora	kpl.	3.00		
35 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	3.00		
36 d.1	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego podtynkowego na cegle	szt.	1.00		
Razem dział: Pomieszczenie 112 - budynek A parter.						
2	Pomieszczenie 113 - budynek A parter.					
37 d.2	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1.00		
38 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1.00		
39 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - fartuch przy zdemontowanej umywalce.	m ²	2.10		
40 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych.	szt.	1.00		
41 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.00		
42 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach.	m ²	13.11		
43 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	13.11		
44 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.	m ²	13.11		
45 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	13.11		
46 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13.11		
47 d.2	KNR-W 4-01 0713-0101	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	35.51		
48 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	35.51		

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49	KNR 2-02 2009-07 d.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	35.51		
50	KNR 2-02 1505-03 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "Bekersa" zmywalnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany.	m ²	35.51		
51	KNR-W 4-01 1209-08 analogia d.2	Dwukrotne obustronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - bez szpachlowania	m ²	2.40		
52	KNR-W 4-01 1212-19 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1.30		
53	KNR-W 4-01 1212-28 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.o śr. do 50 mm	m	2.40		
54	analiza indywidualna d.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych gipsowych ościeża okiennego	m ²	1.90		
55	NNRNKB 202 1134-01 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ościeża okiennego	m ²	1.90		
56	KNR 2-02 2009-02 analogia d.2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżu okna na podłożu z tynku	m ²	1.90		
57	analiza indywidualna d.2	Zerwanie listew przyściennych z drewna liściastego	m	14.35		
58	KNR-W 4-01 0818-05 d.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z wykładziny rulonowej jedna warstwa, z płytek PCV druga warstwa.	m ²	13.11		
59	KNR-W 2-02 1105-03 d.2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	13.52		
60	KNR-W 2-02 1105-01 d.2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	13.52		
61	KNR-W 2-02 0615-01 analogia d.2	Ułożenie podkładu grub. 5mm ze spienionego poliuretanu z folią na sucho poziomo - jedna warstwa - podkład	m ²	13.52		
62	NNRNKB 202 1136-01 d.2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z montażem listew przypodłogowych - panele klasy ścieralności AC-4 - pannelle i listwy przypodłogowe - panele materiał Inwestora	m ²	13.52		
63	KNR-W 4-01 0109-13 analogia d.2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z demontażu na odległość 1 km	m ³	0.11		
64	KNR-W 4-01 0109-16 d.2	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	0.11		
65	KNR-W 4-01 1216-01 analogia d.2	Zabezpieczenie okien, drzwi folią osłonową.	m ²	6.14		
66	KNR-W 4-03 1134-01 d.2	Demontaż opraw świetłóvkowych z kloszem	kpl.	3.00		
67	KNR-W 5-08 0502-05 d.2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	3.00		
68	KNR-W 5-08 0514-10 d.2	Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych - materiał Inwestora	kpl.	3.00		
69	KNR-W 4-03 0306-02 d.2	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	3.00		
70	KNR-W 4-03 0308-02 d.2	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego podtynkowego na cegle	szt.	1.00		
Razem dział: Pomieszczenie 113 - budynek A parter.						
3		Pomieszczenie 214 - budynek B I piętro.				
71	KNR-W 4-01 1204-08 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	12.45		
72	KNR-W 4-01 1204-01 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	12.45		
73	KNR-W 4-01 1206-02 d.3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	65.31		
74	KNR-W 4-01 1209-08 analogia d.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - bez szpachlowania	m ²	4.80		
75	KNR-W 4-01 1216-01 d.3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	12.45		

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
76 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi folią osłonową.	m ²	21.96		
Razem dział: Pomieszczenie 214 - budynek B I piętro.						
4		Pomieszczenie 216 - budynek B I piętro.				
77 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	12.59		
78 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	12.59		
79 d.4	KNR-W 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej i montaż tej samej baterii po wykonaniu naprawy fartucha z glazury.	szt.	1.00		
80 d.4	KNR-W 4-02 0220-02 analogia	Demontaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa i montaż po wykonaniu naprawy fartucha z glazury.	kpl.	1.00		
81 d.4	KNR-W 4-01 0821-04 analogia	Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25cm układanych na kleju - okładzina ścienna przy umywalce "fartuch".	m ²	1.80		
82 d.4	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²	42.73		
83 d.4	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ² - bez szpachlowania	m ²	4.80		
84 d.4	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników ze szpachlowaniem o powierzchni do 0.52 m ²	szt.	1.00		
85 d.4	analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych gipsowych ościeża okiennego	m ²	0.77		
86 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ościeża okiennego	m ²	0.77		
87 d.4	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżu okna na podłożu z tynku	m ²	0.77		
88 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	12.59		
89 d.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi folią osłonową.	m ²	12.14		
Razem dział: Pomieszczenie 216 - budynek B I piętro.						
5		Pomieszczenia 224- budynek C I piętro				
90 d.5	analiza indywidualna	Rozebranie obicia ściany z paneli boazeryjnych	m ²	16.65		
91 d.5	KNR-W 4-01 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z demontażu na odległość 1 km	m ³	0.25		
92 d.5	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	0.25		
93 d.5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach.	m ²	29.93		
94 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	29.93		
95 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.	m ²	29.93		
96 d.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	29.93		
97 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "Beckersa" zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	29.93		
98 d.5	KNR-W 4-01 0713-0101	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	100.87		
99 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	100.87		
100 d.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	100.87		
101	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "Bekersa"	m ²	100.87		

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
d.5	03	zmywalnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany.				
102	KNR-W 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacji centralnego ogrzewania o śr. do 50 mm	m	3.60		
103	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien, drzwi folią osłonową.	m ²	8.73		
104	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.	7.00		
105	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	7.00		
106	KNR-W 5-08 0514-10	Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych - materiał Inwestora	kpl.	7.00		
107	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych.	szt.	2.00		
108	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.00		
109	KNR 4-01 0815- d.5 08 analiza indywidualna	Zerwanie listew przyściennych z drewna liściastego	m	35.30		
110	KNR-W 4-01 d.5 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ²	m ²	30.69		
111	KNR-W 2-02 d.5 1122-05	Posadzki i parkiety - listwa przypodłogowa z drewna liściastego - listwa przypodłogowa.	m	35.30		
112	KNR-W 2-02 d.5 1122-07	Trzykrotne lakierowanie parkietów ze szpachlowaniem mieszaniną pyłu z drewna i utwardzaczem, szczelin pomiędzy klepkami - utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych + lakier chemoutwardzalny- "polysk"	m ²	30.69		
113	KNR-W 4-01 d.5 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.	3.00		
114	KNR-W 4-01 d.5 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3.00		
115	KNR 2-02 1015- d.5 01 analogia	Ościeżnica drewniana wewnętrzna, fabrycznie wykończona - 80*205cm - regulowana w kolorystyce i standardzie analogicznym jak skrzydło drzwiowe - ościeżnica materiał Inwestora	m	14.40		
116	KNR 2-02 1017- d.5 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne "80" o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone- z klamką, sztyldami, zamkiem i wkładką Yale - skrzydło materiał Inwestora	m ²	4.80		
Razem dział: Pomieszczenia 224- budynek C I piętro						
6		Korytarz I piętra - budynek C				
117	d.6 analiza indywidualna	Rozebranie obudowy ściany z paneli boazeryjnych	m ²	67.06		
118	KNR-W 4-01 d.6 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek lastrykowych o wys. 12 cm	m	21.84		
119	KNR-W 4-01 d.6 0109-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z demontażu na odległość 1 km	m ³	1.11		
120	KNR-W 4-01 d.6 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	1.11		
121	KNR-W 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach.	m ²	28.60		
122	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	28.60		
123	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach.	m ²	28.60		
124	KNR 2-02 2009- d.6 08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	28.60		
125	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "Beckersa" zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	28.60		
126	KNR-W 4-01 d.6 0713-0101	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	2.98		
127	KNR 2-02 2009- d.6 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	2.98		

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
		na podłożu z tynku				
128	KNR 2-02 2009-07 d.6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	2.98		
129	NNRNKB 202 1123-06 analogia d.6	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 12x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m	21.84		
130	NNRNKB 202 2027-03 d.6	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²	64.08		
131	KNR AT-02 2057-01 d.6	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m	39.90		
132	KNR 2-02 1505-03 d.6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "Bekersa" zmywalnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany.	m ²	67.06		
133	KNR-W 2-02 1510-04 d.6	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	67.06		
134	KNR-W 4-01 1212-27 d.6	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr. do 50 mm	m	1.50		
135	KNR-W 4-01 0353-07 d.6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	6.00		
136	KNR 2-02 1015-01 analogia d.6	Ościeżnica drewniana wewnętrzna, fabrycznie wykończona - 80*205cm - regulowana w kolorystyce i standardzie analogicznym jak skrzydło drzwiowe - ościeżnica materiał Inwestora	m	28.80		
137	KNR 2-02 1017-02 d.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne "80" o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone- z klamką, sztyldami, zamkiem i wkładką Yale - skrzydła drzwiowe dostawą inwestora	m ²	9.60		
138	KNR-W 4-01 0353-06 d.6	Wykucie z muru drzwiczek i obramowania osłony wneki elektrycznej o powierzchni do 1 m ² - drzwiczki o wym. 45x85cm	szt.	1.00		
139	KNR-W 4-01 0322-01 d.6	Obsadzenie drzwiczek i obramowania osłony wneki elektrycznej o powierzchni do 1 m ² - drzwiczki o wym. 40x100cm	szt.	1.00		
140	KNR-W 4-01 1216-01 d.6	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	28.19		
141	KNR-W 4-01 1216-01 analogia d.6	Zabezpieczenie okien, drzwi folią osłonową.	m ²	2.10		
142	KNR-W 4-03 1134-01 d.6	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	5.00		
143	KNR-W 5-08 0502-05 d.6	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	5.00		
144	KNR-W 5-08 0514-10 d.6	Montaż na gotowym podłożu opraw natynkowych - materiał Inwestora	kpl.	5.00		
145	KNR-W 4-03 0306-02 d.6	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	3.00		
146	KNR-W 4-03 0308-02 d.6	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego podtynkowego na cegle	szt.	3.00		
147	KNR-W 4-03 1118-01 analogia d.6	Podwieszenie istniejących przewodów instalacji teletechnicznych - 3 przewody w ciągu - bez odłączania	m	57.57		
148	KNR-W 4-03 1107-08 d.6	Demontaż listew elektroinstalacyjnych instalacji natynkowej- montowanych do obudowy z paneli boazeryjnych.	m	17.39		
Razem dział: Korytarz I piętra - budynek C						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: