

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-117**

CPV:

Budowa: NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy  
 Obiekt: Roboty remontowe pomieszczeń mieszkalnych w budynku leśniczówki  
 Rodzaj robót: Budynek leśniczówki w Gryżynie nr 38  
 Lokalizacja: GRYŻYNA nr 38

Zamawiający: .....

poziom cen robocizny .....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Ko .....  
 dopłata / opust od całości ..... %  
 podatek VAT ..... %

KOSZTORYS 032-00-117

Strona 1

10-03-2022  
SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
10	CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
20	CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe instalacyjne	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
-----									
	<b>OGÓŁEM</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
-----									
	<b>OGÓŁEM NETTO</b>								.....
	Podatek VAT								.....
	<b>OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT</b> .....								.....
-----									

**KOSZTORYS OFERTOWY 032-00-117**

CPV:

Budowa: NADLEŚNICTWO BYTNICA w Bytnicy  
 Obiekt: Roboty remontowe pomieszczeń mieszkalnych w budynku leśniczówki  
 Rodzaj robót: Budynek leśniczówki w Gryżynie nr 38  
 Lokalizacja: GRYŻYNA nr 38

Inwestor: .....

KOSZTORYS 032-00-117

Strona 1

10-03-2022

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10		CPV 45453000-7: Roboty remontowe -Roboty remontowe				
10	10	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	8,76	.....	.....
	1	Kuchnia ściana 2,00*2,70		5,40		
	2	Fartuch z płytek (0,90+3,30)*0,80		3,36		
10	20	KNR 401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,76	.....	.....
10	30	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	10 m <sup>2</sup>	48,06	.....	.....
	1	Parter ściany (2,89+1,54)*2*2,30-0,95*2,00+(3,20+3,80)*2*2,60-0,90*2,00+(2,33+2,00+0,85+2,00)*2*0,60-0,80*2,00*2+(6,36+5,11)*2*2,60-0,90*2,00+(5,11*2+2,60+1,05*2+3,34)*2,60-0,80*2,00*2-0,90*2,00*5	x 0,1	15,16		
	2	Piętro ściany (3,30+4,50)*2*2,20+(5,66+5,53)*2*2,20+(3,50+4,25)*2*2,20*2+(0,95+1,30)*2*0,30+(4,35+2,96)*2*1,00-0,90*2,00*6-0,80*2,00*2	x 0,1	15,37		
	3	Parter sufitu 17,61+12,16+4,66+1,73+32,50+12,77+4,44	x 0,1	8,59		
	4	Piętro sufitu 30,09+14,88+14,91+1,22+12,11+16,23	x 0,1	8,94		
10	40	KNR 401-12-02-07-00 Skasowanie wykwitów (zacieków) pokój parter	10 m <sup>2</sup>	3,25	.....	.....
10	50	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	100 m <sup>2</sup>	0,35	.....	.....
	1	Kuchnia (3,30+5,10)*2*2,60-(1,36+1,00)*1,50-0,90*2,00	x 0,01	0,38		
	2	Minus fartuch z płytek -2,56	x 0,01	-0,03		
10	60	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	10 m <sup>2</sup>	39,32	.....	.....
	1	Malowanie ściany 151,60+153,70	x 0,1	30,53		
	2	Kotłownia, komunikacja, piwnica (2,50+3,16)*2*1,20+(1,14+4,95)*2*2,00-1,00*2,00*2-0,80*2,00*2+(4,75+8,87)*2*2,15-0,70*2,00	x 0,1	8,79		
10	70	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	10 m <sup>2</sup>	24,14	.....	.....
	1	Sufity 85,90+89,40	x 0,1	17,53		
	2	Sufity kotłownia, komunikacja, piwnica 66,10	x 0,1	6,61		
10	80	KNR 401-12-06-01-01 Malowanie ścian 1-krotnie farbami ftalowymi bez szpachlowania	10 m <sup>2</sup>	1,25	.....	.....
	1	Kotłownia (2,50+3,16)*2*1,10	x 0,1	1,25		
10	90	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią (zabezpieczenie podłóg drewnianych i schodów drewnianych korytarza)	10 m <sup>2</sup>	5,07	.....	.....
	1	Pokoje, schody 12,16+32,50+6,00	x 0,1	5,07		
10	100	KNR 401-08-16-02-00 Ocyklinowanie podłóg z desek nie zniszczonych	m <sup>2</sup>	32,50	.....	.....
10	110	KNR 202-11-11-08-00 Lakierowanie 3xkrotne podłóg lakierem chemoutwardzalnym	100 m <sup>2</sup>	0,33	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	120	KNR 401-04-15-03-00 Analogia - montaż schodów strychowych 90x70	szt	1,00	.....	.....
10	130	KNR 202-20-06-01-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm ognioochronnych na zaprawie na kominie pokój piętro 1 Komin (0,43*2+1,20)*2,30	100 m <sup>2</sup> x 0,01	0,05 0,05	.....	.....
10	140	KNR 202-08-15-01-00 Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	100 m <sup>2</sup>	0,05	.....	.....
10	150	KNR 202-20-10-01-50 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych 50-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe 1 Wydzielenie schowka 1,90*2,00-0,70*2,00 w łazience piętro	100 m <sup>2</sup> x 0,01	0,02 0,02	.....	.....
10	160	KNR 202-08-29-10-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x40 cm na klej metoda zwykła 1 Kuchnia fartuch (2,30+0,90)*0,80 2 Łazienka piętro scianka 1,90*2,00-0,7*2,00	100 m <sup>2</sup> x 0,01 x 0,01	0,05 0,03 0,02	.....	.....
10	170	KNR 202-10-16-01-00 Ościeżnice stalowe FDI osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrznych 70/200	szt	1,00	.....	.....
10	180	KNR 216-03-06-06-02 Izolacja rury Wywiewnej z łazienki otulinami z wełny mineralnej ø 108/40	m <sup>2</sup>	0,50	.....	.....
10	190	KNR 202-12-08-03-01 Pochwyty drewniany na wspornikach (m) na wys. 1,10 wejście na piętro	metr	6,70	.....	.....
10	200	KNR 202-10-17-05-00 Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych na 1-dzielne pełne i szklone (PORTA Natura Classic model 5.1, 5.2, 5.4) konfekcjonowane 1 Skrzydła 0,90*2,00*8+0,80*2,00*3 2 Skrzydła białe gładkie do łazienki 0,70*2,00	m <sup>2</sup>	20,60 19,20 1,40	.....	.....
10	210	KNR 202-28-06-06-00 Posadzki jednobarwne antypoślizgowe o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm 1 Piwnica posadzka 46,32	m <sup>2</sup>	46,32 46,32	.....	.....
10	220	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES wys. 10cm na zaprawie ATLAS 1 Cokoliki (8,87+4,75+0,40*2+0,25+2+0,70+2)*2	metr	38,74 38,74	.....	.....
10	230	KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą na istniejącej posadzce w łazience piętro	100 m <sup>2</sup>	0,12	.....	.....
10	240	KNR 202-15-14-01-00 Analogia - klejenie folii mleczonej na szyby łazienki i WC parter	100 m <sup>2</sup>	0,02	.....	.....
20		CPV 45453000-7: Roboty remontowe - Roboty remontowe instalacyjne				
20	10	KNR 403-11-17-04-00 Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z demontażem listew w instalacyjnych na podłożu ceglany	100 m	0,50	.....	.....
20	20	KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtykowych - korytarz schowanie części przwodów pt	100 m	0,10	.....	.....
20	30	KNR 403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	100 m	0,10	.....	.....
20	40	KNR 508-00-03-01-00 Demontaż zabudowy płycinowej tablicy i montaż typowej obudowy tablicy rozdzielczej do 1,0 m <sup>2</sup>	szt	1,00	.....	.....
20	50	KNR 403-03-07-01-01 Wymiana przycisku "światło" 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	100 szt	0,05	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
20	60	KNR 403-03-07-06-00 Wymiana przełącznika świecznikowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	100 szt	0,04	.....	.....
20	70	KNR 403-03-06-02-00 Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	100 szt	0,10	.....	.....
20	80	KNR 216-13-20-05-11 Izolacja rury ø 28 otulina Thermaflex FRZ n/tasme gr 13 mm	100 m	0,20	.....	.....
20	90	KNR 216-13-20-04-11 Izolacja rury ø 22 otulina Thermaflex FRZ n/tasme gr 13 mm	100 m	0,10	.....	.....
20	100	KNR 216-13-20-03-11 Izolacja rury ø 18 otulina Thermaflex FRZ n/tasme gr 13 mm	100 m	0,10	.....	.....
20	110	KNR 402-02-35-03-00 Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00	.....	.....
20	120	KNR 215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy do montażu na szafce	szt	1,00	.....	.....
20	130	KNR 402-02-21-02-00 Wymiana wanny stalowej L=1700 z obudową	kmpl	1,00	.....	.....
20	140	KNR 402-02-23-03-00 Wymiana urządzenia sanitarnego i sedesu typu "Kompakt"	kmpl	2,00	.....	.....
20	150	KNR 402-02-19-02-00 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kmpl	1,00	.....	.....
20	160	KNR 402-02-21-03-00 Wymiana kabiny natryskowej z obudową 2-stronną 900x900	kmpl	1,00	.....	.....
20	170	KNR 402-05-16-03-00 Wymiana grzejnika stalowego PURMO C22-600/400	kmpl	1,00	.....	.....
20	180	KNR 402-05-09-01-00 Wymiana zaworu grzejnikowego ø 15 mm	szt	1,00	.....	.....
20	190	KNR 202-12-15-04-00 Drzwiczki rewizyjne białe w łazience piętro o pow do 1,0 m²	100 szt	0,01	.....	.....

---



---

OGÓLEM KOSZTORYS 032-00-117

---



---