

Kacper Krakowiak

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie - Etap 4

DATA OPRACOWANIA : 2021-07-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-07-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Sekretariat			
1.1.1		Malowanie			
1	KNR AT-27 d.1. 0101-03 1.1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (2,95+2,49*2)*1,2	m ² m ²	 9,516	
				RAZEM	9,516
2	ZKNR C-2 d.1. 0101-03 1.1	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian (2,95*2+2,49*2)*3,5	m ² m ²	 38,080	
				RAZEM	38,080
3	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (2,95*2+2,49*2)*3,5	m ² m ²	 38,08	
				RAZEM	38,08
4	KNR 4-01 d.1. 0709-07 1.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach (2,95+2,49*2)*1,2	szt. szt.	 9,516	
				RAZEM	9,516
5	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,95*2+2,49*2)*3,5	m ² m ²	 38,080	
				RAZEM	38,080
6	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,25*2,73	m ² m ²	 11,60	
				RAZEM	11,60
7	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.5	m ² m ²	 38,08	
				RAZEM	38,08
8	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.6	m ² m ²	 11,60	
				RAZEM	11,60
1.2		Komunikacja			
1.2.1		Malowanie			
9	KNR AT-27 d.1. 0101-03 2.1	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 3*2,5	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
10	ZKNR C-2 d.1. 0101-03 2.1	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian 3*2,5	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
11	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3*2,5	m ² m ²	 7,50	
				RAZEM	7,50
12	KNR 4-01 d.1. 0709-07 2.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3*2,5	szt. szt.	 7,500	
				RAZEM	7,500
13	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3*2,5	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
14	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie natryskowe starych tynków wewnętrznych ścian poz.13	m ² m ²	 7,50	
				RAZEM	7,50
1.3		Archiwum			
1.3.1		Malowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		Demontaż szafy wnękowej wraz z utylizacją	kpl.		
d.1.					
3.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
d.1.	0101-03				
3.1		2*1,2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
17	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.1.	0101-03				
3.1		2*1,2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3.1		2*1,2	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
19	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1.	0709-07				
3.1		2*1,2	szt.	2,400	
				RAZEM	2,400
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3.1		2*1,2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanienatryskowe starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
3.1		2*1,2	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
2		Piętro			
2.1		Pokój dyrektora			
2.1.1		Malowanie			
22	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	1202-09				
1.1		3*2*(3,00+5,14)+3*5,14	m ²	64,26	
				RAZEM	64,26
23	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²		
d.2.	1204-08				
1.1		poz.22	m ²	64,26	
				RAZEM	64,26
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01				
1.1		3*5,14	m ²	15,42	
				RAZEM	15,42
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02				
1.1		poz.22-poz.24	m ²	48,84	
				RAZEM	48,84
26	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
1.1		poz.25	m ²	48,84	
				RAZEM	48,84
27	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych su- fitów	m ²		
d.2.	1204-01				
1.1		poz.24	m ²	15,42	
				RAZEM	15,42
28	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnej	kpl.		
d.2.					
1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Sala konferencyjna			
2.2.1		Malowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3*2*(3,00+5,14)+3*5,14	m ² m ²	 64,26	 RAZEM 64,26
30	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości poz.29	m ² m ²	 64,26	 RAZEM 64,26
31	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3*5,14	m ² m ²	 15,42	 RAZEM 15,42
32	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.29-poz.31	m ² m ²	 48,84	 RAZEM 48,84
33	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.32	m ² m ²	 48,84	 RAZEM 48,84
34	KNR-W 4-01 d.2. 1204-01 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.31	m ² m ²	 15,42	 RAZEM 15,42
35	kalk. własna d.2. 2.1	Wymiana wyłącznika 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000