
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ŁAZIENKI POKOJU GOŚCINNEGO NR 4 W LEŚNYM BANKU
GENÓW KOSTRZYCA

ADRES INWESTYCJI: Miłków 300,58-535 Miłków

INWESTOR: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Leśny Bank Genów
Kostrzyca

ADRES INWESTORA: Miłków 300, 58-535 Miłków

WYKONAWCA: Projektowanie Architektoniczne Łukasz
Kuczkowski

ADRES WYKONAWCY: ul. Trzebnicka 36/2,55-120 Oborniki Śląskie

BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana mgr inż.arch. Łukasz Kuczkowski

DATA OPRACOWANIA: 15.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 REMONT ŁAZIENKI -pokoju gościnnego nr 4	3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		REMONT ŁAZIENKI -pokoju gościnnego nr 4			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,16 * 2,30 <STARE PŁYTKI>	m2	4,968	
		2,16 * 2,30 <STARE PŁYTKI>	m2	4,968	
		1,45 * 2,30 <STARE PŁYTKI>	m2	3,335	
		1,45 * 2,80 <STARE PŁYTKI>	m2	4,060	
		- 0,80 * 2,10 <DRZWI>	m2	-1,680	
				RAZEM	15,651
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		1,44 * 2,16 <STARE PŁYTKI>	m2	3,110	
				RAZEM	3,110
3 d.1	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR-W 4-02 0141-01 analogia	Demontaż miski ustępowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0141-04 analogia	Demontaż baterii natrysowej i umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż umywalki porcelanowej ze wspornikami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		1,45 * 2,16 <WARSTWA WYRÓWNAWCZA PODŁOGA>	m2	3,132	
				RAZEM	3,132
11 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m2		
		1,45 * 2,16 <WARSTWA WYRÓWNAWCZA PODŁOGA>	m2	3,132	
				RAZEM	3,132
12 d.1	NNRNKB 202 2024-06	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 100	m2		
		(1,3 * 1,25)	m2	1,625	
		0,3 * 0,6 <OBUDOWA SPŁUCZKI>	m2	0,180	
				RAZEM	1,805
13 d.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m2	1,805	
				RAZEM	1,805
14 d.1	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą (szlamem uszczelniającym)	m2		
		poz.16	m2	3,132	
				RAZEM	3,132
15 d.1	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą (szlam uszczelniający)	m2		
		poz.17	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
16 d.1	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 24X95 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		1,45 * 2,16	m2	3,132	
				RAZEM	3,132
17 d.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2		
		10,5 <CC JAVA WHITE 125x 75>	m2	10,500	
		6 <CB GARDEN TROPIC 25X75>	m2	6,000	
		3 <PŁYTKI PODŁOGOWE GRES VEIDA BEIGE 20X120>	m2	3,000	
				RAZEM	19,500
18 d.1	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		(1,26 + 1,2 + 1,01) * 2 <PÓŁKI Z G - K>	m	6,940	
				RAZEM	6,940
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		0,93 * 2,16 <ŚCIANY DO MALOWANIA>	m2	2,009	
		0,93 * 1,45 <ŚCIANY DO MALOWANIA>	m2	1,349	
		0,93 * 2,16 <ŚCIANY DO MALOWANIA>	m2	2,009	
		0,93 * 1,45 <ŚCIANY DO MALOWANIA>	m2	1,349	
		2,16 * 1,45	m2	3,132	
				RAZEM	9,848
20 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m2		
		poz.19	m2	9,848	
				RAZEM	9,848
21 d.1	KNR-W 2-02 1407-02	Montaż lustra	m2		
		1,01 * 1,01 <lustro>	m2	1,020	
				RAZEM	1,020
22 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe sztorcowa PARMA CZARNA OMNIMIRES o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным- DESZCZOWNICA NEO BORO NERO o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR-W 2-15 0211-04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach klejonych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Listwa odpływowa podłogowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR-W 2-15 0232-02	Kabina szklana brodzika -RAPID SLIDE 140	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym -miska wisząca LAVITA PRIME	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		2 * 1,5	m	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - typu „drabinkowego” (grzejnik istniejący)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR-W 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² w rurach instalacyjnych	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,70 * 2 + 3,10 * 2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
41 d.1	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.1	KNR-W 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1	KNR 5-18 1503-02	Montaż opraw LED	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1	KNR 5-18 1504-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych typu LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.1	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000