

## Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>Prace konserwacyjne elewacji budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Cajkowskiego 51 w Krośnie</b>				
1	Element	<b>Roboty zabezpieczające i przygotowawcze</b>				
1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską	m2	197,76		
1.2	KNRW 401/121 6/1 analogia	Zabezpieczenie daszków i balkonu folią PE gr. 0,3mm	m2	27,50		
1.3	KNR 401/420/1	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu (daszek nad wejściem do budynku)	m	7,00		
1.4	KNR 401/420/2	Wykonanie na dachu pomostów poziomych (daszek nad wejściem do budynku)	m2	7,00		
1.5	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie kamer, jednostek klimatyzacji, lamp folią malarską	szt	22,00		
2	Element	<b>Roboty naprawcze elewacyjne</b>				
2.1	ZKNR C 1/101/5	Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 10 proc.	m2	93,19		
2.2	ZKNR C 1/111/3	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych na gotowym podłożu, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5 mm	m2	93,19		
2.3	KNR 202/617/6 (2) analogia	Uzupełnienie zarysowań na elewacji uszczelniaczem na bazie dyspersji akrylowych o gruboziarnistej strukturze naśladowującej fakturę tynku mineralnego (akryl fasadowy)	m	12,70		
2.4	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z kamienia elewacyjnego piaskowiec (materiał przeznaczony do ponownego wbudowania)	m2	5,00		
2.5	KNR 401/819/16	Oczyszczenie i ułożenie kamienia elewacyjnego piaskowiec z rozbiórki okładziny ściennej	m2	5,00		
2.6	KNR 202/2101/1 (1)	Okładziny ścian z kamienia elewacyjnego piaskowiec pozyskanego z demontażu (bez materiału) wraz z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem i spoinowaniem	m2	5,00		
3	Element	<b>Roboty malarskie</b>				
3.1	ZKNR C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	735,60		
3.2	ZKNR C 1/101/3	Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian	m2	735,60		
3.3	ZKNR C 1/101/8 (1)	Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne	m2	735,60		
3.4	ZKNR C 1/114/6	Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa wg istniejącej kolorystyki, 2-krotnie, tynk fakturowy	m2	735,60		
4	Element	<b>Renowacja okładziny z piaskowca</b>				
4.1	KNNRW 3/1208/2	Mycie ścian (usuwanie wykwitów: zabrudzeń), środek do usuwania nalotów np. Remmers Clean FP	m2	261,61		
4.2	KNR 17/2608/3 analogia	Impregnatem profilaktycznym środkiem do zwalczania zarodników glonów, mchów, porostów np. Remmers BFA (natrysk bez zmywania powierzchni)	m2	261,61		
4.3	KNR 17/2608/3 analogia	Impregnacja przy użyciu środka do hydrofobizacji wgłębnej np. Funcosil WS	m2	261,61		
5	Element	<b>Balustrady i kraty okienne</b>				
5.1	KNR 712/101/2	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do 3 stopnia czystości konstrukcji stalowych (balustrady balkonowe i kraty okienne)	m2	73,38		
5.2	KNR 712/105/2	Odtuszczenie benzyną ekstrakcyjną konstrukcji stalowych (balustrady balkonowe i kraty okienne)	m2	73,38		
5.3	KNR 712/206/2 (2)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje kratowe	m2	73,38		
5.4	KNR 712/214/2 (2)	Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje kratowe, emalia poliwinylowa	m2	73,38		
6	Element	<b>Parapety, obróbki blacharskie, podbitka dachu, rury spustowe</b>				
6.1	KNR 712/105/1	Odtuszczenie benzyną ekstrakcyjną, konstrukcje pełnościenne	m2	91,78		
6.2	KNR 712/206/1 (2)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne	m2	91,78		
6.3	KNR 712/214/1 (2)	Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, emalia poliwinylowa	m2	91,78		
6.4	KNR 401/529/7	Naprawa rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, wycięcie i wstawienie nowych odcinków do 0,50 m z blachy ocynkowanej	szt	5,00		
7	Element	<b>Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych</b>				
7.1	KNR 404/1105/1	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km	m3	3,00		
7.2	KNR 404/1105/2	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km	m3	3,00		
7.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	3,00		
8	Element	<b>Rusztowania wraz z czasem pracy</b>				
8.1	KNR 202/1604/3 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	1 021,78		
8.2	KNR 202/1613/3 (1)	Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m, bednarka (nakłady podstawowe)	m2	1 021,78		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8.3	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	1 021,78		
8.4	KNR 202/16	Czas pracy rusztowań - 1,00 szt	m-g	802,56		