

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budyńku - Zaplecza Warsztaty Naprawcze o nr inw. 108/108.
ADRES INWESTYCJI : Janów Lubelski; Obręb: 0005 Janów Lubelski Trzeci; Dz. nr ewid. : 2122/12
INWESTOR : Nadleśnictwo Janów Lubelski
ADRES INWESTORA : ul. B.Porytowego Wzgórza 35, 23 - 300 Janów Lubelski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. WALDEMAR ŁACEK (Konstrukcyjna)
DATA OPRACOWANIA : 10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	NNRNKB 202 1618-02 analogia	Ogrodzenie terenu rozbiórki z umieszczeniem tablic ostrzegawczych 65*2+25*2	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
d.1	KNR 4-03 0907-05 analogia	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm ² od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR 2-01 0224-05 analogia	Odkopanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 10*1*1.5	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
d.1	KNR 4-02 0113-05 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. 80-100 mm z uszczelnieniem folią aluminiową - w wykopie - Odlączenia przyłącza wody od budynku (w trzech punktach) 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
d.1	KNR 4-02 0230-02 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 4-02 0112-04 analogia	Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 50-80 mm z uszczelnieniem folią aluminiową - zaślepienie przyłącza wodnego wraz z zaznaczeniem miejsca w którym zostało przerwane przyłącze 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	kalk. własna	Wstawienie korka do kanalizacji sanitarnej z zaznaczeniem miejsca jego usytuowania 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 2-01 0230-03 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. V-X poz.3	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
d.1	kalk. własna	Wyniesienie z budynku pozostałości po meblach, karnisze okienne, inne wyposażenie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
d.1	KNR 4-02 0114-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
d.1	KNR 4-02 0230-01 analogia	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
d.1	KNR 4-02 0235-08 analogia	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	kalk. własna	Demontaż pozostałych urządzeń sanitarnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji wewnętrznych elektrycznych: - około 700 m kabla aluminiowego - około 33 lamp jażeniowych - około 20 gniazd wtykowych - 2 wentylatory ściennie - pozostały osprzęt elektryczny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
17 d.2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 5.5	m ³ m ³	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
18 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12	m ² m ²	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
19 d.2	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku. Pokrycie dachowe należy zdemontować i zutylizować 830	m ² m ²	 830.000	 830.000
				RAZEM	830.000
20 d.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych 207.42	m ² m ²	 207.420	 207.420
				RAZEM	207.420
21 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
22 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - bramy przesuwne 4*4*4	m ² m ²	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
23 d.2	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru okien stalowych z wypełnieniem szybami szklanymi. 72+5.9+81	m ² m ²	 158.900	 158.900
				RAZEM	158.900
24 d.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - stolarka okienna 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
25 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany działowe 21.2*2+25.3+29.5+3.3+7.7	m ² m ²	 108.200	 108.200
				RAZEM	108.200
26 d.2	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne działowe 25.6+18.9	m ² m ²	 44.500	 44.500
				RAZEM	44.500
27 d.2	KNR 4-01 0351-03 analogia	Rozebranie żelbetowych stropów 5.9*14.9*2	m ² m ²	 175.820	 175.820
				RAZEM	175.820
28 d.2	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne nosne 68.2+64	m ² m ²	 132.200	 132.200
				RAZEM	132.200
29 d.2	KNR 4-01 0212-03	Skucie żelbetowych słupów 6*0.45*0.3*5	m ³ m ³	 4.050	 4.050
				RAZEM	4.050
30 d.2	KNR 4-01 0348-08	Rozebranie ścianki z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany zewnętrzne samonośne i osłonowe 140.4+63+21+160+73+21+25.6*2	m ² m ²	 529.600	 529.600
				RAZEM	529.600
31 d.2	KNR 2-31 0810-05 + KNR 2-31 0810-06 analogia	Mechaniczne rozebranie posadzki betonowej o średniej grubości 15 cm Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		401.92+29.58+207.42+7.91+16.83+15.76+10.11+17.52+17.5	m ²	724.550	
				RAZEM	724.550
32	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany kanałów samochodowych 8.6*2+6.6*2+1.4*4	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
33	KNR 4-01 d.2 1306-02 analogia	Demontaż kratownicy dachowej wraz z płatwiami	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
34	KNR 4-01 d.2 1306-02 analogia	Demontaż kratownicy dachowej - podłużnej	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
35	KNR 4-01 d.2 1306-02 analogia	Demontaż słupów stalowych IPE160	szt.		
		18*2	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
36	KNR 2-01 d.2 0224-05 analogia	Odkopanie fundamentów i ścian fundamentowych po obwodzie budynku	m ³		
		52*2*0.5*1+16.05*0.5*1	m ³	60.025	
				RAZEM	60.025
37	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian fundamentowych	m ³		
		51.2*2*0.25*0.7+15.2*4*0.25*0.7	m ³	28.560	
				RAZEM	28.560
38	KNR 4-01 d.2 0212-03 analogia	Rozbiórka ław fundamentowych	m ³		
		9.9*2+2.8*4+5	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
39	KNR 2-01 d.2 0230-03 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³		
		poz.36	m ³	60.025	
				RAZEM	60.025
40	KNR 2-01 d.2 0236-01 analogia	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		poz.39	m ³	60.025	
				RAZEM	60.025
3	45450000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
41	KNR AT-06 d.3 0103-02 analogia	Załadunek ładowarką kołową gruzu budowlanego wraz z wywozem z terenu budowy i utylizacją	m ³		
		205+50	m ³	255.000	
				RAZEM	255.000
42	KNR 2-01 d.3 0505-03 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z dowozem gruntu w celu uzupełnienia terenu po rozbiórce	m ²		
		60*17	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
43	KNR 2-01 d.3 0510-03 analogia	Obsianie terenu po rozbiórce wraz z pielęgnacją trawy	m ²		
		poz.42	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000